ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ОМСКА НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА

актуализация на 2021 год)

ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Омск 2020 г.

СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа	Шифр
Схема теплоснабжения города Омска до 2033 года	52401.СТ -ПСТ.000.000
Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	52401.ОМ-ПСТ.001.000
Приложение 1. Энергоисточники города	52401.ОМ-ПСТ.001.001
Приложение 2. Тепловые сети города. Часть 1. Материальные характеристики и схемы тепловых сетей	52401.ОМ-ПСТ.001.002
Приложение 2. Тепловые сети города. Часть 2. Секционирующая и регулирующая арматура. Тепловые камеры. Насосные станции и ЦТП	52401.ОМ-ПСТ.001.002
Приложение 3. Тепловые нагрузки потребителей города	52401.ОМ-ПСТ.001.003
Приложение 4. Графики регулирования отпуска тепла. Расчетные гидравлические режимы	52401.ОМ-ПСТ.001.004
Приложение 5. Часть 1. Повреждаемость трубопроводов	52401.ОМ-ПСТ.001.005
Приложение 5. Часть 2. Потери сетевой воды	52401.ОМ-ПСТ.001.005
Приложение 6. Данные для анализа температурных и гидравлических режимов отпуска тепла	52401.ОМ-ПСТ.001.006
Приложение 7. Зоны действия энергоисточников. Графическая часть	52401.ОМ-ПСТ.001.007
Приложение 8. Расчет показателей надежности	52401.ОМ-ПСТ.001.008
Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	52401.ОМ-ПСТ.002.000
Приложение 1. Характеристика существующей и перспективной застройки и тепловой нагрузки по элементам территориального планирования	52401.ОМ-ПСТ.002.001
Приложение 2. Графическая часть	52401.ОМ-ПСТ.002.002
Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения города	52401.ОМ-ПСТ.003.000
Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	52401.ОМ-ПСТ 004.000
Глава 5. Мастер–план развития систем теплоснабжения города Омска	52401.ОМ-ПСТ 005.000
Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	52401.ОМ-ПСТ.006.000
Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	52401.ОМ-ПСТ 007.000
Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	52401.ОМ-ПСТ.008.000
Приложение 1. Гидравлические расчеты	52401.ОМ-ПСТ.008.001
Приложение 2. Графическая часть	52401.ОМ-ПСТ.008.002
Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	52401.ОМ-ПСТ.009.000
Глава 10. Перспективные топливные балансы	52401.ОМ-ПСТ.010.000
Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения	52401.ОМ-ПСТ.011.000
Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	52401.ОМ-ПСТ.012.000
Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения города	52401.ОМ-ПСТ.013.000

Наименование документа	Шифр
Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия	52401.ОМ-ПСТ.014.000
Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций	52401.ОМ-ПСТ.015.000
Приложение 1. Графическая часть	52401.ОМ-ПСТ.015.001
Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	52401.ОМ-ПСТ.016.000
Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	52401.ОМ-ПСТ.017.000
Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения на 2016 год	52401.ОМ-ПСТ.018.000
Глава 19. Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения на 2018 год	52401.ОМ-ПСТ.019.000
Глава 20. Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения на 2019 год	52401.ОМ-ПСТ.020.000
Глава 21. Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения на 2021 год	52401.ОМ-ПСТ.021.000

Содержание

ВВЕДЕНИЕ **6**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ **7**

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ **9**

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ ... **38**

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕХОД ОТ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ **74**

Перечень таблиц

Таблица 2.1 Предложения по новому строительству и установке нового оборудования на энергоисточниках города Омска 11

Таблица 2.2 Предложения по выводу из эксплуатации оборудования энергоисточников города Омска 11

Таблица 2.3 Предложения по реконструкции оборудования энергоисточников города Омска 11

Таблица 2.4 Предложения по повышению надежности теплоснабжения на энергоисточниках города Омска 25

Таблица 2.5 Предложения по повышению эффективности работы оборудования энергоисточников города Омска 26

Таблица 2.6 Предложения по прочие мероприятиям энергоисточников города Омска 31

Таблица 2.7. Сводные капитальные затраты по источникам тепловой энергии города Омска, тыс. руб 37

Таблица 3.1. Предложения по строительству магистральных и распределительных тепловых сетей для обеспечения приростов тепловой нагрузки 40

Таблица 3.2. Предложения по строительству внутриквартальных тепловых сетей для подключения объектов (площадок) перспективного строительства в границах балансовой принадлежности застройщика 46

Таблица 3.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением пропускной способности в целях подключения потребителей 63

Таблица 3.4. Предложения по строительству и реконструкции насосных станций и ЦТП в целях подключения потребителей 65

Таблица 3.5. Предложения по строительству участков тепловых сетей для перераспределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 66

Таблица 3.6. Предложения по строительству и реконструкции ПНС и ЦТП для перераспределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 67

Таблица 3.7. Предложения по реконструкции существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа 67

Таблица 3.8. Мероприятия, направленные на повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения 69

Таблица 3.9. Мероприятия, направленные на достижение плановых показателей надежности теплоснабжения 70

Таблица 3.10. Сводные капитальные затраты по тепловым сетям и сооружениям на них на период до 2033 года в ценах 2020 года с НДС, тыс. рублей 70

Таблица 4.1 Оценка капитальных затрат на мероприятия по переводу потребителей с «открытой» схемы системы горячего водоснабжения на «закрытую» 75

ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения города Омска была разработана с целью обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей с учетом прогноза градостроительного развития до 2033 года.

Схема теплоснабжения города Омска утверждена Приказом Минэнерго России №895 от 17.10.2018 года.

Схема теплоснабжения определит стратегию и единую политику перспективного развития централизованных систем теплоснабжения города.

Основной задачей схемы теплоснабжения города Омска является разработка перспективы развития системы теплоснабжения, обеспечивающей реализацию генерального плана развития города на период до 2033 г., определение необходимых мероприятий и затрат на решение выявленных проблем, реконструкцию и модернизацию тепловых сетей и энергоисточников.

За отчетный период актуализации утвержденной Схемы теплоснабжения принято состояние на 2019 г. За расчетный срок долгосрочного планирования принят 2033 г. с выделением этапов: краткосрочное планирование – 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг., среднесрочное планирование – 2025 - 2029 гг., 2030 – 2033 гг. – долгосрочное планирование.

Целью этапа работы, представленной в данном отчете, является составление реестра мероприятий и оценка финансовых потребностей развития системы теплоснабжения города.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава реестров содержит сводный перечень ключевых показателей развития системы теплоснабжения г. Омска, а также программы технических, технологических и финансовых мероприятий, обеспечивающих их достижение.

Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения» включает в себя:

- перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии;

- перечень мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей;

- перечень мероприятий, обеспечивающих перевод ототкрытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии сформированы в составе групп по виду предлагаемых работ. Все проекты имеют следующий вид: ЭИ-xx.yy.zz, где:

xx. - номер группы проекта:

- 01 - новое строительство, установка нового оборудования;
- 02 - вывод из эксплуатации;
- 04 - реконструкция оборудования;
- 05 – надежность теплоснабжения;
- 07 – повышение эффективности работы оборудования;
- 08 – прочие мероприятия.

yy - номер зоны деятельности ЕТО, к которой относится реализуемый проект.

zz - номер проекта внутри группы.

Капитальные затраты приведены в ценах 2020 года. Капитальные затраты определены на основании предложений заводов-изготовителей оборудования, объектов-аналогов.

Финансовые потребности проектов нового строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии приведены в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» (52401.ОМ-ПСТ.007.000).

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и насосных станций состоят из шести групп проектов:

1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов системы централизованного теп-

лоснабжения в целях подключения потребителей

1.1. Строительство тепловых сетей в целях подключения потребителей

1.1.1 Магистральные и распределительные тепловые сети

1.1.2 Внутриквартальные тепловые сети для подключения объектов (площадок) перспективного строительства (инвестор - застройщик)

1.2. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей.

1.3. Строительство и реконструкция насосных станций и ЦТП в целях подключения потребителей

2.1. Строительство и реконструкция участков тепловых сетей для перераспределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

2.2 Строительство и реконструкция ПНС и ЦТП для перераспределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

3.1 Реконструкция существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа

4.2 Повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

4.3 Мероприятия, направленные на достижение плановых показателей надежности теплоснабжения

Все проекты имеют единую классификацию следующего вида: ТС-xx.yy.zzz, где:

- xx – номер группы проекта:
- yy – номер зоны деятельности ЕТО, к которой относится реализуемый проект.
- zzz – номер проекта внутри группы.

Финансовые потребности проектов нового строительства и реконструкции тепловых сетей, представлены в Главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» (52401.ОМ-ПСТ.008.000).

Финансовые потребности проектов перевода открытых систем теплоснабжения потребителей в закрытые представлены в Главе 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения» (52401.ОМ-ПСТ.009.000).

В расчётах финансовой потребности всех проектов принят НДС в размере 20 %.

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Реестр проектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии (мощности), включенных в схему теплоснабжения г. Омска приведен в Таблица 2.1 - Таблица 2.6.

Суммарная финансовая потребность в реализацию мероприятий с учетом НДС по данным проектам составляет 22 898,2 млн. руб.

Наибольшая доля суммарных затрат – 92,0 % приходится на группу №4 "Реконструкция оборудования".

Состав группы проектов №1 приведен в Таблица 2.1. Полная сметная стоимость проектов группы № 1 составляет 579,4 млн. руб., в т.ч.:

- МП г. Омска "Тепловая компания" – 47,7 млн. руб.;
- Ведомственные котельные – 331,7 млн. руб.;

Состав группы проектов №2 «Вывод из эксплуатации оборудования энергоисточников» приведен в Таблица 2.2. Затраты не предусмотрены.

Состав группы проектов №4 «Реконструкция оборудования энергоисточников» приведен в Таблица 2.3. Полная сметная стоимость проектов группы №4 составляет 21 060,1 млн. руб., в т.ч.:

- АО «ТГК-11» – 19 933,5 млн. руб.
- АО «ОмскРТС» – 614,0 млн. руб.
- МП г. Омска "Тепловая компания" – 236,8 млн. руб.
- Ведомственные котельные – 275,8 млн. руб

Состав группы проектов №5 «Надежность теплоснабжения» приведен в Таблица 2.4. Полная сметная стоимость проектов этой группы составляет 13,9 млн. руб.

Группа проектов №7 "Повышение эффективности работы оборудования" приведена в Таблица 2.5. Полная сметная стоимость проектов для этой группы составляет 227,3 млн. руб., в т.ч.:

- АО «ТГК-11» – 197,1 млн. руб.
- АО «ОмскРТС» – 9,6 млн. руб.
- МП г. Омска "Тепловая компания" – 20,6 млн. руб.

Состав группы проектов №8 «Прочие мероприятия» приведен в Таблица 2.6. Полная сметная стоимость проектов группы №8 составляет 1 017,5 млн. руб., в т.ч.:

- АО «ТГК-11» – 745,6 млн. руб.
- АО «ОмскРТС» – 246,3 млн. руб.
- МП г. Омска "Тепловая компания" – 0,3 млн. руб.
- Ведомственные котельные – 25,4 млн. руб

Сводные капитальные затраты по источникам тепловой энергии представлены в Таблица 2.7.

Таблица 2.1 Предложения по новому строительству и установке нового оборудования на энергоисточниках города Омска

№№ проектов	Наименование проекта	Капитальные затраты с НДС, тыс. руб.																Наименование энергоисточника
		до 01.01. 2020г.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Итого	
ЭИ-01.41.01	Установка нового котла типа ДЕ-25/14 ГМ взамен старого ДКВР-10/13 (14,25 Гкал/час-5,7 Гкал/час=8,55 увеличение мощности).	0	0	0	23 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 832	Котельная 5.21, ул. Каховского, 3, МП г. Омска "ТК"
ЭИ-01.51.02	Строительство нового источника с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии мощностью 4 МВт.	0	0	0	275 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275 696	Котельная 1.23 ООО "Тепловая компания", ул.Москаленко, 137
ЭИ-01.00.03	Строительство новой котельной	0	0	0	0	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 000	Котельная 2.37 ул.Архиепископа Сильвестра,21 Собственник неопределен
ЭИ-01.42.04	Установка нового котла типа КЕ-10-14С взамен старого КЕ-4-14С (8,6-5,7=2,9 увеличение мощности).	0	0	23 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 833	Котельная 5.36, ул. Каховского, 3, МП г. Омска "ТК"
ЭИ-01.01.05	Установка водогрейного котла	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	ТЭЦ-3
ЭИ-01.01.06	Установка водогрейного котла	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	ТЭЦ-2
	Итого по группе 1 проектов	**0**	**0**	**23 833**	**299 528**	**0**	**56 000**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**579 361**	

Таблица 2.2 Предложения по выводу из эксплуатации оборудования энергоисточников города Омска

№№ проектов	Наименование проекта	Капитальные затраты с НДС, тыс. руб.																Наименование энергоисточника
		до 01.01. 2020г.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Итого	
ЭИ-02.00.01	Закрытие котельной	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Котельная 5.07 ПАО "Сатурн"
ЭИ-02.00.01	Закрытие котельной	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Котельная 3.05 ПО "Полет" филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева", котельная тер."Г"
ЭИ-02.00.01	Закрытие котельной	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Котельная 3.04 ПО "Полет" филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева", котельная тер."О"
	Итого по группе 2 проектов	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Таблица 2.3 Предложения по реконструкции оборудования энергоисточников города Омска

№№ проектов	Наименование проекта	Капитальные затраты с НДС, тыс. руб.																Наименование энергоисточника
		до 01.01. 2020г.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Итого	
ЭИ-04.01.01	Техническое перевооружение химического цеха с монтажом узла нейтрализации	8 061	113 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 409	ТЭЦ-3

№№ проектов	Наименование проекта	Капитальные затраты с НДС, тыс. руб.																Наименование энергоисточника
		до 01.01. 2020г.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Итого	
ЭИ-04.01.02	Монтаж редукционно-охладительной установки 100/15 ата (1 шт.)	18 008	9 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 598	ТЭЦ-3
ЭИ-04.01.03	Модернизация системы виброзащиты и диагностики турбоагрегата ст. № ТГ-11	0	19 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 197	ТЭЦ-3
ЭИ-04.01.04	Модернизация деаэрационно-подпиточной установки	48 377	127 779	1 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 782	ТЭЦ-3
ЭИ-04.01.05	Реконструкция "ПТК-филиал ОАО АКЭ иЭ Омская ТЭЦ-3" "Реконструкция золоотвала СП "ТЭЦ-3"	0	9 950	2 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 103	ТЭЦ-3
ЭИ-04.01.06	Техническое перевооружение гидразиновой установки турбинного цеха	0	576	9 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 913	ТЭЦ-3
ЭИ-04.01.07	Модернизация системы селективной защиты от однофазных замыканий в сетях 35кВ	0	4 266	2 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 699	ТЭЦ-3
ЭИ-04.01.08	Техническое перевооружение трансформатора 13Т	0	2 217	0	64 948	36 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 592	ТЭЦ-3
ЭИ-04.01.09	Техническое перевооружение дымовой трубы № 4	0	0	0	2 807	50 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 239	ТЭЦ-3
ЭИ-04.01.10	Модернизация питательного насоса 2 очереди (замена 3 шт. ПЭ - 500 на насос типа ПЭ-580)	0	0	0	0	4 782	83 081	45 494	0	0	0	0	0	0	0	0	133 356	ТЭЦ-3
ЭИ-04.01.11	Модернизация существующего оборудования химического цеха с целью повторного использования сточных вод в цикле станции	0	0	0	0	8 019	89 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 743	ТЭЦ-3
ЭИ-04.01.12	Техническое перевооружение трансформатора 14Т	0	0	0	2 923	0	62 544	34 918	0	0	0	0	0	0	0	0	100 385	ТЭЦ-3
ЭИ-04.01.13	Техническое перевооружение котлоагрегатов 2 очереди с установкой защитно-запальных устройств	0	0	0	0	9 223	25 381	34 659	17 592	0	0	0	0	0	0	0	86 855	ТЭЦ-3
ЭИ-04.01.14	Техническое перевооружение химического цеха СП ТЭЦ-3	0	1 464	26 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 026	ТЭЦ-3
ЭИ-04.01.15	Техническое перевооружение мазутного хозяйства СП ТЭЦ-3	0	8 082	15 839	41 068	57 706	25 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 608	ТЭЦ-3
ЭИ-04.01.16	Приобретение измерительной и лабораторной техники (18 шт.)	0	0	3 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 416	ТЭЦ-3
ЭИ-04.01.17	Приобретение масленного насоса с электродвигателем водородного уплотнения генератора производительностью 12,5 м3/ч (2 шт.)	0	0	1 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 295	ТЭЦ-3
ЭИ-04.01.18	Приобретение аварий-	0	0	1 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 144	ТЭЦ-3

№№ проектов	Наименование проекта	Капитальные затраты с НДС, тыс. руб.																Наименование энергоисточника
		до 01.01. 2020г.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Итого	
	ного масленного насоса с электродвигателем водородного уплотнения генератора производительностью 12,5 м3/ч (1 шт.)																	
ЭИ-04.01.19	Приобретение конденсатного насоса с электродвигателем производительностью 230 м3/ч (1 шт)	0	0	3 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 977	ТЭЦ-3
ЭИ-04.01.20	Приобретение масленного насоса с электродвигателем водородного уплотнения генератора производительностью 38 м3/ч (1 шт.)	0	0	1 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 693	ТЭЦ-3
ЭИ-04.01.21	Приобретение перекачивающего насоса с электродвигателем производительностью 450 м3/ч (1 шт.)	0	0	2 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 402	ТЭЦ-3
ЭИ-04.01.22	Приобретение насосного оборудования (7 шт.)	0	0	1 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 519	ТЭЦ-3
ЭИ-04.01.23	Приобретение конденсатного насоса с электродвигателем производительностью 125 м3/ч (2 шт.)	0	0	3 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 206	ТЭЦ-3
ЭИ-04.01.24	Приобретение подпиточного насоса с электродвигателем производительностью 400 м3/час (1 шт.)	0	0	2 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 483	ТЭЦ-3
ЭИ-04.01.25	Приобретение сетевого насоса без электродвигателя производительностью 1000 м3/ч (2 шт.)	0	0	3 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 409	ТЭЦ-3
ЭИ-04.01.26	Приобретение насоса сырой воды с электродвигателем производительностью 500 м3/час (1шт.)	0	0	645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645	ТЭЦ-3
ЭИ-04.01.27	Приобртение маслоочистительной установки ТГ-9 (1шт.)	0	0	6 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 349	ТЭЦ-3
ЭИ-04.01.28	Приобретение вакуумного насоса с электродвигателем производительность 3,2 м³/мин (1шт.)	0	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768	ТЭЦ-3
ЭИ-04.01.29	Приобретение насоса системы смазки аварийного (1шт.)	0	0	6 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 123	ТЭЦ-3
ЭИ-04.01.30	Приобретение насоса системы смазки ТГ-10 (1шт.)	0	0	6 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 112	ТЭЦ-3
ЭИ-04.01.31	Приобретение мсалоочистительной установки ТГ-10 (1шт.)	0	0	6 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 349	ТЭЦ-3
ЭИ-04.01.32	Приобретение Центрального процессора (1шт.)	0	0	1 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 839	ТЭЦ-3

№№ проектов	Наименование проекта	Капитальные затраты с НДС, тыс. руб.																Наименование энергоисточника
		до 01.01. 2020г.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Итого	
ЭИ-04.01.33	Приобретение насоса гидроподъема роторов с электродвигателем (1шт.)	0	0	4 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 128	ТЭЦ-3
ЭИ-04.01.34	Приобретение циркуляционного насоса производительностью 4250 м3/ч (1 шт.)	0	0	3 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 499	ТЭЦ-3
ЭИ-04.01.35	Техническое перевооружение турбоагрегата ПТ-135/165-130/15 ст. № 9 с заменой предохранительного клапана верхнего теплофикационного отбора	2 956	1 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 990	ТЭЦ-4
ЭИ-04.01.36	Техническое перевооружение временного торца котельного цеха	359	10 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 676	ТЭЦ-4
ЭИ-04.01.37	Техническое перевооружение схемы подогрева сырой воды 1 очереди	479	7 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 406	ТЭЦ-4
ЭИ-04.01.38	Техническое перевооружение временного торца турбинного цеха с заменой ворот	469	12 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 442	ТЭЦ-4
ЭИ-04.01.39	Техническое перевооружение питательного насоса № 3 с заменой маслосистемы	0	4 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 323	ТЭЦ-4
ЭИ-04.01.40	Модернизация железнодорожного переезда на железнодорожном пути № 1 А	0	5 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 104	ТЭЦ-4
ЭИ-04.01.41	Техническое перевооружение подкрановых путей, грузоподъемных механизмов электрофильтров котлоагрегатов	0	10 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 263	ТЭЦ-4
ЭИ-04.01.42	Технического перевооружения инфраструктуры северного въезда главного корпуса котельного цеха	0	15 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 464	ТЭЦ-4
ЭИ-04.01.43	Техническое перевооружение схемы выдачи тепловой мощности (15 ата)	13 664	44 740	18 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 768	ТЭЦ-4
ЭИ-04.01.44	Техническое перевооружение закрытого распределительного устройства 35 кВ с заменой воздушных выключателей (12 шт.)	20 892	11 004	12 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 673	ТЭЦ-4
ЭИ-04.01.45	Модернизация турбоагрегата № 7	142 752	364 005	153 159	42 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702 204	ТЭЦ-4
ЭИ-04.01.46	Реконструкция золоотвала ТЭЦ-4. Возведение дамбы наращиванием третьего яруса 1-й и 2-й секций. Природоохранные мероприятия. Восстановление бере-	0	0	0	0	0	0	8 189	136 693	0	0	0	0	0	0	0	144 882	ТЭЦ-4

№№ проектов	Наименование проекта	Капитальные затраты с НДС, тыс. руб.																Наименование энергоисточника
		до 01.01. 2020г.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Итого	
	гозащитной полосы правого берега р. Иртыш в районе протоки Заимская																	
ЭИ-04.01.47	Техническое перевооружение постоянного торца турбинного цеха	0	233	0	4 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 778	ТЭЦ-4
ЭИ-04.01.48	Техническое перевооружение электрофильтра котлоагрегата ст.№7	0	864	11 221	309 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321 483	ТЭЦ-4
ЭИ-04.01.49	Техническое перевооружение мазутного хозяйства с заменой вертикальных мазутных резервуаров ст. № 3,4	3 011	64 956	35 928	3 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 398	ТЭЦ-4
ЭИ-04.01.50	Техническое перевооружение схемы питания собственных нужд в части резервирования от ЗРУ-220 кВ	6 818	6 451	6 124	141 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 265	ТЭЦ-4
ЭИ-04.01.51	Техническое перевооружение кабин мостовых кранов котельного и турбинного цехов с установкой крановых кондиционеров (4 шт.)	0	161	1 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 366	ТЭЦ-4
ЭИ-04.01.52	Модернизация тракта топливоподачи с заменой конвейерных весов ленточного конвейера № 5А и 5Б	0	92	2 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 196	ТЭЦ-4
ЭИ-04.01.53	Техническое перевооружение закрытого распределительного устройства 220 кВ с заменой трансформаторов тока (13 шт.)	0	600	8 802	10 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 952	ТЭЦ-4
ЭИ-04.01.54	Модернизация градирни № 3	0	600	100 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 585	ТЭЦ-4
ЭИ-04.01.55	Техническое перевооружение питательного насоса № 7 с заменой маслосистемы	0	208	3 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 116	ТЭЦ-4
ЭИ-04.01.56	Техническое перевооружение закрытого распределительного устройства-110 кВ с заменой оборудования автотрансформатора 7АТ	0	1 080	36 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 049	ТЭЦ-4
ЭИ-04.01.57	Техническое перевооружение кабельного полуэтажа	0	922	0	736	1 496	1 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 381	ТЭЦ-4
ЭИ-04.01.58	Техническое перевооружение дифференцированной защиты шин 35кВ с заменой панели защит на базе электромагнитных реле	0	0	0	329	6 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 457	ТЭЦ-4
ЭИ-04.01.59	Техническое перевооружение тракта топливоподачи с оснащением системой металлоулав-	0	0	0	0	0	0	10 818	11 494	0	0	0	0	0	0	0	22 312	ТЭЦ-4

№№ проектов	Наименование проекта	Капитальные затраты с НДС, тыс. руб.																Наименование энергоисточника
		до 01.01. 2020г.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Итого	
	ливания																	
ЭИ-04.01.60	Техническое перевооружение мостовых кранов и крановых путей котельного и турбинного цехов с устройством гибких анкерных линий для обеспечения безопасности при эксплуатации и проведении ремонтных работ	0	0	0	218	2 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 140	ТЭЦ-4
ЭИ-04.01.61	Модернизация турбоагрегата № 9	0	0	15 137	42 193	653 887	230 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	941 510	ТЭЦ-4
ЭИ-04.01.62	Техническое перевооружение газоходов котлоагрегатов с установкой системы постоянного контроля выбросов	0	0	0	0	0	0	5 559	90 179	0	0	0	0	0	0	0	95 738	ТЭЦ-4
ЭИ-04.01.63	Техническое перевооружение тракта топливоподачи с заменой механических пробоотборников топлива и проборазделочной машины на ленточных конвейерах № 3А и 3Б	0	0	0	0	0	0	991	17 646	0	0	0	0	0	0	0	18 637	ТЭЦ-4
ЭИ-04.01.64	Техническое перевооружение станционного коллектора пара 1,2 ата	0	0	0	559	22 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 402	ТЭЦ-4
ЭИ-04.01.65	Техническое перевооружение трубопровода хозяйственно-питьевой воды	0	0	0	0	0	3 145	28 485	0	0	0	0	0	0	0	0	31 630	ТЭЦ-4
ЭИ-04.01.66	Техническое перевооружение электрофильтра котлоагрегата ст. № 11	0	0	0	0	0	0	11 210	317 052	0	0	0	0	0	0	0	328 263	ТЭЦ-4
ЭИ-04.01.67	Техническое перевооружение водопитательной установки	0	0	0	652	19 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 289	ТЭЦ-4
ЭИ-04.01.68	Техническое перевооружение оборудования трансформаторного маслохозяйства	0	0	0	218	3 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 079	ТЭЦ-4
ЭИ-04.01.69	Техническое перевооружение кровли машзала	0	0	0	0	993	18 811	18 793	0	0	0	0	0	0	0	0	38 597	ТЭЦ-4
ЭИ-04.01.70	Техническое перевооружение автоматической системы вибродиагностики турбоагрегата Р-50-130 ст. № 4	0	0	0	517	8 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 167	ТЭЦ-4
ЭИ-04.01.71	Техническое перевооружение автоматической системы вибродиагностики турбоагрегата ПТ-135/165-130/15 ст. № 9	0	0	0	488	14 630	642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 760	ТЭЦ-4
ЭИ-04.01.72	Техническое перевооружение конденсатора турбины ПТ-135/165-130 ст. № 9 с изменением характеристик	0	0	0	0	993	34 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 588	ТЭЦ-4

№№ проектов	Наименование проекта	Капитальные затраты с НДС, тыс. руб.																Наименование энергоисточника
		до 01.01. 2020г.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Итого	
	трубной системы																	
ЭИ-04.01.73	Техническое перевооружение циркуляционной системы турбины ПТ-135/165-130 ст.№9 с установкой самопромывных фильтров предварительной очистки на напорных водоводах	0	0	0	1 036	21 722	1 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 861	ТЭЦ-4
ЭИ-04.01.74	Техническое перевооружение электрофильтра котлоагрегата ст. № 8	0	0	0	0	0	11 221	322 593	0	0	0	0	0	0	0	0	333 814	ТЭЦ-4
ЭИ-04.01.75	Дополнительные мероприятия по проекту модернизации турбоагрегата №7	0	88 319	224 141	16 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328 982	ТЭЦ-4
ЭИ-04.01.76	Техническое перевооружение узла учета теплосети «Юбилейный»	0	0	0	207	1 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 745	ТЭЦ-4
ЭИ-04.01.77	Техническое перевооружение АКБ-3 с заменой аккумуляторной батареи	0	0	782	38 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 682	ТЭЦ-4
ЭИ-04.01.78	Техническое перевооружение электрооборудования ЗРУ-110 кВ, с заменой существующего высокочастотного заградителя (ВЧЗ) ВЛ 110 кВ С-9 Омская ТЭЦ-4 – СК-1 (С-9)	0	79	1 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 334	ТЭЦ-4
ЭИ-04.01.79	Техническое перевооружение склада масел ЭЦ с заменой маслобаков №3 и №4	0	0	0	0	0	0	10 707	0	0	0	0	0	0	0	0	10 707	ТЭЦ-4
ЭИ-04.01.80	Установка самопромывных фильтров предварительной очистки на напорных водоводах конденсатора турбины Т-100-130 ст.№7	0	1 031	0	22 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 415	ТЭЦ-4
ЭИ-04.01.81	Техническое перевооружение автоматизации процесса площадки подсобного хозяйства химического цеха (ХОПО)	0	1 432	25 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 414	ТЭЦ-4
ЭИ-04.01.82	Техническое перевооружение регистратора аварийных событий (РАС)	0	62	4 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 901	ТЭЦ-4
ЭИ-04.01.83	Монтаж шумоглушителей на котлоагрегатах	64 880	13 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 523	ТЭЦ-5
ЭИ-04.01.84	Установка перемычек на трубопроводах питательной воды между ПЭН-7,8,9,10	38 112	52 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 271	ТЭЦ-5
ЭИ-04.01.85	Техническое перевооружение трубопроводов пара высокого дав-	46 018	10 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 246	ТЭЦ-5

№№ проектов	Наименование проекта	Капитальные затраты с НДС, тыс. руб.																Наименование энергоисточника
		до 01.01. 2020г.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Итого	
	ления от КА ст.№ 6.7 к турбоагрегату Т-175 ст.№4																	
ЭИ-04.01.86	Техническое перевооружение электрофильтра котлоагрегата БКЗ 420-140-5 ст. № 3	3 598	244 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248 206	ТЭЦ-5
ЭИ-04.01.87	Модернизация градирни № 3	60 527	98 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 101	ТЭЦ-5
ЭИ-04.01.88	Модернизация эжектора деаэрационно-подпиточной установки теплосети деаэратора сетевой воды № 5	0	4 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 476	ТЭЦ-5
ЭИ-04.01.89	Модернизация подогревателя сырой воды № 3 общестанционной испарительной установки № 1	0	7 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 132	ТЭЦ-5
ЭИ-04.01.90	Модернизация балансировочного станка	0	9 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 144	ТЭЦ-5
ЭИ-04.01.91	Техническое перевооружение котлоагрегата ст. № 7 с заменой водяного экономайзера 2-ой ступени на оребрённый	0	50 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 070	ТЭЦ-5
ЭИ-04.01.92	Строительство золоотвала (Основной золоотвал. Строительство секции 4А)	128 950	596 742	619 823	36 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 382 093	ТЭЦ-5
ЭИ-04.01.93	Техническое перевооружение электрофильтра котлоагрегата ст. № 6	0	864	11 221	309 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321 483	ТЭЦ-5
ЭИ-04.01.94	Техническое перевооружение электрофильтра котлоагрегата ст. № 7	0	0	0	11 231	313 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324 286	ТЭЦ-5
ЭИ-04.01.95	Техническое перевооружение трубопроводов пара высокого давления секций № 2, 3 главного паропровода	0	2 981	123 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 256	ТЭЦ-5
ЭИ-04.01.96	Реконструкция железнодорожного пути с заменой вагонных весов	0	156	0	5 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 758	ТЭЦ-5
ЭИ-04.01.97	Техническое перевооружение котлоагрегата ст. № 1-9 с установкой расходомеров мазута	0	1 719	0	0	1 675	1 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 106	ТЭЦ-5
ЭИ-04.01.98	Монтаж шумоглушителей на котлоагрегатах	64 880	15 722	5 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 366	ТЭЦ-5
ЭИ-04.01.99	Техническое перевооружение электрофильтра котлоагрегата ст. № 8	0	0	0	0	11 231	318 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329 414	ТЭЦ-5
ЭИ-04.01.100	Модернизация тракта топливоподачи с заменой конвейерной ленты № 3А, 3Б	0	0	0	7 224	3 457	3 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 676	ТЭЦ-5
ЭИ-04.01.101	Техническое перевооружение растопочной редукционно-	0	0	0	5 647	15 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 450	ТЭЦ-5

№№ проектов	Наименование проекта	Капитальные затраты с НДС, тыс. руб.																Наименование энергоисточника
		до 01.01. 2020г.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Итого	
	охладительной установки котлоагрегата № 1-5																	
ЭИ-04.01.102	Техническое перевооружение ленточного конвейера № 2 с оснащением системой металлоулавливания с постоянными магнитами	0	0	0	374	6 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 787	ТЭЦ-5
ЭИ-04.01.103	Техническое перевооружение магистрального золопровода №1 диаметром 478 мм с заменой на трубу диаметром 630 мм	0	0	0	24 911	28 824	75 314	39 901	56 306	0	0	0	0	0	0	0	225 255	ТЭЦ-5
ЭИ-04.01.104	Техническое перевооружение электрофильтра котлоагрегата ст. № 4	0	0	0	0	0	11 221	322 593	0	0	0	0	0	0	0	0	333 814	ТЭЦ-5
ЭИ-04.01.105	Реконструкция золоотвала с наращиванием секции 4Б	0	0	0	335	224 903	141 938	0	163 576	0	0	0	0	0	0	0	530 752	ТЭЦ-5
ЭИ-04.01.106	Модернизация устройств релейной защиты и автоматики линий электропередач 110 кВ	0	0	0	0	2 211	13 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 198	ТЭЦ-5
ЭИ-04.01.107	Техническое перевооружение участка коллектора осветлённой воды с увеличением пропускной способности	0	0	0	0	0	45 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 370	ТЭЦ-5
ЭИ-04.01.108	Техническое перевооружение насосного оборудования мазутного хозяйства котельного цеха	0	3 492	9 023	30 453	26 284	6 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 274	ТЭЦ-5
ЭИ-04.01.109	Техническое перевооружение ленточного конвейера № 1 с оснащением системой металлоулавливания с постоянными магнитами	3 706	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 922	ТЭЦ-5
ЭИ-04.01.110	Техническое перевооружение аккумуляторного бака №1	0	0	65 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 840	ТЭЦ-5
ЭИ-04.01.111	Модернизация деаэрационно-подпиточных установок теплосети первой очереди (ДСВ-2, ДСВ-3)	0	0	0	933	19 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 897	ТЭЦ-5
ЭИ-04.01.112	Модернизация ЭГСР турбоагрегата ПТ-98/110-130/13-1 ст.№2	0	0	0	1 900	30 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 375	ТЭЦ-5
ЭИ-04.01.113	Модернизация ЭГСР турбоагрегата ПТ-98/108-128/12,8 ст.№1	0	0	4 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 698	ТЭЦ-5
ЭИ-04.01.114	Техническое перевооружение баков запаса конденсата (4 шт.)	0	0	26 284	0	0	61 359	17 819	0	0	0	0	0	0	0	0	105 462	ТЭЦ-5
ЭИ-04.01.115	Внедрение АСМД	0	0	5 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 649	ТЭЦ-5

№№ проектов	Наименование проекта	Капитальные затраты с НДС, тыс. руб.																Наименование энергоисточника
		до 01.01. 2020г.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Итого	
	трансформаторов 4Т, 5Т																	
ЭИ-04.01.116	Техническое перевооружение котлоагрегата БКЗ 420-140-5 ст.№2 с заменой ВЭК 2ст. на оребрённый	0	0	0	0	0	2 308	50 521	0	0	0	0	0	0	0	0	52 829	ТЭЦ-5
ЭИ-04.01.117	Реконструкция системы теплоснабжения здания Управления	237	3 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 494	АО "ТГК-11"
ЭИ-04.01.118	Реконструкция узла учета теплоносителя	157	1 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 888	ТЭЦ-2
ЭИ-04.01.119	Реконструкция закрытого распределительного устройства 110 кВ	570	0	0	26 428	22 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 979	ТЭЦ-2
ЭИ-04.01.120	Замена масляных выключателей ВМГ-133 на вакуумные выключатели в РУ 3, 10кВ	7 964	6 558	0	0	0	7 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 501	ТЭЦ-2
ЭИ-04.01.121	Техническое перевооружение мазутногохозяйства СП «ТЭЦ-2»	0	4 851	1 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 937	ТЭЦ-2
ЭИ-04.01.122	Реконструкция подпиточной установкис заменой подогревателей сырой воды	0	0	8 217	22 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 785	ТЭЦ-2
ЭИ-04.01.123	Реконструкция узла приготовления и дозирования соли водоподготовительной установки	504	3 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 660	КРК
ЭИ-04.01.124	Замена контрольно-измерительных приборов и светового ограждения дымовой трубы № 2	586	15 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 204	КРК
ЭИ-04.01.125	Реконструкция системы насосов подпитки контура водогрейных котлов КВГМ-100 с заменой насосов	231	2 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 557	КРК
ЭИ-04.01.126	Реконструкция мазутного бака № 1	0	11 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 862	КРК
ЭИ-04.01.127	Техническое перевооружение РУ-10 кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные	268	0	0	3 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 371	КРК
ЭИ-04.01.128	Замена контрольно-измерительных приборов и светового ограждения дымовой трубы № 2	383	14 056	1 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 006	КРК
ЭИ-04.01.129	Реконструкция схемы сетевой установки с заменой сетевых насосов СЭ 1250-140	247	5 852	0	11 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 859	КРК
ЭИ-04.01.130	Реконструкция схемы контурных насосов водогрейного котла КВГМ-100 № 4 с заменой насосов	281	0	0	0	0	8 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 208	КРК
ЭИ-04.01.131	Реконструкция системы насосов подпитки кон-	231	0	0	0	2 493	4 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 599	КРК

№№ проектов	Наименование проекта	Капитальные затраты с НДС, тыс. руб.																Наименование энергоисточника
		до 01.01. 2020г.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Итого	
	тура водогрейных котлов КВГМ-100 с заменой насосов																	
ЭИ-04.01.132	Техническое перевооружение технологических трубопроводов мазутных баков МБ-1-5	0	1 745	26 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 550	КРК
ЭИ-04.01.133	Реконструкция узлов учета теплоносителя 2-го и 3-го лучей СП КРК	0	0	326	0	4 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 919	КРК
ЭИ-04.08.134	Реконструкция водоподготовительной установки (ВПУ).	0	4 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 077	Котельная 2.02, ул. 1 Красной Звезды, 49, МП г. Омска "ТК"
ЭИ-04.24.135	Реконструкция теплообменной группы с заменой сетевых подогревателей ПСВ-125-7-15 № 2,3.	0	4 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 316	Котельная 4.01 ул. Иртышская, 1/3 (пос. Береговой), МП г. Омска "ТК"
ЭИ-04.09.136	Реконструкция котельной по ул. 4 Северная, 180 с модернизацией котлоагрегата ПТВМ-30 №6, газовоздушного тракта, газового хозяйства и коллекторов сетевой воды.	0	20 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 374	Котельная 5.01, ул. 4 Северная, 180, МП г. Омска "ТК"
ЭИ-04.63.137	Модернизация тепловой схемы котельной, с заменой существующих котлов REX-600 на котлы с улучшенными характеристиками	0	15 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 400	Котельная 2.35, ул. Архиепископа Сильвестра, 21, МП г. Омска "ТК"
ЭИ-04.24.138	Модернизация котла ДЕ-25/14 №2 с заменой трубной части котла	0	0	4 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 584	Котельная 4.01 ул. Иртышская, 1/3 (пос. Береговой), МП г. Омска "ТК"
ЭИ-04.08.139	Модернизация котла ДЕ-25/14 №2 с заменой трубной части котла	0	0	4 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 584	Котельная 2.02, ул. 1 Красной Звезды, 49, МП г. Омска "ТК"
ЭИ-04.19.140	Модернизация группы сетевых подогревателей и подогревателей ГВС	0	0	5 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 777	Котельная 2.03, ул. 14 В/городок, 72 (пос. Черемушки), МП г. Омска "ТК"
ЭИ-04.41.141	Модернизация теплообменной группы с заменой сетевого подогревателя ПП1-108-7-11 №2	0	0	2 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 889	Котельная 5.21, ул. Каховского, 3, МП г. Омска "ТК"
ЭИ-04.24.142	Модернизация группы подогревателей ГВС с заменой насосов К 100-65-250.	0	0	2 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 943	Котельная 4.01 ул. Иртышская, 1/3 (пос. Береговой), МП г. Омска "ТК"
ЭИ-04.04.143	Реконструкция котельной с заменой котлов №1, №2, №3 ДКВР 10/13 на котлы с улучшенными характеристиками	0	0	6 844	31 723	32 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 495	Котельная 2.05, ул. Заслонова, 2, МП г. Омска "ТК"
ЭИ-04.24.144	Модернизация котла	0	0	0	4 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 753	Котельная 4.01

№№ проектов	Наименование проекта	Капитальные затраты с НДС, тыс. руб.																Наименование энергоисточника
		до 01.01. 2020г.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Итого	
	ДЕ-16/14 №1 с заменой трубной части котла.																	ул. Иртышская, 1/3 (пос. Береговой), МП г. Омска "ТК"
ЭИ-04.19.145	Модернизация котла ДКВР 10/13 №2 с заменой трубной части котла.	0	0	0	4 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 753	Котельная 2.03, ул. 14 В/городок, 72 (пос. Черемушки), МП г. Омска "ТК"
ЭИ-04.25.146	Модернизация теплообменной группы с заменой сетевых подогревателей ПСВ 125-7-15 №4, №5.	0	0	0	3 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 052	Котельная 3.02, ул. Российская, 4А (м-он Крутая Горка), МП г. Омска "ТК"
ЭИ-04.69.147	Модернизация теплообменной группы с заменой сетевых подогревателей ПСВ 90-7-15 №1, №2.	0	0	0	3 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 052	Котельная 2.36, ул. Завертяева, 32, МП г. Омска "ТК"
ЭИ-04.25.148	Модернизация котла ДЕ 16/14 №1 с заменой трубной части и газомазутной горелки ГМ-10.	0	0	0	0	4 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 934	Котельная 3.02, ул. Российская, 4А (м-он Крутая Горка), МП г. Омска "ТК"
ЭИ-04.18.149	Модернизация котла ДКВР 10/13 №2 с заменой трубной части котла.	0	0	0	0	4 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 934	Котельная 2.04, п.Светлый, 255, МП г. Омска "ТК"
ЭИ-04.25.150	Реконструкция группы подогревателей ГВС с заменой насосов К 100-65-250.	0	0	0	0	3 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 168	Котельная 3.02, ул. Российская, 4А (м-он Крутая Горка), МП г. Омска "ТК"
ЭИ-04.25.151	Замена экономайзера №1 ЭБ1-330.	0	0	0	0	3 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 990	Котельная 3.02, ул. Российская, 4А (м-он Крутая Горка), МП г. Омска "ТК"
ЭИ-04.49.152	Реконструкция котельной с увеличением установленной тепловой мощности.	0	0	6 844	43 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 412	Котельная 1.27, ул.Дмитриева, 8к5, МП г. Омска "ТК"
ЭИ-04.07.153	Замена сетевого насоса Д320/50 на насосы с улучшенными характеристиками.	0	0	1 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 361	Котельная 2.01, ул. 19Марьяновская, 40/1, МП г. Омска "ТК"
ЭИ-04.17.154	Замена сетевого насоса Д320/50 на насосы с улучшенными характеристиками.	0	0	903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	903	Котельная 1.03, ул. Мельничная, 2, МП г. Омска "ТК"
ЭИ-04.16.155	Замена сетевого насоса Д320/50 (6НДВ) на насос с улучшенными характеристиками.	0	0	1 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 361	Котельная 1.05, ул. Авиагородок, 9А, МП г. Омска "ТК"
ЭИ-04.17.156	Замена дутьевых вентиляторов ВД-10 котлов №№1,2 ДЕ-16/14 на дутьевые вентиляторы с улучшенными характеристиками.	0	0	956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	956	Котельная 1.03, ул. Мельничная, 2, МП г. Омска "ТК"
ЭИ-04.17.157	Замена питательного насоса №2 ЦНСГ 60/198 на насос с	0	0	608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608	Котельная 1.03, ул. Мельничная, 2, МП г. Омска

№№ проектов	Наименование проекта	Капитальные затраты с НДС, тыс. руб.																Наименование энергоисточника
		до 01.01. 2020г.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Итого	
	улучшенными характеристиками.																	"ТК"
ЭИ-04.23.158	Замена насосов ЦНСГ 60/198 на насосы с улучшенными характеристиками.	0	0	0	631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	631	Котельная 1.04, ул. Перова, 49, МП г. Омска "ТК"
ЭИ-04.08.159	Замена насоса 1Д315/50 на насос с улучшенными характеристиками.	0	0	0	1 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 412	Котельная 2.02, ул. 1 Красной Звезды, 49, МП г. Омска "ТК"
ЭИ-04.25.160	Замена горелок газовых вихревых ГГВ-500с (ДКВР10/13) - 2шт.	0	0	0	549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549	Котельная 3.02, ул. Российская, 4А (м-он Крутая Горка), МП г. Омска "ТК"
ЭИ-04.24.161	Замена питательных насосов ЦНСГ-60-198 на насосы с улучшенными характеристиками.	0	0	0	631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	631	Котельная 4.01, ул. Иртышская, 1/3 (пос. Береговой), МП г. Омска "ТК"
ЭИ-04.18.162	Замена питательного насосного агрегата ЦНСГ 60/231на насосы с улучшенными характеристиками.	0	0	0	631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	631	Котельная 2.04, пос. Светлый, 255, МП г. Омска "ТК"
ЭИ-04.16.163	Замена питательного насоса 60/198 на насос с улучшенными характеристиками.	0	0	0	631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	631	Котельная 1.05, ул. Авиагородок, 9А, МП г. Омска "ТК"
ЭИ-04.42.164	Замена питательного насоса 60/198 на насос с улучшенными характеристиками.	0	0	0	0	1 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 465	Котельная 5.36, ул. Завертяева, 32, МП г. Омска "ТК"
ЭИ-04.09.165	Замена насосного агрегата ЦНСГ 38-198 (55/3000) на насос с улучшенными характеристиками.	0	0	0	0	655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655	Котельная 5.01, ул. 4 Северная, 180, МП г. Омска "ТК"
ЭИ-04.23.166	Замена насосов исходной воды К 65-50-160с на насосы с улучшенными характеристиками.	0	0	0	0	655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655	Котельная 1.04, ул. Перова, 43, МП г. Омска "ТК"
ЭИ-04.25.167	Замена питательного насоса ЦНСГ 38/220 на насос с улучшенными характеристиками.	0	0	0	0	655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655	Котельная 3.02, ул. Российская, 4А (м-он Крутая Горка), МП г. Омска "ТК"
ЭИ-04.25.168	Замена подпиточного насоса на насосы с улучшенными характеристиками.	0	0	0	0	655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655	Котельная 1.04, ул. Перова, 43, МП г. Омска "ТК"
ЭИ-04.24.169	Замена подпиточного насоса К 100-65-250 на насос с улучшенными характеристиками.	0	0	0	0	655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655	Котельная 4.01, ул. Иртышская, 1/3 (пос. Береговой), МП г. Омска "ТК"
ЭИ-04.04.170	Замена питательного насоса ЦНСГ 38/220 на насос с улучшенными характеристиками.	0	0	2 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 867	Котельная 2.05, ул.К.Заслонова, 2, МП г. Омска "ТК"
ЭИ-04.37.171	Реконструкция котельной с переводом на сжигание природного	88 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 962	Котельная 2.23 Филиал ОАО "РЖД" - СП З-СД

№№ проектов	Наименование проекта	Капитальные затраты с НДС, тыс. руб.																Наименование энергоисточника
		до 01.01. 2020г.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Итого	
	газа																	по тепловодоснабжению ст. Омск Пассажирский
ЭИ-04.00.172	Реконструкция котельной с переводом на сжигание природного газа	0	0	0	0	66 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 578	Котельная 2.20 Филиал ОАО "РЖД" - СП З-СД по тепловодоснабжению школы-интерната №20
ЭИ-04.00.173	Реконструкция котельной с переводом на сжигание природного газа	0	66 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 578	Котельная 2.22 Филиал ОАО "РЖД" - СП З-СД по тепловодоснабжению ТЧ ст.Московка
ЭИ-04.58.174	Замена насосного оборудования сетевого контура котельной: насосы KSB ETANORM на насосы DUB KDN 3 шт.	0	3 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 029	Котельная 2.34 ООО "Комплекс-ТеплоСервис", мкр Входной, 14/5
ЭИ-04.58.175	Замена насосного оборудования котлового контура котельной: насосы KSB ETABLOC на насосы DUB CP-G 100-3050 1 шт.	0	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158	Котельная 2.34 ООО "Комплекс-ТеплоСервис", мкр Входной, 14/5
ЭИ-04.58.176	Замена насосного оборудования котлового контура котельной: насосы KSB ETABLOC на насосы DUB CP-G 100-4800 1 шт.	0	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219	Котельная 2.34 ООО "Комплекс-ТеплоСервис", мкр Входной, 14/5
ЭИ-04.45.177	Замена дымососа ДН-17У котла ПТВМ-50 на дымосос ДН-15,5	0	4 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 635	Котельная 5.23 ООО "ТГКом", ул. 22 Партсъезда, 97
ЭИ-04.45.178	Замена двух сетевых насосов 1Д1250-125 на насосы меньшей мощности 1Д630-125	3 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 701	Котельная 5.23 ООО "ТГКом", ул. 22 Партсъезда, 97
ЭИ-04.73.179	Замена двух повысительных насосов Д320/50 на насосы большей мощности Д630-90	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900	Котельная 5.42 ООО "ТГКом", ул.Завертяева, 9к1
ЭИ-04.45.180	Замена насосов типа К исходной воды и тит КМ, К подпиточной воды Д320/50 на насосы большей мощности Д630-90	0	6 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 959	Котельная 5.23 ООО "ТГКом", ул. 22 Партсъезда, 97
ЭИ-04.44.181	Замена насосов типа К исходной воды и тит КМ, К подпиточной воды Д320/50 на насосы большей мощности Д630-90	0	2 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 552	Котельная 5.24 ООО "ТГКом", ул.30-я Северная, 65/1
ЭИ-04.45.182	Замена подогревателей сетевой воды ПСВ-15-7-125 на более эффективные TS20 (9	0	6 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 516	Котельная 5.23 ООО "ТГКом", ул. 22 Партсъезда, 97

№№ проектов	Наименование проекта	Капитальные затраты с НДС, тыс. руб.																Наименование энергоисточника
		до 01.01. 2020г.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Итого	
	Гкал/час)																	
ЭИ-04.44.183	Замена подогревателей сетевой воды ПСВ-15-7-125 на более эффективные TS20 (15,1 Гкал/час)	0	9 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 564	Котельная 5.24 ООО "ТГКом", ул.30-я Северная, 65/1
ЭИ-04.45.184	Замена трансформаторов КТП-19 мощностью 1260 кВА на более мощные 2000кВА	0	10 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 459	Котельная 5.23 ООО "ТГКом", ул. 22 Партсъезда, 97
ЭИ-04.45.185	Установка приборов коммерческого учета на канализационных выпусках отводимых сточных вод	0	2 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 188	Котельная 5.23 ООО "ТГКом", ул. 22 Партсъезда, 97
ЭИ-04.44.186	Установка приборов коммерческого учета на канализационных выпусках отводимых сточных вод	0	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822	Котельная 5.24 ООО "ТГКом", ул.30-я Северная, 65/1
ЭИ-04.01.187	Планируемые инвестиционные мероприятия на период 2026-2033 гг.	0	0	0	0	0	0	0	395 536	1 329 322	1 329 322	1 329 322	1 329 322	1 329 322	1 329 322	1 329 322	9 700 790	АО "ТГК-11"
ЭИ-04.01.188	Планируемые инвестиционные мероприятия на период 2026-2033 гг.	0	0	0	0	0	0	0	47 635	47 635	47 635	47 635	47 635	47 635	47 635	47 635	381 083	АО "ОмскРТС"
	Итого по группе 4 проектов	**783 740**	**2 291 278**	**1 734 306**	**1 342 690**	**1 761 522**	**1 290 868**	**963 250**	**1 253 711**	**1 376 957**	**1 376 957**	**1 376 957**	**1 376 957**	**1 376 957**	**1 376 957**	**1 376 957**	**21 060 067**	

Таблица 2.4 Предложения по повышению надежности теплоснабжения на энергоисточниках города Омска

№№ проектов	Наименование проекта	Капитальные затраты с НДС, тыс. руб.																Наименование энергоисточника
		до 01.01. 2020г.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Итого	
ЭИ-05.24.01	Модернизация схемы обеспечения холодной воды с установкой двух баков запаса холодной воды.	0	9 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 965	Котельная 4.01 ул. Иртышская, 1/3 (пос. Береговой), МП г. Омска "ТК"
ЭИ-05.20.02	Модернизация коммерческого учета газа и замена газового оборудования.	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	Котельная 2.06, пос. Черемуховское, МП г. Омска "ТК"
ЭИ-05.21.03	Модернизация коммерческого учета газа и замена газового оборудования.	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	Котельная 2.07, пос. Новая Станица, МП г. Омска "ТК"
ЭИ-05.24.04	Модернизация группы ХВО	0	0	0	1 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 898	Котельная 4.01 ул. Иртышская, 1/3 (пос. Береговой), МП г. Омска "ТК"
ЭИ-05.69.05	Модернизация группы ХВО.	0	0	0	0	985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	985	Котельная 2.36, ул.Завертяева, 32, МП г. Омска "ТК"
ЭИ-05.16.06	Модернизация деаэрационной колонки КДА-100 (деаэратора атмосферного).	0	0	903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	903	Котельная 1.05, ул. Авиагородок, 9А, МП г. Омска "ТК"
	Итого по группе 5 проектов	**0**	**10 139**	**903**	**1 898**	**985**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 926**	

Таблица 2.5 Предложения по повышению эффективности работы оборудования энергоисточников города Омска

№№ проектов	Наименование проекта	Капитальные затраты с НДС, тыс. руб.																Наименование энергоисточника
		до 01.01. 2020г.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Итого	
ЭИ-07.01.01	Приобретение перекачивающего насоса с электродвигателем производительностью 450 м3/ч (1 шт.)	0	2 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 474	ТЭЦ-3
ЭИ-07.01.02	Приобретение насоса перекачки хозпитьевой воды с электродвигателем производительностью 2500 м3/ч (1 шт.)	0	7 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 128	ТЭЦ-3
ЭИ-07.01.03	Приобретение подпиточного насоса с электродвигателем производительностью 800 м3/час (1 шт.)	0	2 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 891	ТЭЦ-3
ЭИ-07.01.04	Приобретение насосного оборудования (26 шт.)	0	4 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 219	ТЭЦ-3
ЭИ-07.01.05	Приобретение сетевого насоса с электродвигателем производительностью 1000 м3/ч (1 шт.)	0	4 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 428	ТЭЦ-3
ЭИ-07.01.06	Приобретение перекачивающего насоса с электродвигателем производительностью 500 м3/ч (1 шт.)	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	923	ТЭЦ-3
ЭИ-07.01.07	Приобретение комплекса измерительного для прогрузки первичным током	0	2 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 544	ТЭЦ-3
ЭИ-07.01.08	Приобретение мазутного насоса без сальниковых уплотнений	0	9 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 680	ТЭЦ-3
ЭИ-07.01.09	Приобретение аппарата гашения поля на турбоагрегат ПТ – 60-130/13 ст. № 12 (1шт.)	0	1 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 420	ТЭЦ-3
ЭИ-07.01.10	Приобретение системы телеинспекции трубопроводов	0	3 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 331	ТЭЦ-3
ЭИ-07.01.11	Приобретение измерительной техники и лабораторного оборудования (31 шт.)	0	6 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 615	ТЭЦ-3
ЭИ-07.01.12	Приобретение тренажера тепловой электрической станции для оперативного персонала (1 компьютерный класс)	0	30 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 280	ТЭЦ-4
ЭИ-07.01.13	Приобретение контейнерной автозаправочной станции (1 шт.)	0	3 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 380	ТЭЦ-4
ЭИ-07.01.14	Приобретение погрузчика вилочного (1 шт.)	0	2 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 776	ТЭЦ-4
ЭИ-07.01.15	Приобретение грузопассажирского автомобиля УАЗ (1 шт.)	0	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	816	ТЭЦ-4

№№ проектов	Наименование проекта	Капитальные затраты с НДС, тыс. руб.																Наименование энергоисточника
		до 01.01. 2020г.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Итого	
ЭИ-07.01.16	Приобретение блока винтового (1 шт.)	0	1 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 599	ТЭЦ-4
ЭИ-07.01.17	Приобретение насоса производительностью 2000 м3/ч без электродвигателя (1 шт.)	0	1 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 869	ТЭЦ-4
ЭИ-07.01.18	Приобретение маслоочистительной очистительной установки (1 шт.)	0	796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	796	ТЭЦ-4
ЭИ-07.01.19	Приобретение электродвигателя для ленточного конвеера 2Б (1 шт.)	0	1 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 108	ТЭЦ-4
ЭИ-07.01.20	Приобретение измерителя параметров изоляции (1 шт.)	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	ТЭЦ-4
ЭИ-07.01.21	Приобретение прочего лабораторного оборудования (3 шт.)	0	391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391	ТЭЦ-4
ЭИ-07.01.22	Приобретение насосов и комплектующих (6 шт)	0	1 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 424	ТЭЦ-4
ЭИ-07.01.23	Приобретение аппарата определения температуры вспышки в закрытом тигле (1 шт.)	0	691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	691	ТЭЦ-4
ЭИ-07.01.24	Приобретение прочего производственного оборудования (5 шт.)	0	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705	ТЭЦ-4
ЭИ-07.01.25	Приобретение измерительной техники и лабораторного оборудования (22 шт)	0	0	5 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 168	ТЭЦ-4
ЭИ-07.01.26	Приобретение насосов и комплектующих (7шт)	0	0	2 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 458	ТЭЦ-4
ЭИ-07.01.27	Приобретение электродвигателей механизмов подъёма и передвижения мостовых кранов (6 шт)	0	0	754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	754	ТЭЦ-4
ЭИ-07.01.28	Приобретение насоса погружного (1 шт.)	0	0	1 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 159	ТЭЦ-4
ЭИ-07.01.29	Приобретение насоса для установки в хозяйственно-противопожарной насосной (1 шт.)	0	0	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319	ТЭЦ-4
ЭИ-07.01.30	Приобритение электродвигателя мощностью 320/160 кВт (1 шт.)	0	0	5 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 425	ТЭЦ-4
ЭИ-07.01.31	Приобретение насоса производительностью 720 м3/ч на раме с двигателем (1 шт.)	0	0	1 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 274	ТЭЦ-4
ЭИ-07.01.32	Приобретение сепаратора центробежного маслоочистительного (2 шт.)	0	0	579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579	ТЭЦ-4
ЭИ-07.01.33	Приобретение багерного насоса (1 шт.)	0	0	6 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 961	ТЭЦ-4
ЭИ-07.01.34	Приобретение снегоуборщика бензинового (1 шт.)	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	ТЭЦ-4
ЭИ-07.01.35	Приобретение трактора	0	0	3 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 205	ТЭЦ-4

№№ проектов	Наименование проекта	Капитальные затраты с НДС, тыс. руб.																Наименование энергоисточника
		до 01.01. 2020г.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Итого	
	МТЗ (1 шт.)																	
ЭИ-07.01.36	Приобретение вспомогательного инструмента и оснастки (5 шт.)	0	0	527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527	ТЭЦ-4
ЭИ-07.01.37	Приобретение регистратора видеографического (7 шт.)	0	1 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 359	ТЭЦ-5
ЭИ-07.01.38	Приобретение трубной системы подогревателя сетевого с поверхностью нагрева 500 м2 (1 комплект)	0	10 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 646	ТЭЦ-5
ЭИ-07.01.39	Приобретение насоса сырой воды производительностью 2500 м3/ч (1 шт.)	0	3 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 398	ТЭЦ-5
ЭИ-07.01.40	Приобретение дистиллятного насоса производительностью 125 м3/ч (1 шт.)	0	5 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 584	ТЭЦ-5
ЭИ-07.01.41	Приобретение насосного оборудования (8 шт.)	0	2 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 392	ТЭЦ-5
ЭИ-07.01.42	Приобретение конденсатного насоса производительностью 80 м3/ч (1 шт.)	0	989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	989	ТЭЦ-5
ЭИ-07.01.43	Приобретение насоса водяного охлаждения производительностью 60 м3/ч (1 шт.)	0	1 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 108	ТЭЦ-5
ЭИ-07.01.44	Приобретение аварийного маслонасоса уплотнений генератора производительностью 38 м3/ч (1 шт.)	0	738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738	ТЭЦ-5
ЭИ-07.01.45	Приобретение лазерной системы для центровки валов и валопроводов (1 комплект)	0	563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563	ТЭЦ-5
ЭИ-07.01.46	Приобретение отопительных агрегатов (2 шт.)	0	1 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 333	ТЭЦ-5
ЭИ-07.01.47	Приобретение передвижной автозаправочной станции объемом 20м3 (1 шт.)	0	3 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 183	ТЭЦ-5
ЭИ-07.01.48	Приобретение вилочного автопогрузчика грузоподъемностью 5т (1 шт.)	0	2 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 776	ТЭЦ-5
ЭИ-07.01.49	Приобретение конденсатного насоса производительностью 80 м3/ч (1 шт.)	0	799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799	ТЭЦ-5
ЭИ-07.01.50	Приобретение конденсатного насоса производительностью 125 м3/ч (1 шт.)	0	1 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 665	ТЭЦ-5
ЭИ-07.01.51	Приобретение насоса производительностью 1250 м3/ч (1 шт.)	0	6 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 749	ТЭЦ-5
ЭИ-07.01.52	Приобретение мазутного насоса производительностью 150 м3/ч (1	0	1 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 710	ТЭЦ-5

№№ проектов	Наименование проекта	Капитальные затраты с НДС, тыс. руб.																Наименование энергоисточника
		до 01.01. 2020г.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Итого	
	шт.)																	
ЭИ-07.01.53	Приобретение устройства контроля наличия факела в топке котла (8 шт.)	0	602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602	ТЭЦ-5
ЭИ-07.01.54	Приобретение блока контроля утечек водорода (1 шт.)	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744	ТЭЦ-5
ЭИ-07.01.55	Приобретение прочего производственного оборудования (9 шт.)	0	2 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 801	ТЭЦ-5
ЭИ-07.01.56	Приобретение измерительной техники и лабораторного оборудования (24шт.)	0	0	1 042	1 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 749	ТЭЦ-5
ЭИ-07.01.57	Приобретение насосов и комплектующих (7шт.)	0	0	1 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 743	ТЭЦ-5
ЭИ-07.01.58	Приобретение прочего производственного оборудования (5шт.)	0	0	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	806	ТЭЦ-5
ЭИ-07.01.59	Приобретение насоса технической воды производительностью 3000 м3/ч (1шт.)	0	0	2 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 083	ТЭЦ-5
ЭИ-07.01.60	Приобретение установки для проведения акустико-эмиссионного контроля (1шт.)	0	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743	ТЭЦ-5
ЭИ-07.01.61	Приобретение защиты от замыканий турбогенератора ст.№ 3 (1шт.)	0	0	481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481	ТЭЦ-5
ЭИ-07.01.62	Приобретение светильников наружного освещения (54шт.)	0	0	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570	ТЭЦ-5
ЭИ-07.01.63	Приобретение насоса пожарного водоснабжения производительностью 450м3ч (1шт.)	0	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850	ТЭЦ-5
ЭИ-07.01.64	Приобретение конденсатного насоса производительностью 125 м3/ч (1шт.)	0	0	2 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 942	ТЭЦ-5
ЭИ-07.01.65	Приобретение насоса осветленной воды производительностью 2000 м3/ч (1шт.)	0	0	4 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 313	ТЭЦ-5
ЭИ-07.01.66	Приобретение насоса производительностью 1250 м3/ч (1шт.)	0	0	6 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 651	ТЭЦ-5
ЭИ-07.01.67	Приобретение автоматического изопериболического бомбового калориметра (1шт.)	0	0	2 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 587	ТЭЦ-5
ЭИ-07.01.68	Приобретение маслонасоса уплотнений генератора производительностью 38 м3/ч (1шт.)	0	0	855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855	ТЭЦ-5
ЭИ-07.01.69	Приобретение многоканального измерительного преобразователя (1шт.)	0	0	576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	576	ТЭЦ-5
ЭИ-07.01.70	Приобретение регистратора видеографи-	0	356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356	ТЭЦ-2

№№ проектов	Наименование проекта	Капитальные затраты с НДС, тыс. руб.																Наименование энергоисточника
		до 01.01. 2020г.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Итого	
	ческого (2 шт.)																	
ЭИ-07.01.71	Приобретение разрядного устройства для замера контрольного разряда аккумуляторных батарей (1 шт.)	0	505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505	ТЭЦ-2
ЭИ-07.01.72	Приобретение регистратора видеографического (2 шт.)	0	0	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342	ТЭЦ-2
ЭИ-07.01.73	Приобретение разрядного устройства для замера контрольного разряда аккумуляторных батарей (1 шт.)	0	0	527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527	ТЭЦ-2
ЭИ-07.01.74	Приобретение трактора с навесным оборудованием (1шт.)	0	0	0	895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	895	ТЭЦ-2
ЭИ-07.01.75	Приобретение электродвигателя дымососа № 9 (1 шт.)	0	0	0	0	0	1 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 102	ТЭЦ-2
ЭИ-07.01.76	Приобретение насосного оборудования (1шт.)	0	0	689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689	ТЭЦ-2
ЭИ-07.01.77	Приобретение калибратора температуры (1шт.)	0	0	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369	ТЭЦ-2
ЭИ-07.01.78	Приобретение машинки торцовочной (1 шт.)	0	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343	КРК
ЭИ-07.01.79	Приобретение насосного оборудования (2 шт.)	0	485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485	КРК
ЭИ-07.01.80	Приобретение измерительной техники и лабораторных приборов (3 шт.)	0	574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574	КРК
ЭИ-07.01.81	Приобретение вышки телескопической (1 шт.)	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	КРК
ЭИ-07.01.82	Приобретение насосного оборудования (2 шт.)	0	0	485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485	КРК
ЭИ-07.01.83	Приобретение вышки телескопической (1 шт.)	0	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	КРК
ЭИ-07.01.84	Приобретение компрессорных агрегатов (2 шт.)	0	0	0	1 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 542	КРК
ЭИ-07.01.85	Приобретение фильтров (2 шт.)	0	0	1 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 161	КРК
ЭИ-07.01.86	Приобретение измерительного комплекса (1 шт.)	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	КРК
ЭИ-07.17.87	Установка устройств плавного пуска на электродвигатели сетевых насосов.	0	1 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 419	Котельная 1.03, ул.Мельничная ,2, МП г. Омска "ТК"
ЭИ-07.18.88	Установка устройств плавного пуска на электродвигатели сетевых насосов.	0	724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	724	Котельная 2.04, пос. Светлый, МП г. Омска "ТК"
ЭИ-07.16.89	Установка устройств плавного пуска на электродвигатели сетевых насосов.	0	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457	Котельная 1.05, ул. Авиагородок, 9а, МП г. Омска "ТК"
ЭИ-07.09.90	Установка устройств плавного пуска на электродвигатели сетевых насосов.	0	0	17 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 996	Котельная 5.01, ул.4-я Северная, 180, МП г. Омска "ТК"
	Итого по группе 7	**0**	**146 199**	**75 833**	**4 145**	**0**	**1 102**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**227 278**	

№№ проектов	Наименование проекта	Капитальные затраты с НДС, тыс. руб.																Наименование энергоисточника
		до 01.01. 2020г.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Итого	
	проектов																	

Таблица 2.6 Предложения по прочие мероприятиям энергоисточников города Омска

№№ проектов	Наименование проекта	Капитальные затраты с НДС, тыс. руб.																Наименование энергоисточника
		до 01.01. 2020г.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Итого	
ЭИ-08.01.01	Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии	6 053	1 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 200	ТЭЦ-3
ЭИ-08.01.02	Внедрение технолоического видеонаблюдения силовых агрегатов и мест прохождения инструктажа по техники безопасности	0	0	3 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 939	ТЭЦ-3
ЭИ-08.01.03	Приобретение терминального сервера для оперативного персонала	0	0	483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483	ТЭЦ-3
ЭИ-08.01.04	Замена медных кабелей связи и прокладка новых кабельных линий и волоконно-оптических линий связи	0	0	0	0	4 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 232	ТЭЦ-3
ЭИ-08.01.05	Внедрение Комплексной автоматизированной информационной системы сбора данных, расчёта технико-экономических показателей станций, оптимизации работы оборудования, коммерческой диспетчеризации и энерготрейдинга	0	0	0	7 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 652	ТЭЦ-3
ЭИ-08.01.06	Монтаж интегрированного комплекса инженерно-технических средств охраны (реконструкция ограждения периметра территории) (ИТСО)	20 240	14 891	12 079	12 091	12 091	12 079	9 249	0	0	0	0	0	0	0	0	92 720	ТЭЦ-3
ЭИ-08.01.07	Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии	6 330	1 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 440	ТЭЦ-4
ЭИ-08.01.08	Внедрение Комплексной автоматизированной информационной системы сбора данных, расчёта технико-экономических показателей станций, оптимизации работы оборудования, коммерческой диспетчеризации и энерготрейдинга	0	7 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 154	ТЭЦ-4

№№ проектов	Наименование проекта	Капитальные затраты с НДС, тыс. руб.																Наименование энергоисточника
		до 01.01. 2020г.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Итого	
ЭИ-08.01.09	Реконструкция системы пожаротушения	14 018	7 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 978	ТЭЦ-4
ЭИ-08.01.10	Внедрение технолоического видеонаблюдения силовых агрегатов и мест прохождения инструктажа по техники безопасности	0	0	6 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 204	ТЭЦ-4
ЭИ-08.01.11	Приобретение терминального сервера для оперативного персонала	0	0	483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483	ТЭЦ-4
ЭИ-08.01.12	Замена медных кабелей связи и прокладка новых кабельных линий и волоконно-оптических линий связи	0	0	0	4 555	0	4 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 398	ТЭЦ-4
ЭИ-08.01.13	Монтаж интегрированного комплекса инженерно-технических средств охраны (реконструкция ограждения периметра территории) (ИТСО)	12 483	21 709	12 279	12 291	12 291	12 279	12 268	23 246	0	0	0	0	0	0	0	118 847	ТЭЦ-4
ЭИ-08.01.14	Приобретение автомата газированной воды (сатураторной установки) (1 шт.)	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	ТЭЦ-5
ЭИ-08.01.15	Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии	4 170	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 040	ТЭЦ-5
ЭИ-08.01.16	Монтаж интегрированного комплекса инженерно-технических средств охраны (ИТСО)	7 458	13 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 551	ТЭЦ-5
ЭИ-08.01.17	Приобретение пожарной машины (1 шт.)	0	9 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 054	ТЭЦ-5
ЭИ-08.01.18	Реконструкция пожарной сигнализации и систем оповещения	0	9 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 821	ТЭЦ-5
ЭИ-08.01.19	Приобретения сплит-систем (4шт)	0	0	337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337	ТЭЦ-5
ЭИ-08.01.20	Замена медных кабелей связи и прокладка новых кабельных линий и волоконно-оптических линий связи	0	0	0	3 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 978	ТЭЦ-5
ЭИ-08.01.21	Создание структурированной кабельной системы	0	0	0	0	0	0	6 277	0	0	0	0	0	0	0	0	6 277	ТЭЦ-5
ЭИ-08.01.22	Внедрение технолоического видеонаблюдения силовых агрегатов и мест прохождения инструктажа по техники безопасности	0	0	0	6 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 862	ТЭЦ-5
ЭИ-08.01.23	Приобретение терминального сервера для оперативного персонала	0	0	483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483	ТЭЦ-5
ЭИ-08.01.24	Монтаж интегрирован-	7 458	13 388	12 956	12 968	12 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 414	ТЭЦ-5

№№ проектов	Наименование проекта	Капитальные затраты с НДС, тыс. руб.																Наименование энергоисточника
		до 01.01. 2020г.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Итого	
	ного комплекса инженерно-технических средств охраны (ИТСО)																	
ЭИ-08.01.25	Резерв на непредвиденные расходы	0	0	11 310	10 690	10 094	9 523	8 984	0	0	0	0	0	0	0	0	50 602	ТЭЦ-5
ЭИ-08.01.26	Приобретение сервера видеоконференцсвязи	0	4 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 208	АО "ТГК-11"
ЭИ-08.01.27	Приобретение сервера для системы виртуализации (2 шт.)	0	6 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 284	АО "ТГК-11"
ЭИ-08.01.28	Приобретение и монтаж дублирующего комплекта оборудования корпоративной сети передачи данных для взаимодействия с ПАО "Интер РАО"	0	2 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 487	АО "ТГК-11"
ЭИ-08.01.29	Приобретение ИТ-оборудования связи и передачи данных (2020 г. 6 шт.)	0	1 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 663	АО "ТГК-11"
ЭИ-08.01.30	Приобретение системы хранения данных	0	7 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 786	АО "ТГК-11"
ЭИ-08.01.31	Приобретение цветных многофункциональных устройств группового использования формата А3 (4 шт.)	0	1 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 603	АО "ТГК-11"
ЭИ-08.01.32	Приобретение права использования программного обеспечения "ТТС Электронный архив"	0	337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337	АО "ТГК-11"
ЭИ-08.01.33	Приобретение широкоформатных сканеров для плоттеров (3 шт.)	0	1 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 221	АО "ТГК-11"
ЭИ-08.01.34	Приобретение лицензии Max Patrol SIEM	0	6 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 048	АО "ТГК-11"
ЭИ-08.01.35	Реконструкция системы теплоснабжения здания Управления	0	238	2 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 219	АО "ТГК-11"
ЭИ-08.01.36	Приобретение ИТ-оборудования связи и передачи данных (2022 г.- 2025 г.)	0	0	0	1 797	2 005	1 947	1 913	0	0	0	0	0	0	0	0	7 662	АО "ТГК-11"
ЭИ-08.01.37	Приобретение и монтаж системы бесперебойного функционирования центра обработки данных и центрального узла связи с установкой дизель-генератора	0	0	0	0	3 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 120	АО "ТГК-11"
ЭИ-08.01.38	Замена системы визуализации актового зала в здании Управления	0	0	0	0	5 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 349	АО "ТГК-11"
ЭИ-08.01.39	Внедрение Комплексной автоматизированной информационной системы сбора данных, расчёта технико-экономических показателей станций, оптимизации работы оборудования, коммерческой	0	0	0	0	18 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 962	АО "ТГК-11"

№№ проектов	Наименование проекта	Капитальные затраты с НДС, тыс. руб.																Наименование энергоисточника
		до 01.01. 2020г.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Итого	
	диспетчеризации и энерготрейдинга																	
ЭИ-08.01.40	Внедрение системы 1С:УПП ЭГ вгруппе ТГК-11	0	23 717	33 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 165	АО "ТГК-11"
ЭИ-08.01.41	Приобретение права использования ПО "Программа для ЭВМ и База данных ТТС 1С ЗиУП ИРАО версия 1.0"	1 841	2 720	1 157	1 093	516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 327	АО "ТГК-11"
ЭИ-08.01.42	Приобретение ИТ-оборудования связи и передачи данных (коммутаторы 5 шт.) (2021г.)	0	0	1 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 762	АО "ТГК-11"
ЭИ-08.01.43	Приобретение лицензий удаленного доступа VipNet Client	0	0	2 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 173	АО "ТГК-11"
ЭИ-08.01.44	Приобретение сервера для системы виртуализации (2 шт.)	0	0	5 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 571	АО "ТГК-11"
ЭИ-08.01.45	Приобретение ИТ-оборудования инфраструктурного (ПК 54 шт.)	0	0	2 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 892	АО "ТГК-11"
ЭИ-08.01.46	Приобретение ИТ-оборудования инфраструктурного (ноутбуки 30 шт.)	0	0	2 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 137	АО "ТГК-11"
ЭИ-08.01.47	Приобретение ИТ-оборудования инфраструктурного (МФУ 34 шт.)	0	0	1 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 846	АО "ТГК-11"
ЭИ-08.01.48	Приобретение сервера (3 шт.) для дооснащения кластера видеоконференцсвязи	0	0	2 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 912	АО "ТГК-11"
ЭИ-08.01.49	Содержание службы Заказчика	0	24 692	21 494	20 841	20 176	19 038	17 961	0	0	0	0	0	0	0	0	124 202	АО "ТГК-11"
ЭИ-08.01.50	Оплата аренды на землю под объектами незавершенного строительства	0	4 608	622	588	555	524	494	0	0	0	0	0	0	0	0	7 391	АО "ТГК-11"
ЭИ-08.01.51	Приобретение газонокосилки бензиновой (1 шт.)	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	ТЭЦ-2
ЭИ-08.01.52	Монтаж системы передачи данных ТЭЦ-2 в Региональное диспетчерское управление энергосистемы Омской области	471	3 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 066	ТЭЦ-2
ЭИ-08.01.53	Приобретение газонокосилки бензиновой (1 шт.)	0	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	ТЭЦ-2
ЭИ-08.01.54	Модернизация автоматической пожарной сигнализации на СП «ТЭЦ-2»	0	0	617	1 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 082	ТЭЦ-2
ЭИ-08.01.55	Монтаж автоматической пожарной сигнализации на объектах СП «КРК»	0	0	0	331	2 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 692	КРК
ЭИ-08.01.56	Приобретение печатающей техники для центра печати квитанций	0	5 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 329	АО "ОмскРТС"

№№ проектов	Наименование проекта	Капитальные затраты с НДС, тыс. руб.																Наименование энергоисточника
		до 01.01. 2020г.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Итого	
	населению (3 шт.)																	
ЭИ-08.01.57	Приобретение права использования программного обеспечения "Типовая тиражная система "Электронный архив"	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	АО "ОмскРТС"
ЭИ-08.01.58	Приобретение лицензии Max Patrol SIEM	0	6 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 114	АО "ОмскРТС"
ЭИ-08.01.59	Приобретение права использования программного продукта "Программа для ЭВМ и База данных ТТС 1С ЗиУП ИРАО версия 1.0"	2 224	1 125	1 060	1 002	473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 884	АО "ОмскРТС"
ЭИ-08.01.60	Приобретение права использования программного обеспечения "Типовая тиражная система "Электронный архив"	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	АО "ОмскРТС"
ЭИ-08.01.61	Расширение системы управления электронной очередью «Альфа-М» в СП «Теплоэнергосбыт» (ул. Успенского, 31/3)	0	0	961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	961	АО "ОмскРТС"
ЭИ-08.01.62	Приобретение ИТ-оборудования инфраструктурного (ПК 52 шт.) (2021г.)	0	0	2 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 708	АО "ОмскРТС"
ЭИ-08.01.63	Приобретение лицензий ГИС «Zulu 8.0» (10 шт.)	0	0	526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526	АО "ОмскРТС"
ЭИ-08.01.64	Монтаж интегрированного комплекса инженерно-технических средств охраны структурных подразделений (ИТСО)	1 809	6 176	5 022	15 281	10 831	7 972	61 298	0	0	0	0	0	0	0	0	108 388	АО "ОмскРТС"
ЭИ-08.01.65	Содержание службы Заказчика	0	21 773	10 696	10 514	10 325	10 130	9 939	0	0	0	0	0	0	0	0	73 377	АО "ОмскРТС"
ЭИ-08.01.66	Оплата услуг Агента по договору подключения	0	0	7 023	6 902	6 779	6 651	6 525	0	0	0	0	0	0	0	0	33 881	АО "ОмскРТС"
ЭИ-08.08.67	Модернизация узлов учета тепловой энергии.	0	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324	Котельная 2.02, ул. 1 Красной Звезды, 49, МП г. Омска "ТК"
ЭИ-08.00.68	Реконструкция котельной по установке термороботов с переводом на полную автоматизацию процесса	0	0	16 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 560	Котельная 1.10 Филиал ОАО "РЖД" - СП З-СД по тепловодоснабжению поста ст. Входная
ЭИ-08.00.69	Реконструкция котельной по установке термороботов с переводом на полную автоматизацию процесса	0	0	5 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 160	Котельная 2.21 Филиал ОАО "РЖД" - СП З-СД по тепловодоснабжению поста ЭЦ ст.Московка
ЭИ-08.58.70	Замена автоматики котельной	0	3 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 640	Котельная 2.34 ООО "Комплекс-ТеплоСервис",

№№ проектов	Наименование проек-та	Капитальные затраты с НДС, тыс. руб.																Наименование энергоисточника
		до 01.01. 2020г.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Итого	
																		мкр Входной, 14/5
	Итого по группе 8 проектов	**84 556**	**236 141**	**190 001**	**130 901**	**132 805**	**84 988**	**134 909**	**23 246**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 017 547**	

Таблица 2.7. Сводные капитальные затраты по источникам тепловой энергии города Омска, тыс. руб

Наименование проекта	Капитальные затраты с НДС, тыс. руб.															
	до 01.01. 2020г.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Итого
Группа проектов № 1, "Новое строительство, установка нового оборудования", в т.ч. проекты:	**0**	**0**	**23 833**	**299 528**	**0**	**56 000**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**579 361**
- АО «ТГК-11»	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
- АО «ОмскРТС»	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
- МП г. Омска "Тепловая компания"	0	0	23 833	23 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 665
- Ведомственные котельные	0	0	0	275 696	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331 696
Группа проектов № 2, "Вывод из эксплуатации", в т.ч. проекты:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- АО «ТГК-11»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- АО «ОмскРТС»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- МП г. Омска "Тепловая компания"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ведомственные котельные	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Группа проектов № 4, "Реконструкция оборудования", в т.ч. проекты:	**783 740**	**2 291 278**	**1 734 306**	**1 342 690**	**1 761 522**	**1 290 868**	**963 250**	**1 253 711**	**1 376 957**	**1 376 957**	**1 376 957**	**1 376 957**	**1 376 957**	**1 376 957**	**1 376 957**	**21 060 067**
- АО «ТГК-11»	676 755	2 065 678	1 653 783	1 183 446	1 610 184	1 269 088	963 250	1 206 076	1 329 322	1 329 322	1 329 322	1 329 322	1 329 322	1 329 322	1 329 322	19 933 513
- АО «ОмскРТС»	11 422	67 755	38 001	63 859	30 068	21 780	0	47 635	47 635	47 635	47 635	47 635	47 635	47 635	47 635	613 968
- МП г. Омска "Тепловая компания"	0	44 167	42 522	95 385	54 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236 766
- Ведомственные котельные	95 563	113 679	0	0	66 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275 820
Группа проектов № 5, "Надежность теплоснабжения", в т.ч. проекты:	**0**	**10 139**	**903**	**1 898**	**985**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 926**
- АО «ТГК-11»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- АО «ОмскРТС»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- МП г. Омска "Тепловая компания"	0	10 139	903	1 898	985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 926
- Ведомственные котельные	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Группа проектов № 7, "Повышение эффективности работы оборудования", в т.ч. проекты:	**0**	**146 199**	**75 833**	**4 145**	**0**	**1 102**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**227 278**
- АО «ТГК-11»	0	141 256	54 128	1 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197 091
- АО «ОмскРТС»	0	2 344	3 709	2 437	0	1 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 592
- МП г. Омска "Тепловая компания"	0	2 599	17 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 595
- Ведомственные котельные	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Группа проектов № 8, "Прочие мероприятия", в т.ч. проекты:	**84 556**	**236 141**	**190 001**	**130 901**	**132 805**	**84 988**	**134 909**	**23 246**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 017 547**
- АО «ТГК-11»	80 052	187 929	139 547	95 408	102 036	60 234	57 146	23 246	0	0	0	0	0	0	0	745 597
- АО «ОмскРТС»	4 504	44 248	28 734	35 494	30 769	24 754	77 763	0	0	0	0	0	0	0	0	246 265
- МП г. Омска "Тепловая компания"	0	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324
- Ведомственные котельные	0	3 640	21 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 360
Всего, в т.ч.:	**868 296**	**2 683 757**	**2 024 876**	**1 779 162**	**1 895 313**	**1 432 957**	**1 098 159**	**1 476 957**	**1 376 957**	**1 376 957**	**1 376 957**	**1 376 957**	**1 376 957**	**1 376 957**	**1 376 957**	**22 898 179**
- АО «ТГК-11»	756 806	2 394 863	1 847 458	1 280 561	1 712 220	1 329 322	1 020 396	1 329 322	1 329 322	1 329 322	1 329 322	1 329 322	1 329 322	1 329 322	1 329 322	20 976 202
- АО «ОмскРТС»	15 926	114 347	70 444	101 790	60 837	47 635	77 763	147 635	47 635	47 635	47 635	47 635	47 635	47 635	47 635	969 825
- МП г. Омска "Тепловая компания"	0	57 229	85 254	121 115	55 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319 276
- Ведомственные котельные	95 563	117 319	21 720	275 696	66 578	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632 876

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

В состав основной программы развития тепловых сетей входит 4 группы проектов.

Полная сметная стоимость всех групп проектов составляет 24,9 млрд. руб. Реализация проектов обеспечит теплоснабжение новых потребителей по существующим и вновь создаваемым тепловым сетям и сохранение теплоснабжения существующих потребителей от существующих тепловых сетей при условии надежности системы теплоснабжения.

Наибольшее количество проектов относится к группе № 1 «Строительство, реконструкция или модернизация объектов системы централизованного теплоснабжения в целях подключения потребителей» и их финансовые затраты составляют 26,1 % от суммарных затрат. Состав группы проектов №1 приведен в табл. 3.1, 3.2, Полная стоимость группы проектов №1 составляет 6,49 млрд. руб. Срок реализации проектов определен на период с 2020 по 2033 годы.

Состав группы проектов №2.1 «Строительство и реконструкция участков тепловых сетей для перераспределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии» приведен в табл. Таблица 3.5. Полная стоимость группы проектов №2.1 составляет 932 млн. руб. (3,7 % от суммарных затрат). Срок реализации проектов определен на период с 2021 по 2030 годы.

Состав группы проектов №2.2 «Строительство и реконструкция ПНС и ЦТП для перераспределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии» приведен в табл. Таблица 3.6. Полная стоимость проектов группы №2.2 составляет 56,7 млн. руб. (0,2 % от суммарных затрат). Срок реализации проектов определен на период с 2027 по 2030 годы.

Состав группы проектов №3.1 «Реконструкция существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа» приведен в табл. Таблица 3.7. Полная стоимость проектов группы №3.1 составляет 16,85 млрд. руб. (67,7 % от суммарных затрат). Наибольшие финансовые затраты требуются на тепхническое перевооружение тепловых сетей, исчерпавших свой ресурс (срок службы трубопроводов тепловых сетей составляет от 30 лет и выше). Срок реализации проектов определен на период с 2020 по 2033 годы.

Состав группы проектов №4.2 «Повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения» приведен в табл. Таблица 3.8. Полная стоимость проектов группы №4.2 составляет 562,3 млн. руб. (2,3 % от суммарных затрат). Срок реализации проектов определен на период с 2020 по 2024 годы.

Состав группы проектов №4.3 «Мероприятия, направленные на достижение плановых показателей надежности теплоснабжения» приведен в табл. Таблица 3.9. Полная стоимость проектов группы №4.3 составляет 316,9 тыс. руб. (менее 0,1 % от суммарных затрат). Срок реализации проектов определен на 2025 год.

Сводный перечень капитальных затрат по тепловым сетям представлен в табл. Таблица 3.10. Величины затрат в таблицах приведены в ценах 2020 года с учетом НДС.

Таблица 3.1. Предложения по строительству магистральных и распределительных тепловых сетей для обеспечения приростов тепловой нагрузки

Шифр проекта	Наименование проекта	Источник теплоснабжения	Принадлежность тепловых сетей	Начальный тепловой узел	Конечный тепловой узел	Диаметр трубопровода, мм	Длина участка, м	Тип прокладки	Срок реализации проекта	Стоимость проекта с НДС в ценах 2020 года, тыс. руб
С-30.1.1 (4)	Строительство тепловых сетей от надземной теплотрассы 2Ду100 мм до границы земельного участка подключаемого объекта: Строительство дошкольного учреждения по ул. 1-я Станционная	Котельная 3.13, ООО «Омсктехуглерод» (Котельная №15) по ул. Барабинская, 20	МП г. Омска "Тепловая компания"	ТК-12/1	ТК-12/1-1	2Ду100	50	подз. канал.	2020	273,8
ТС-17.1.1 (15)	Строительство тепловой сети от УТ-56/1 до административного здания по ул. Профинтерна (3192), 2Ду50 мм, L=65 м	Котельная 1.03, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Мельничная, 2	МП г. Омска "Тепловая компания"	УТ-56/1	Административное здание по ул. Профинтерна (3192)	2Ду50	65	подз. б/к	2020	1038,4
ТС-17.1.1 (16)	Строительство тепловой сети от УТ-120 до магазина товаров первой необходимости по ул. 5-я Кировская - ул. Южная (3193), 2Ду70 мм, L=159,8 м; 2Ду50 мм, L=41,8 м	Котельная 1.03, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Мельничная, 2	МП г. Омска "Тепловая компания"	1) УТ-120; 2) УТ-120/1; 3) УТ-120/2; 4) УТ-120/3; 5) УТ-2	1) УТ-120/1; 2) УТ-120/2; 3) УТ-120/3; 4) УТ-2; 5) магазин товаров первой необходимости по ул. 5-я Кировская - ул. Южная (3193)	1) 2Ду70; 2) 2Ду70; 3) 2Ду70; 4) 2Ду70; 5) 2Ду50	1) 41,4; 2) 45,8; 3) 56; 4) 16,6; 5) 41,8	1) надземная; 2) подз. б/к; 3) надземная; 4) подз. б/к; 5) подз. б/к	2020	3552,3
ТС-17.1.1 (17)	Строительство тепловой сети от ТК-95 до ИЖД по ул. 1-я Кировская, 30 (3195), 2Ду50 мм, L=100 м	Котельная 1.03, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Мельничная, 2	МП г. Омска "Тепловая компания"	ТК-95	ИЖД по ул. 1-я Кировская, 30 (3195)	2Ду50	100	подз. б/к	2020	1597,5
ТС-09.1.1 (19)	Строительство тепловой сети от ТК-21/5-1 до нежилого здания по ул. Герцена, 48 к4 (3201), 2Ду150 мм, L=115 м	Котельная 5.01, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. 4-я Северная, 180	МП г. Омска "Тепловая компания"	ТК-21/5-1	Нежилое здание по ул. Герцена, 48 к4 (3201)	2Ду150	115	подз. б/к	2020	2758,9
ТС-63.1.1 (20)	Строительство тепловой сети от УТ-1 до ветеринарной лечебницы по ул. И.Мишина (3223), 2Ду80 мм, L=180 м	Котельная 2.35, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Архиепископа Сильвестра, 21	МП г. Омска "Тепловая компания"	УТ-1	Ветеринарная лечебница по ул. И.Мишина (3223)	2Ду80	180	подз. б/к	2020	3168,1
ТС-01.1.1 (22)	Строительство теплотрассы от ТК I-3-ТК-29/16 от теплотрассы 2Ду70 мм по ул. Волочаевская до точки подключения	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	АО "Омск РТС"	ТК I-3-ТК-29/16	Объект, ИП Гаврилов В.В., по ул. Волочаевская, 9 (2993)	2Ду50	80	подз. б/к	2020	4813,2
ТС-76.1.1 (32)	Строительство тепловой сети от УТ-2 до ж/д по ул. 1-й Амурский проезд, 3, 5 (2619), 2Дср83,2 мм, Lср=134 м	Котельная 5.46, ООО СМТ "Стройбетон" по ул. Байдукова, 25	ООО СМТ "Стройбетон"	УТ-2	Ж/д по ул. 1-й Амурский проезд, 3, 5 (2619)	2Ду83,2	134	подз. б/к	2020	2366,9
ТС-01.1.1 (34)	Строительство теплотрассы 2Ду40 от РК-1 до точки подключения по ул. 25-я Линия	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	АО "Омск РТС"	РК-1	Торгово-офисное здание по ул. 25-я Линия, 60 (3065)	2Ду40	30	подз. б/к	2020	2736,0
ТС-08.1.1 (69)	Строительство тепловой сети от ТК-12 до ж/д по ул. 4-я Марьяновская, 1 стр (2679), 2Ду125 мм, L=17 м	Котельная 2.02, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. 1-я Красной звезды, 49	МП г. Омска "Тепловая компания"	ТК-12	Ж/д по ул. 4-я Марьяновская, 1 стр (2679)	2Ду125	17	подз. б/к	2020	362,7
ТС-23.1.1 (70)	Строительство тепловой сети от УТ-18/5-1 до ж/д по ул. Талалихина, 22 к1 стр (2633), 2Ду70 мм, L=5,5 м	Котельная 1.04, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Перова, 43	МП г. Омска "Тепловая компания"	УТ-18/5-1	Ж/д по ул. Талалихина, 22 к1 стр (2633)	2Ду70	5,5	подз. б/к	2020	94,3
ТС-01.1.1 (73)	Строительство тепловой камеры для вновь подключаемого Объекта по адресу: ул. Фугенфирова, 2А	КРК, АО "Омск РТС"	МП г. Омска "Тепловая компания"						2020	302,5
ТС-09.1.1 (74)	Строительство тепловой сети от ТК-1а до ж/д по ул. Яковлева, 15 (2724), 2Ду200 мм, L=75 м	Котельная 5.01, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. 4-я Северная, 180	МП г. Омска "Тепловая компания"	ТК-1а	Ж/д по ул. Яковлева, 15 (2724)	2Ду200	75	подз. б/к	2020	2159,1
ТС-76.1.1 (78)	Строительство тепловой сети от УТ-2 до ж/д по ул. 21-я Амурская, мкр №1, 19ГП, 20ГП, 25ГП (3041), 2Дср81,7 мм, Lср=125 м	Котельная 5.46, ООО СМТ "Стройбетон" по ул. Байдукова, 25	ООО СМТ "Стройбетон"	УТ-2	Ж/д по ул. 21-я Амурская, мкр №1, 19ГП, 20ГП, 25ГП (3041)	2Ду81,7	125	подз. б/к	2020	2200,9
ТС-08.1.1 (79)	Строительство тепловой сети от УТ-4 до ж/д по ул. 1-я Красной Звезды, 7/1 стр (2722), 2Ду150 мм, L=35 м	Котельная 2.02, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. 1-я Красной звезды, 49	МП г. Омска "Тепловая компания"	УТ-4	Ж/д по ул. 1-я Красной Звезды, 7/1 стр (2722)	2Ду150	35	подз. б/к	2020	839,7
ТС-76.1.1 (84)	Строительство тепловой сети от ТК-1 до школы по ул. 21-я Амурская, мкр. №5 (2647), 2Дср121,1 мм, Lср=599 м	Котельная 5.46, ООО СМТ "Стройбетон" по ул. Байдукова, 25	ООО СМТ "Стройбетон"	ТК-1	Школа по ул. 21-я Амурская, мкр. №5 (2647)	2Ду121,1	599	подз. канал.	2020	35267,5
ТС-01.1.1 (85)	Строительство теплотрассы для подключения жилых домов по ул. 4-я Транспортная	ТЭЦ-2, АО "Омск РТС"	АО "Омск РТС"	ТК-II-В-29/2	2 жилых дома по ул. 4-я Транспортная, 14/1 (1ГП), 2ГП (2839)	1) 2Ду125 2) 2Ду100	1) 100; 2) 95	подз. б/к	2020	3627,6
ТС-01.1.1 (86)	Строительство 2-ой очереди теплотрассы "Релеро" в Омских Тепловых сетях 4 этап	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	АО "Омск РТС"	V-3С-П-1Р	т.А1	2Ду800	527	надземная	2020	55872,0
ТС-01.1.1 (87)	Строительство подающего трубопровода тепломагистрали центрального луча диаметром 1000мм на участке от Омской ТЭЦ-3 до ТК-III-В-33/1 Омских Тепловых сетей» (1 этап)	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	АО "Омск РТС"	т.199	т.171	Ду1000	364,9	надземная	2020	59029,2
ТС-76.1.1 (91)	Строительство тепловой сети от ТК-1/3 до ж/д по ул. 3-й Амурский проезд, 10 к2 стр (3042), 2Дср62,0 мм, Lср=39 м	Котельная 5.46, ООО СМТ "Стройбетон" по ул. Байдукова, 25	ООО СМТ "Стройбетон"	ТК-1/3	Ж/д по ул. 3-й Амурский проезд, 10 к2 стр (3042)	2Ду62	39	подз. б/к	2020	641,4
ТС-76.1.1 (94)	Строительство тепловой сети от УТ-2 до ж/д 7ГП, 8ГП, 9ГП по ул. 21-я Амурская, мкр. №1 (2825), 2Дср98,2 мм, Lср=262 м	Котельная 5.46, ООО СМТ "Стройбетон" по ул. Байдукова, 25	ООО СМТ "Стройбетон"	УТ-2	Ж/д 7ГП, 8ГП, 9ГП по ул. 21-я Амурская, мкр. №1 (2825)	2Ду98,2	262	подз. б/к	2020	4965,4
ТС-01.1.1 (95)	Строительство теплотрассы от тепловой камеры I-Ю-ТК-1/1 для подключения гостиницы по ул. П. Некрасова и переключения существующих потребителей	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	АО "Омск РТС"	1) I-Ю-ТК-1/1; 2) I-Ю-ТК-1/1-1; 3) I-Ю-ТК-1/1-1	1) I-Ю-ТК-1/1-1; 2) I-3-ТК-6/5; 3) Гостиница по ул. Некрасова (2888)	1) 2Ду200; 2) 2Ду150; 3) 2Ду70	1) 265; 2) 114; 3) 20	подз. б/к	2020	15447,6

Шифр проекта	Наименование проекта	Источник теплоснабжения	Принадлежность тепловых сетей	Начальный тепловой узел	Конечный тепловой узел	Диаметр трубопровода, мм	Длина участка, м	Тип прокладки	Срок реализации проекта	Стоимость проекта с НДС в ценах 2020 года, тыс. руб
ТС-04.1.1 (96)	Строительство тепловой сети от УТ-47/4 до здания ЖЭО по ул. Волго-Донская (3198) 2Ду50 мм, L=35 м	Котельная 2.05, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. К. Заслонова, 2	МП г. Омска "Тепловая компания"	УТ-47/4	Здание ЖЭО по ул. Волго-Донская (3198)	2Ду50	35	надземная	2021	624,0
ТС-23.1.1 (97)	Строительство тепловой сети от УТ-222 до промплощадки и сооружений для скадирования по ул. Семиреченская, 130 (3183) 2Ду32 мм, L=100 м	Котельная 1.04, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Перова, 43	МП г. Омска "Тепловая компания"	УТ-222	Промплощадка и сооружения для скадирования по ул. Семиреченская, 130 (3183)	2Ду32	100	надземная	2021	1719,3
ТС-23.1.1 (98)	Строительство тепловой сети от УТ-1 до промобъекта и производства, коммерч. склада отн-но ул. 2-я Казахстанская, 58 (3186) 2Ду70 мм, L=440 м	Котельная 1.04, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Перова, 43	МП г. Омска "Тепловая компания"	УТ-1	Промобъект и производство, коммерч. склад отн-но ул. 2-я Казахстанская, 58 (3186)	2Ду70	440	надземная	2021	8198,5
ТС-16.1.1 (99)	Строительство тепловой сети от УТ-31/1 до гаража-стоянки отн-но ул. Транссибирская, 28 (3190) 2Ду50 мм, L=85 м	Котельная 1.05, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Авиагородок, 9а	МП г. Омска "Тепловая компания"	УТ-31/1	Гараж-стоянка отн-но ул. Транссибирская, 28 (3190)	2Ду50	85	подз. б/к	2021	1357,9
ТС-13.1.1 (100)	Строительство тепловой сети от ТК-9 до ТК-9/1, 2Ду100 мм, L=460 м	Котельная 5.02, МП г. Омска "Тепловая компания", м-н Загородный, 12	МП г. Омска "Тепловая компания"	ТК-9	ТК-9/1	2Ду100	460	надземная	2021	9304,8
ТС-13.1.1 (101)	Строительство тепловой сети от ТК-9/1 до ИЖД отн-но ул. 1-я Проселочная, 8 (3202) 2Ду70 мм, L=90 м	Котельная 5.02, МП г. Омска "Тепловая компания", м-н Загородный, 12	МП г. Омска "Тепловая компания"	ТК-9/1	ИЖД отн-но ул. 1-я Проселочная, 8 (3202)	2Ду70	90	надземная	2021	1677,0
ТС-13.1.1 (102)	Строительство тепловой сети от ТК-9/1 до ИЖД отн-но мкрн Загородный, 13/1 (3203) 2Ду70 мм, L=290 м	Котельная 5.02, МП г. Омска "Тепловая компания", м-н Загородный, 12	МП г. Омска "Тепловая компания"	ТК-9/1	ИЖД отн-но мкрн Загородный, 13/1 (3203)	2Ду70	290	надземная	2021	5403,6
ТС-46.1.1 (103)	Строительство тепловой сети от УТ-2/1 до ИЖД по ул. Смоленская, 7 (3204) 2Ду70 мм, L=15 м	Котельная 5.39, МП г. Омска "Тепловая компания" в п. Степной, ул. 40 лет Ракетных войск, 23	МП г. Омска "Тепловая компания"	УТ-2/1	ИЖД по ул. Смоленская, 7 (3204)	2Ду70	15	подз. б/к	2021	257,1
ТС-01.1.1 (106)	Строительство подающего трубопровода тепломагистрали центрального луча диаметром 1000мм на участке от Омской ТЭЦ-3 до ТК-III-В-33/1 Омских Тепловых сетей» (5 этап)	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	АО "Омск РТС"	ТК-III-Ц-17 (т.26)	ТК-III-В-33/1	Ду1000	658	надземная; подз. канал.	2021	84284,0
ТС-23.1.1 (108)	Строительство тепловой сети от УТ-202/1 до торгового комплекса и офисов по ул. Семиреченская, 132а (3182), 2Ду125 мм, L=70 м	Котельная 1.04, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Перова, 43	МП г. Омска "Тепловая компания"	УТ-202/1	Торговый комплекс и офисы по отн-но ул. Семиреченская, 132а (3182)	2Ду70	125	подз. б/к	2021	2142,9
ТС-23.1.1 (110)	Строительство тепловой сети от УТ-224/1 до коммерческого склада, административного здания отн-но ул. Комбикормовый завод, 2 (3184) 2Ду70 мм, L=65 м	Котельная 1.04, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Перова, 43	МП г. Омска "Тепловая компания"	УТ-224/1	Коммерческий склад, административное здание отн-но ул. Комбикормовый завод, 2 (3184)	2Ду70	65	подз. б/к	2021	1114,3
ТС-23.1.1 (111)	Строительство тепловой сети от УТ-224/1 до административного здания и офисов коммерческих организаций отн-но ул. Комбикормовый завод, 2 (3184) 2Ду70 мм, L=160 м	Котельная 1.04, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Перова, 43	МП г. Омска "Тепловая компания"	УТ-224/1	Административное здание и офисы коммерческих организаций отн-но ул. Комбикормовый завод, 2 (3184)	2Ду70	160	подз. б/к	2021	2742,9
ТС-23.1.1 (112)	Строительство тепловой сети от УТ-224/1А до промобъекта и производства, коммерч. склада отн-но ул. 3-я Автомобильная, 3 (3185) 2Ду50 мм, L=600 м	Котельная 1.04, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Перова, 43	МП г. Омска "Тепловая компания"	УТ-224/1А	Промобъект и производство, коммерч. склад отн-но ул. 3-я Автомобильная, 3 (3185)	2Ду50	600	надземная	2021	10696,3
ТС-23.1.1 (113)	Строительство тепловой сети от УТ-18/1 до парикмахерской, косметического салона, быт. услуг отн-но ул. Талалихина, 41 (3218) 2Ду70 мм, L=15 м	Котельная 1.04, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Перова, 43	МП г. Омска "Тепловая компания"	УТ-18/1	Парикмахерская, косметический салон, быт. услуги отн-но ул. Талалихина, 41 (3218)	2Ду70	15	подз. б/к	2021	257,1
ТС-76.1.1 (116)	Строительство тепловой сети от УТ-2 до д/с, 6ГП по ул. 21-я Амурская, мкр №1 (2852) 2Дср78,8 мм, Lср=108 м	Котельная 5.46, ООО СМТ "Стройбетон" по ул. Байдукова, 25	ООО СМТ "Стройбетон"	УТ-2	Детский сад, 6ГП по ул. 21-я Амурская, мкр №1 (2852)	2Ду78,8	108	подз. канал.	2021	5588,0
ТС-24.1.1 (118)	Строительство тепловой сети от УТ-4/22 до индивидуальных жилых домов отн-но ул. Первомайская, 6 в 35, 50 и 55м (3213) 2Ду150 мм, L=10 м	Котельная 4.01, МП г. Омска "Тепловая компания" в п. Береговой, ул. Иртышская, 1/3	МП г. Омска "Тепловая компания"	УТ-4/22	Индивидуальные жилые дома отн-но ул. Первомайская, 6 в 35, 50 и 55м (3213)	2Ду150	10	подз. б/к	2021	239,9
ТС-01.1.1 (120)	Строительство тепловой сети от ТК-4/1-9/1 до д/с по ул. пос. Биофабрика (2657) 2Дср71,2 мм, Lср=70 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	МП г. Омска "Тепловая компания"	ТК-4/1-9/1	Детский сад по ул. пос. Биофабрика (2657)	2Ду71,2	70	подз. канал.	2021	3594,1
ТС-09.1.1 (122)	Строительство тепловой сети от ТК-7 до ж/д по ул. 11-я Ремесленная, 25 стр (2718) 2Ду100 мм, L=93 м	Котельная 5.01, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. 4-я Северная, 180	МП г. Омска "Тепловая компания"	ТК-7	Жилой дом по ул. 11-я Ремесленная, 25 стр (2718)	2Ду100	93	подз. б/к	2021	1802,8
ТС-24.1.1 (140)	Строительство тепловой сети от УТ-35/2 до индивидуальных жилых домов отн-но ул. Иртышская, 20 в 25 и 30м (3214) 2Ду80 мм, L=50 м	Котельная 4.01, МП г. Омска "Тепловая компания" в п. Береговой, ул. Иртышская, 1/3	МП г. Омска "Тепловая компания"	УТ-35/2	Индивидуальные жилые дома отн-но ул. Иртышская, 20 в 25 и 30м (3214)	2Ду80	50	подз. б/к	2021	880,0
ТС-01.1.1 (152)	Строительство теплотрассы 2Ду125мм по ул. Волочаевская	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	АО "Омск РТС"	ТК-I-З-49/08-7/6	Жилой дом с ПОН и автостоянкой по ул. Фрунзе, 1 стр (2636)	2Ду125	170	подз. канал.	2020	9680,4
ТС-08.1.1 (166)	Строительство тепловой сети от УТ-3 до УТ-3/1 2Ду150 мм, L=25 м; от УТ-3/1 до ж/д, 2ГП по ул. 2-я Трамвайная, 39 (2611) 2Ду100 мм, L=65 м	Котельная 2.02, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. 1-я Красной звезды, 49	МП г. Омска "Тепловая компания"	1) УТ-3; 2) УТ-3/1	1) УТ-3/1; 2) Жилой дом, 2ГП по ул. 2-я Трамвайная, 39 (2611)	1) 2Ду150; 2) 2Ду100	1) 25; 2) 65	подз. б/к	2021	1859,7
ТС-01.1.1 (172)	Строительство тепловой камеры на теплотрассе 2Ду-100 мм по ул. Третьяковская, 56	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	МП г. Омска "Тепловая компания"						2021	265,1
ТС-01.1.1 (175)	Строительство тепловой камеры на теплотрассе 2Ду-150 мм в точке подключения по ул. Братская	ТЭЦ-2, АО "Омск РТС"	МП г. Омска "Тепловая компания"						2021	284,9

Шифр проекта	Наименование проекта	Источник теплоснабжения	Принадлежность тепловых сетей	Начальный тепловой узел	Конечный тепловой узел	Диаметр трубопровода, мм	Длина участка, м	Тип прокладки	Срок реализации проекта	Стоимость проекта с НДС в ценах 2020 года, тыс. руб
ТС-01.1.1 (180)	Строительство тепловой камеры на теплотрассе 2Ø219 мм в точке подключения Объекта. Подключаемый объект: "Многоквартирный жилой дом по ул. Пригородная, 7	ТЭЦ-4, АО "ТГК-11"	МП г. Омска "Тепловая компания"						2021	281,9
ТС-63.1.1 (181)	Строительство теплотрассы от надземной теплотрассы 2Ду300 мм до границы земельного участка Объекта. Подключаемый объект: Строительство детского сада в ЛАО г. Омска (ул. Светловская). Заявитель: Департамент строительства Администрации г. Омска	Котельная 2.35, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Архиепископа Сильвестра, 21	МП г. Омска "Тепловая компания"	ТК-1А	Детский сад по ул. Светловская (2847)	2Ду80	270	надземная	2021	1683,9
ТС-00.1.1 (182)	Строительство тепловой сети от котельной 4.33, ООО "Новострой КПД "Академический" до ТК-1, 2Ду500 мм, L=26 м	Котельная 4.33, ООО "Новострой КПД "Академический"	ООО "Новострой КПД "Академический"	Котельная 4.33, ООО "Новострой КПД "Академический"	ТК-1	2Ду500	26	подз. канал.	2021	3275,6
ТС-00.1.1 (183)	Строительство тепловой сети от ТК-1 до ТК-2, 2Ду300 мм, L=43 м	Котельная 4.33, ООО "Новострой КПД "Академический"	ООО "Новострой КПД "Академический"	ТК-1	ТК-2	2Ду300	43	подз. канал.	2021	3826,2
ТС-00.1.1 (184)	Строительство тепловой сети от ТК-2 до ТК-3, 2Ду200 мм, L=22 м	Котельная 4.33, ООО "Новострой КПД "Академический"	ООО "Новострой КПД "Академический"	ТК-2	ТК-3	2Ду200	22	подз. канал.	2021	1581,9
ТС-00.1.1 (185)	Строительство тепловой сети от ТК-3 до ж/д 22 стр, ж/к "Академический", ул. Красный Путь - ул. Астрономическая - ул. Правый берег Иртыша, 2Ду125 мм, L=107 м	Котельная 4.33, ООО "Новострой КПД "Академический"	ООО "Новострой КПД "Академический"	ТК-3	Жилой дом 22 стр, ж/к "Академический", ул. Красный Путь - ул. Астрономическая - ул. Правый берег Иртыша	2Ду125	107	подз. канал.	2021	6342,0
ТС-00.1.1 (186)	Строительство тепловой сети от ТК-2 до ТК-4, 2Ду250 мм, L=166 м	Котельная 4.33, ООО "Новострой КПД "Академический"	ООО "Новострой КПД "Академический"	ТК-2	ТК-4	2Ду250	166	подз. канал.	2021	13905,1
ТС-00.1.1 (187)	Строительство тепловой сети от ТК-4 до ж/д 19 стр, ж/к "Академический", ул. Красный Путь - ул. Астрономическая - ул. Правый берег Иртыша, 2Ду125 мм, L=33 м	Котельная 4.33, ООО "Новострой КПД "Академический"	ООО "Новострой КПД "Академический"	ТК-4	Жилой дом 19 стр, ж/к "Академический", ул. Красный Путь - ул. Астрономическая - ул. Правый берег Иртыша	2Ду125	33	подз. канал.	2021	1956,0
ТС-00.1.1 (188)	Строительство тепловой сети от ТК-4 до ж/д 20 стр, ж/к "Академический", ул. Красный Путь - ул. Астрономическая - ул. Правый берег Иртыша, 2Ду125 мм, L=133 м	Котельная 4.33, ООО "Новострой КПД "Академический"	ООО "Новострой КПД "Академический"	ТК-4	Жилой дом 20 стр, ж/к "Академический", ул. Красный Путь - ул. Астрономическая - ул. Правый берег Иртыша	2Ду125	133	подз. канал.	2021	7883,1
ТС-00.1.1 (189)	Строительство тепловой сети от ТК-4 до ТК-5, 2Ду200 мм, L=118 м	Котельная 4.33, ООО "Новострой КПД "Академический"	ООО "Новострой КПД "Академический"	ТК-4	ТК-5	2Ду200	118	подз. канал.	2021	8484,5
ТС-00.1.1 (190)	Строительство тепловой сети от ТК-5 до ТК-5/1, 2Ду150 мм, L=105 м	Котельная 4.33, ООО "Новострой КПД "Академический"	ООО "Новострой КПД "Академический"	ТК-5	ТК-5/1	2Ду150	105	подз. канал.	2021	6583,4
ТС-00.1.1 (191)	Строительство тепловой сети от ТК-5/1 до ж/д 16 стр, ж/к "Академический", ул. Красный Путь - ул. Астрономическая - ул. Правый берег Иртыша, 2Ду125 мм, L=65 м	Котельная 4.33, ООО "Новострой КПД "Академический"	ООО "Новострой КПД "Академический"	ТК-5/1	Жилой дом 16 стр, ж/к "Академический", ул. Красный Путь - ул. Астрономическая - ул. Правый берег Иртыша	2Ду125	65	подз. канал.	2021	3852,6
ТС-24.1.1 (193)	Строительство тепловой сети от УТ-35 до промобъекта, коммунально-складского объекта по ул. Иртышская, 1 (3206) 2Ду70 мм, L=350 м	Котельная 4.01, МП г. Омска "Тепловая компания" в п. Береговой, ул. Иртышская, 1/3	МП г. Омска "Тепловая компания"	УТ-35	Промобъект, коммунально-складской объект по ул. Иртышская, 1 (3206)	2Ду70	350	надземная	2021	6521,6
ТС-00.1.1 (194)	Строительство тепловой сети от УТ-1 до УТ-2 2Ду100 мм, L=112 м	Котельная 1.43, МП г. Омска "Тепловая компания" в мкр. Рябиновка	МП г. Омска "Тепловая компания"	УТ-1	УТ-2	2Ду100	112	подз. б/к	2021	2171,1
ТС-00.1.1 (195)	Строительство тепловой сети от УТ-2 до д/с в мкр. Рябиновка (2568) 2Ду100 мм, L=295 м	Котельная 1.43, МП г. Омска "Тепловая компания" в мкр. Рябиновка	МП г. Омска "Тепловая компания"	УТ-2	Детский сад в мкр. Рябиновка (2568)	2Ду100	295	подз. б/к	2021	5718,4
ТС-41.1.1 (196)	Строительство теплотрассы к жилому кварталу по ул. Успешная в ЦАО г. Омска и Жилому дому № 1 и № 2. Заявитель: ИП Кравченко И.А.	Котельная 5.21, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Каховского, 3	МП г. Омска "Тепловая компания"	1) ТК-1А; 2) ТК-1А/1; 3) ТК-1А/1, ТК-1А/2	1) ТК-1А/1; 2) ТК-1А/2; 3) жилые дома №1, №2 по ул. Успешная (3227)	1) 2Ду125; 2) 2Ду100; 3) 2Ду100	1) 360; 2) 80; 3) 115	1) надземная; 2) подз. б/к; 3) подз. канал.	2021	4274,9
ТС-76.1.1 (198)	Строительство тепловой сети от УТ-2 до жилого дома, 5ГП по ул. 21-я Амурская, мкр №1 (2825) 2Дср81,6 мм, Lср=124 м	Котельная 5.46, ООО СМТ "Стройбетон" по ул. Байдукова, 25	ООО СМТ "Стройбетон"	УТ-2	Жилой дом, 5ГП по ул. 21-я Амурская, мкр №1 (2825)	2Ду81,6	124	подз. б/к	2022	2184,7
ТС-01.1.1 (203)	Строительство тепловой сети от УТ-62/6-3 до школы на 1200 мест по мкр Прибрежный (2693) 2Дср89 мм, Lср=177 м	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	МП г. Омска "Тепловая компания"	УТ-62/6-3	Школа на 1200 мест по мкр Прибрежный (2693)	2Ду89	177	подз. канал.	2022	9481,8
ТС-63.1.1 (205)	Строительство тепловой сети от УТ-22 до детского сада по пр-т Сибирский, Квартал "В" (2795) 2Дср70,5 мм, Lср=67 м	Котельная 2.35, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Архиепископа Сильвестра, 21	МП г. Омска "Тепловая компания"	УТ-22	Детский сад по пр-т Сибирский, Квартал "В" (2795)	2Ду70,5	67	подз. канал.	2022	3443,8
ТС-63.1.1 (206)	Строительство тепловой сети от УТ-22 до школы на 500 мест по ул. Архиепископа Сильвестра - ул. Светловская (квартал "Б") (2743) 2Дср80,8 мм, Lср=119 м	Котельная 2.35, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Архиепископа Сильвестра, 21	МП г. Омска "Тепловая компания"	УТ-22	Школа на 500 мест по ул. Архиепископа Сильвестра - ул. Светловская (квартал "Б") (2743)	2Ду80,8	119	подз. канал.	2022	6198,9
ТС-01.1.1 (221)	Строительство теплотрассы 2Ду80 мм от ТК 31/2 от теплотрассы 2хДу150 мм на жилой дом по ул. Октябрьская, 159 до точки подключения	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	АО "Омск РТС"	I-В-ТК-31/2	Жилой дом по ул. Октябрьская, 159 стр (2972)	2Ду80	50	подз. канал.	2022	2799,6

Шифр проекта	Наименование проекта	Источник теплоснабжения	Принадлежность тепловых сетей	Начальный тепловой узел	Конечный тепловой узел	Диаметр трубопровода, мм	Длина участка, м	Тип прокладки	Срок реализации проекта	Стоимость проекта с НДС в ценах 2020 года, тыс. руб
ТС-76.1.1 (224)	Строительство тепловой сети от УТ-2 до школы, 14ГП по ул. 21-я Амурская, мкр №1 (2852) 2Дср90,3 мм, Lср=188 м	Котельная 5.46, ООО СМТ "Стройбетон" по ул. Байдукова, 25	ООО СМТ "Стройбетон"	УТ-2	Школа, 14ГП по ул. 21-я Амурская, мкр №1 (2852)	2Ду90,3	188	подз. канал.	2022	10304,5
ТС-01.1.1 (227)	Строительство тепловой сети от УТ-1 до школы, детского сада по ул. Красный путь (2694) 2Дср83,6 мм, Lср=137 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	МП г. Омска "Тепловая компания"	УТ-1	Школа, детский сад по ул. Красный путь (2694)	2Ду83,6	137	подз. канал.	2022	7124,5
ТС-08.1.1 (233)	Строительство тепловой сети от УТ (1-я Красной Звезды, 7/1 стр) до жилого дома, 6ГП по ул. 1-я Красной Звезды, 7/2 стр (2722) 2Дср75,2 мм, Lср=89 м	Котельная 2.02, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. 1-я Красной звезды, 49	МП г. Омска "Тепловая компания"	УТ (1-я Красной Звезды, 7/1 стр)	Жилой дом 6ГП по ул. 1-я Красной Звезды, 7/2 стр (2722)	2Ду100	100	подвальная; подз. б/к	2022	1938,4
ТС-76.1.1 (234)	Строительство тепловой сети от УТ-2/1 до жилых домов, 12ГП, 21ГП, 22ГП по ул. 21-я Амурская, мкр №1 (3041) 2Дср104,2 мм, Lср=332 м	Котельная 5.46, ООО СМТ "Стройбетон" по ул. Байдукова, 25	ООО СМТ "Стройбетон"	УТ-2/1	Жилые дома, 12ГП, 21ГП, 22ГП по ул. 21-я Амурская, мкр №1 (3041)	2Ду104,2	332	подз. б/к	2022-2023	6439,7
ТС-14.1.1 (258)	Строительство тепловой сети от УТ-1/16 до магазина, торгового центра отн-но ул. Спортивная, 1 (3221) 2Ду100 мм, L=150 м	Котельная 4.02, МП г. Омска "Тепловая компания" в п. Большие Поля, ул. Комсомольская, 3	МП г. Омска "Тепловая компания"	УТ-1/16	Магазин, торговый центр отн-но ул. Спортивная, 1 (3221)	2Ду100	150	подз. б/к	2022	2907,7
ТС-14.1.1 (259)	Строительство тепловой сети от УТ-43/12 до индивидуального жилого дома по ул. Косенкова, 1 (3217) 2Ду70 мм, L=30 м	Котельная 4.01, МП г. Омска "Тепловая компания" в п. Береговой, ул. Иртышская, 1/3	МП г. Омска "Тепловая компания"	УТ-43/12	Индивидуальный жилой дом по ул. Косенкова, 1 (3217)	2Ду70	30	надземная	2022	559,0
ТС-14.1.1 (260)	Строительство тепловой сети от УТ-43/13 до индивидуального жилого дома по ул. Косенкова, 57 (3216) 2Ду50 мм, L=90 м	Котельная 4.01, МП г. Омска "Тепловая компания" в п. Береговой, ул. Иртышская, 1/3	МП г. Омска "Тепловая компания"	УТ-43/13	Индивидуальный жилой дом по ул. Косенкова, 57 (3216)	2Ду50	90	надземная	2022	1604,5
ТС-14.1.1 (261)	Строительство тепловой сети от УТ-56 до индивидуального жилого дома отн-но ул. 1-я Осенняя, 63 (3215) 2Ду50 мм, L=220 м	Котельная 4.01, МП г. Омска "Тепловая компания" в п. Береговой, ул. Иртышская, 1/3	МП г. Омска "Тепловая компания"	УТ-56	Индивидуальный жилой дом отн-но ул. 1-я Осенняя, 63 (3215)	2Ду50	220	подз. б/к	2022	3514,5
ТС-46.1.1 (262)	Строительство тепловой сети от УТ-7 до индивидуальных жилых домов по ул. Новаторов, 1, 2 (3205) 2Ду80 мм, L=330 м	Котельная 5.39, МП г. Омска "Тепловая компания" в п. Степной, ул. 40 лет Ракетных войск, 23	МП г. Омска "Тепловая компания"	УТ-7	Индивидуальные жилые дома по ул. Новаторов, 1, 2 (3205)	2Ду80	330	надземная	2022	6349,6
ТС-76.1.1 (265)	Строительство тепловой сети от т.34 до детского сада по ул. Завертяева (2744) 2Дср72,3 мм, Lср=75 м	Котельная 5.46, ООО СМТ "Стройбетон" по ул. Байдукова, 25	ООО СМТ "Стройбетон"	т.34	Детский сад по ул. Завертяева (2744)	2Ду72,3	75	подз. канал.	2022	3830,1
ТС-76.1.1 (266)	Строительство тепловой сети от т.30 до общеобразовательной школы по ул. Завертяева (2753) 2Дср94,8 мм, Lср=229 м	Котельная 5.46, ООО СМТ "Стройбетон" по ул. Байдукова, 25	ООО СМТ "Стройбетон"	т.30	Общеобразовательная школа по ул. Завертяева (2753)	2Ду94,8	229	подз. канал.	2022	12554,4
ТС-07.1.1 (267)	Строительство тепловой сети от ТК-33 до жилого дома по ул. Кутузова, 26 (2739) 2Ду125 мм, L=800 м	Котельная 2.01, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. 19-я Марьяновская, 40/1	МП г. Омска "Тепловая компания"	ТК-33	Жилой дом по ул. Кутузова, 26 (2739)	2Ду125	800	подз. б/к	2022	17066,0
ТС-00.1.1 (268)	Строительство тепловой сети от ТК-5 до детского сада 19/1 стр, ж/к "Академический", ул. Красный Путь - ул. Астрономическая - ул. Правый берег Иртыша (2811) 2Ду80 мм, L=74 м	Котельная 4.33, ООО "Новострой КПД "Академический"	ООО "Новострой КПД "Академический"	ТК-5	Детский сад 19/1 стр, ж/к "Академический", ул. Красный Путь - ул. Астрономическая - ул. Правый берег Иртыша (2811)	2Ду80	74	подз. канал.	2022	3851,1
ТС-00.1.1 (269)	Строительство тепловой сети от ТК-3 до ж/д 21 стр, ж/к "Академический", ул. Красный Путь - ул. Астрономическая - ул. Правый берег Иртыша, 2Ду150 мм, L=52 м	Котельная 4.33, ООО "Новострой КПД "Академический"	ООО "Новострой КПД "Академический"	ТК-3	Жилой дом 21 стр, ж/к "Академический", ул. Красный Путь - ул. Астрономическая - ул. Правый берег Иртыша	2Ду150	52	подз. канал.	2022	3260,4
ТС-00.1.1 (270)	Строительство тепловой сети от ТК-3 до ж/д 23 стр, ж/к "Академический", ул. Красный Путь - ул. Астрономическая - ул. Правый берег Иртыша, 2Ду150 мм, L=27 м	Котельная 4.33, ООО "Новострой КПД "Академический"	ООО "Новострой КПД "Академический"	ТК-3	Жилой дом 23 стр, ж/к "Академический", ул. Красный Путь - ул. Астрономическая - ул. Правый берег Иртыша	2Ду150	27	подз. канал.	2022	1692,9
ТС-00.1.1 (271)	Строительство тепловой сети от ТК-2 до ТК-2/1, 2Ду200 мм, L=231 м	Котельная 4.33, ООО "Новострой КПД "Академический"	ООО "Новострой КПД "Академический"	ТК-2	ТК-2/1	2Ду200	231	подз. канал.	2022	16609,5
ТС-00.1.1 (272)	Строительство тепловой сети от ТК-2/1 до ж/д 24 стр, ж/к "Академический", ул. Красный Путь - ул. Астрономическая - ул. Правый берег Иртыша, 2Ду125 мм, L=87 м	Котельная 4.33, ООО "Новострой КПД "Академический"	ООО "Новострой КПД "Академический"	ТК-2/1	Жилой дом 24 стр, ж/к "Академический", ул. Красный Путь - ул. Астрономическая - ул. Правый берег Иртыша	2Ду125	87	подз. канал.	2022	5156,6
ТС-01.1.1 (275)	Строительство подающего трубопровода тепломагистрали центрального луча диаметром 1000мм на участке от Омской ТЭЦ-3 до ТК-III-В-33/1 Омских Тепловых сетей» (4 этап)	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	АО "Омск РТС"	т.48	ТК-III-Ц-17 (т.26)	Ду1000	430	надземная	2022	70734,0
ТС-01.1.1 (276)	Строительство 2-ой очереди теплотрассы "Релеро" в Омских Тепловых сетях 3 этап	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	АО "Омск РТС"	т.А1	т.Б	2Ду800	1303,9	надземная	2022-2023	276153,6
ТС-23.1.1 (284)	Строительство тепловой сети от УТ-18/3 до детского сада по ул. Талалихина (2571) 2Дср60,3 мм, Lср=34 м	Котельная 1.04, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Перова, 43	МП г. Омска "Тепловая компания"	УТ-18/3	Детский сад по ул. Талалихина (2571)	2Ду60,3	34	подз. канал.	2023	1691,1
ТС-00.1.1 (285)	Строительство тепловой сети от УТ-1 до общеобразовательной школы в мкр Рябиновка (2707) 2Дср83,9 мм, Lср=140 м	Котельная 1.43, МП г. Омска "Тепловая компания" в мкр. Рябиновка	МП г. Омска "Тепловая компания"	УТ-1	Общеобразовательная школа в мкр Рябиновка (2707)	2Ду83,9	140	подз. канал.	2023	7261,8

Шифр проекта	Наименование проекта	Источник теплоснабжения	Принадлежность тепловых сетей	Начальный тепловой узел	Конечный тепловой узел	Диаметр трубопровода, мм	Длина участка, м	Тип прокладки	Срок реализации проекта	Стоимость проекта с НДС в ценах 2020 года, тыс. руб
ТС-01.1.1 (295)	Строительство тепловой сети от VC-62/4А до детского инфекционного стационара по ул. Перелета, 9 (3112) 2Дср135,5 мм, Lср=919 м	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	МП г. Омска "Тепловая компания"	VC-62/4А	Детский инфекционный стационар по ул. Перелета, 9 (3112)	2Ду135,5	919	подз. канал.	2023	55285,6
ТС-08.1.1 (298)	Строительство тепловой сети от УТ-3/1 до жилого дома, 1ГП по ул. 5-я Марьяновская, 40 м южнее здания №4/2 (2611) 2Ду100 мм, L=6 м	Котельная 2.02, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. 1-я Красной звезды, 49	МП г. Омска "Тепловая компания"	УТ-3/1	Жилой дом, 1ГП по ул. 5-я Марьяновская, 40 м южнее здания №4/2 (2611)	2Ду100	6	подз. б/к	2023	116,3
ТС-41.1.1 (308)	Строительство тепловой сети от УТ-17 до школы по ул. Завертяева (3225) 2Дср97,8 мм, Lср=259 м	Котельная 5.21, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Каховского, 3	МП г. Омска "Тепловая компания"	УТ-17	Школа по ул. Завертяева (3225)	2Ду97,8	259	подз. канал.	2023	14576,4
ТС-41.1.1 (309)	Строительство тепловой сети от УТ-17 до детского сада на 310 мест по ул. Завертяева (3224) 2Дср70,7 мм, Lср=69 м	Котельная 5.21, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Каховского, 3	МП г. Омска "Тепловая компания"	УТ-17	Детский сад на 310 мест по ул. Завертяева (3224)	2Ду70,7	69	подз. канал.	2023	3502,8
ТС-08.1.1 (315)	Строительство тепловой сети от ТУ-8/7 до ТУ-8/7А 2Ду125 мм, L=750 м	Котельная 2.02, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. 1-я Красной звезды, 49	МП г. Омска "Тепловая компания"	ТУ-8/7	ТУ-8/7А	2Ду125	750	подз. канал.	2023	44453,5
ТС-00.1.1 (317)	Строительство тепловой сети от ТК-2/1 до ж/д 25 стр, ж/к "Академический", ул. Красный Путь - ул. Астрономическая - ул. Правый берег Иртыша, 2Ду125 мм, L=55 м	Котельная 4.33, ООО "Новострой КПД "Академический"	ООО "Новострой КПД "Академический"	ТК-2/1	Жилой дом 25 стр, ж/к "Академический", ул. Красный Путь - ул. Астрономическая - ул. Правый берег Иртыша	2Ду125	55	подз. канал.	2023	3259,9
ТС-00.1.1 (318)	Строительство тепловой сети от ТК-2/1 до ж/д 26 стр, ж/к "Академический", ул. Красный Путь - ул. Астрономическая - ул. Правый берег Иртыша, 2Ду125 мм, L=92 м	Котельная 4.33, ООО "Новострой КПД "Академический"	ООО "Новострой КПД "Академический"	ТК-2/1	Жилой дом 26 стр, ж/к "Академический", ул. Красный Путь - ул. Астрономическая - ул. Правый берег Иртыша	2Ду125	92	подз. канал.	2023	5453,0
ТС-00.1.1 (319)	Строительство тепловой сети от ТК-1 до ТК-9, 2Ду300 мм, L=85 м	Котельная 4.33, ООО "Новострой КПД "Академический"	ООО "Новострой КПД "Академический"	ТК-1	ТК-9	2Ду300	85	подз. канал.	2023	7563,4
ТС-00.1.1 (320)	Строительство тепловой сети от ТК-9 до ТК-9/1, 2Ду300 мм, L=20 м	Котельная 4.33, ООО "Новострой КПД "Академический"	ООО "Новострой КПД "Академический"	ТК-9	ТК-9/1	2Ду300	20	подз. канал.	2023	1779,6
ТС-00.1.1 (321)	Строительство тепловой сети от ТК-9/1 до ж/д 1 стр, ж/к "Академический", ул. Красный Путь - ул. Астрономическая - ул. Правый берег Иртыша, 2Ду150 мм, L=100 м	Котельная 4.33, ООО "Новострой КПД "Академический"	ООО "Новострой КПД "Академический"	ТК-9/1	Жилой дом 1 стр, ж/к "Академический", ул. Красный Путь - ул. Астрономическая - ул. Правый берег Иртыша	2Ду150	100	подз. канал.	2023	6269,9
ТС-00.1.1 (322)	Строительство тепловой сети от ТК-9/1 до ж/д 4 стр, ж/к "Академический", ул. Красный Путь - ул. Астрономическая - ул. Правый берег Иртыша, 2Ду100 мм, L=18 м	Котельная 4.33, ООО "Новострой КПД "Академический"	ООО "Новострой КПД "Академический"	ТК-9/1	Жилой дом 4 стр, ж/к "Академический", ул. Красный Путь - ул. Астрономическая - ул. Правый берег Иртыша	2Ду100	18	подз. канал.	2023	1040,9
ТС-01.1.1 (333)	Строительство тепловой сети от УТ-4 до общеобразовательной школы по мкр "Садовый №13" (2850) 2Дср77,1 мм, Lср=98 м	КРК, АО "Омск РТС"	МП г. Омска "Тепловая компания"	УТ-4	Общеобразовательная школа по мкр "Садовый №13" (2850)	2Ду77,1	98	подз. канал.	2024	5060,1
ТС-76.1.1 (336)	Строительство тепловой сети от УТ-2 до объектов общественного назначения по ул. 21-я Амурская (2858) 2Дср114,7 мм, Lср=486 м	Котельная 5.46, ООО СМТ "Стройбетон" по ул. Байдукова, 25	ООО СМТ "Стройбетон"	УТ-2	Объекты общественного назначения по ул. 21-я Амурская (2858)	2Ду114,7	486	подз. б/к	2024	9889,1
ТС-01.1.1 (350)	Строительство тепловой сети от УТ-32/2-7/1 до детского сада по ул. Красный Путь (2886) 2Дср74,5 мм, Lср=85 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	МП г. Омска "Тепловая компания"	УТ-32/2-7/1	Детский сад по ул. Красный Путь (2886)	2Ду74,5	85	подз. канал.	2024	4379,2
ТС-76.1.1 (355)	Строительство тепловой сети от УТ-2 до жилых домов, 2ГП, 3ГП по ул. 21-я Амурская, мкр №1 (2825) 2Дср85,0 мм, Lср=147 м	Котельная 5.46, ООО СМТ "Стройбетон" по ул. Байдукова, 25	ООО СМТ "Стройбетон"	УТ-2	Жилые дома, 2ГП, 3ГП по ул. 21-я Амурская, мкр №1 (2825)	2Ду85	147	подз. б/к	2024	2580,3
ТС-00.1.1 (359)	Строительство тепловой сети от ТК-9/1 до ж/д 3 стр, ж/к "Академический", ул. Красный Путь - ул. Астрономическая - ул. Правый берег Иртыша, 2Ду125 мм, L=72 м	Котельная 4.33, ООО "Новострой КПД "Академический"	ООО "Новострой КПД "Академический"	ТК-9/1	Жилой дом 3 стр, ж/к "Академический", ул. Красный Путь - ул. Астрономическая - ул. Правый берег Иртыша	2Ду125	72	подз. канал.	2024	4267,5
ТС-00.1.1 (360)	Строительство тепловой сети от ТК-9 до ТК-8, 2Ду250 мм, L=135 м	Котельная 4.33, ООО "Новострой КПД "Академический"	ООО "Новострой КПД "Академический"	ТК-9	ТК-8	2Ду250	135	подз. канал.	2024	11308,3
ТС-00.1.1 (361)	Строительство тепловой сети от ТК-8 до ж/д 7 стр, ж/к "Академический", ул. Красный Путь - ул. Астрономическая - ул. Правый берег Иртыша, 2Ду100 мм, L=45 м	Котельная 4.33, ООО "Новострой КПД "Академический"	ООО "Новострой КПД "Академический"	ТК-8	Жилой дом 7 стр, ж/к "Академический", ул. Красный Путь - ул. Астрономическая - ул. Правый берег Иртыша	2Ду100	45	подз. канал.	2024	2602,2
ТС-00.1.1 (362)	Строительство тепловой сети от ТК-8 до ТК-7, 2Ду250 мм, L=73 м	Котельная 4.33, ООО "Новострой КПД "Академический"	ООО "Новострой КПД "Академический"	ТК-8	ТК-7	2Ду250	73	подз. канал.	2024	6114,9
ТС-00.1.1 (363)	Строительство тепловой сети от ТК-7 до ж/д 11 стр, ж/к "Академический", ул. Красный Путь - ул. Астрономическая - ул. Правый берег Иртыша, 2Ду100 мм, L=38 м	Котельная 4.33, ООО "Новострой КПД "Академический"	ООО "Новострой КПД "Академический"	ТК-7	Жилой дом 11 стр, ж/к "Академический", ул. Красный Путь - ул. Астрономическая - ул. Правый берег Иртыша	2Ду100	38	подз. канал.	2024	2197,4
ТС-01.1.1 (365)	Строительство подающего трубопровода тепломагистрали центрального луча диаметром 1000мм на участке от Омской ТЭЦ-3 до ТК-III-В-33/1 Омских Тепловых сетей» (3 этап)	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	АО "Омск РТС"	ТК-III-Ц-9/1 (т.116)	т.48	Ду1000	1271	надземная	2023-2024	162802,8
ТС-01.1.1 (366)	Строительство теплотрассы 2Ду50 мм по ул. Лермонтова угол 8-я Линия	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	АО "Омск РТС"	ТК-93/1-1	Банкетный зал, ИП Садвакасова Г.М., по ул. Лермонтова, 97 (2581)	2Ду50	85	подз. канал.	2025	2797,2

Шифр проекта	Наименование проекта	Источник теплоснабжения	Принадлежность тепловых сетей	Начальный тепловой узел	Конечный тепловой узел	Диаметр трубопровода, мм	Длина участка, м	Тип прокладки	Срок реализации проекта	Стоимость проекта с НДС в ценах 2020 года, тыс. руб
ТС-76.1.1 (378)	Строительство тепловой сети от ТК-1/3 до жилой застройки, 21ГП÷26ГП по ул. 21-я Амурская, мкр №4 (3042) 2Дср114,4 мм, Lср=480 м	Котельная 5.46, ООО СМТ "Стройбетон" по ул. Байдукова, 25	ООО СМТ "Стройбетон"	ТК-1/3	Жилая застройка, 21ГП÷26ГП по ул. 21-я Амурская, мкр №4 (3042)	2Ду114,4	480	подз. б/к	2025-2028	9781,2
ТС-76.1.1 (379)	Строительство тепловой сети от ТК-1/3 до объекта социального назначения по ул. 21-я Амурская, мкр №4 (2914) 2Дср73,1 мм, Lср=79 м	Котельная 5.46, ООО СМТ "Стройбетон" по ул. Байдукова, 25	ООО СМТ "Стройбетон"	ТК-1/3	Объект социального назначения по ул. 21-я Амурская, мкр №4 (2914)	2Ду73,1	79	подз. канал.	2025	4039,3
ТС-76.1.1 (380)	Строительство тепловой сети от ТК-1 до объектов дошкольного и школьного образования по ул. 21-я Амурская, мкр №3 (2754) 2Дср88,6 мм, Lср=173 м	Котельная 5.46, ООО СМТ "Стройбетон" по ул. Байдукова, 25	ООО СМТ "Стройбетон"	ТК-1	Объекты дошкольного и школьного образования по ул. 21-я Амурская, мкр №3 (2754)	2Ду88,6	173	подз. канал.	2026-2027	9280,2
ТС-76.1.1 (381)	Строительство тепловой сети от ТК-1 до жилой застройки по ул. 21-я Амурская, мкр №3 (3043) 2Дср121 мм, Lср=598 м	Котельная 5.46, ООО СМТ "Стройбетон" по ул. Байдукова, 25	ООО СМТ "Стройбетон"	ТК-1	Жилая застройка по ул. 21-я Амурская, мкр №3 (3043)	2Ду121	598	подз. б/к	2025-2029	12458,0
ТС-76.1.1 (408)	Строительство тепловой сети от УТ-2 до жилых домов, 1ГП, 4ГП, 10ГП, 11ГП, 13ГП по ул. 21-я Амурская, мкр №1 (2825) 2Дср115,1 мм, Lср=492 м	Котельная 5.46, ООО СМТ "Стройбетон" по ул. Байдукова, 25	ООО СМТ "Стройбетон"	УТ-2	Жилые дома, 1ГП, 4ГП, 10ГП, 11ГП, 13ГП по ул. 21-я Амурская, мкр №1 (2825)	2Ду115,1	492	подз. б/к	2025-2029	10009,1
ТС-00.1.1 (425)	Строительство тепловой сети для подключения перспективных потребителей ж/к "Академический", ул. Красный Путь - ул. Астрономическая - ул. Правый берег Иртыша: 1) от ТК-1 до школы 31 стр, 2Ду125 мм, L=50 м; 2) от ТК-7 до ж/д 10 стр, 2Ду125 мм, L=35 м; 3) от ТК-7 до ТК-6, 2Ду207 мм, L=132 м; 4) от ТК-6 до д/с 34 стр, 2Ду80 мм, L=80 м; 5) от ТК-6 до ТК-6/1, 2Ду150 мм, L=60 м; 6) от ТК-6/1 до ж/д 12 стр, 2Ду125 мм, L=26 м; 7) от ТК-6/1 до ж/д 14 стр, 2Ду100 мм, L=28 м; 8) от ТК-6/1 до ж/д 15 стр, 2Ду100 мм, L=56 м; 9) от ТК-5 до ТК-6, 2Ду200 мм, L=222 м; 10) от ТК-5/1 до ж/д 17 стр, 2Ду100 мм, L=17 м; 11) от ТК-5/1 до ж/д 18 стр, 2Ду100 мм, L=67 м	Котельная 4.33, ООО "Новострой КПД "Академический"	ООО "Новострой КПД "Академический"	1) ТК-1; 2) ТК-7; 3) ТК-7; 4) ТК-6; 5) ТК-6; 6) ТК-6/1; 7) ТК-6/1; 8) ТК-6/1; 9) ТК-5; 10) ТК-5/1; 11) ТК-5/1	Ж/к "Академический", ул. Красный Путь - ул. Астрономическая - ул. Правый берег Иртыша: 1) школа 31 стр; 2) ж/д 10 стр; 3) ТК-6; 4) д/с 34 стр; 5) ТК-6/1; 6) ж/д 12 стр; 7) ж/д 14 стр; 8) ж/д 15 стр; 9) ТК-6; 10) ж/д 17 стр; 11) ж/д 18 стр	1) 2Ду125; 2) 2Ду125; 3) 2Ду207; 4) 2Ду80; 5) 2Ду150; 6) 2Ду125; 7) 2Ду100; 8) 2Ду100; 9) 2Ду200; 10) 2Ду100; 11) 2Ду100	1) 50; 2) 35; 3) 132; 4) 80; 5) 60; 6) 26; 7) 28; 8) 56; 9) 222; 10) 17; 11) 67	подз. канал.	2025-2026	40181,6
ТС-01.1.1 (426)	Строительство теплотрассы на участке от ТЭЦ-4 через вантовый мост до ПНС-16 Ду700 мм (Т1), 2Ду600 мм (Т2), L=12500 м. Строительство вантового моста включено в стоимость строительства теплотрассы (804,71 млн. руб. с НДС)	ТЭЦ-4, АО "ТГК-11"	АО "Омск РТС"	ТЭЦ-4	ПНС-16	Ду700 (Т1); 2Ду600 (Т2)	12500	надземная	2023-2025	2405186,6
ТС-01.1.1 (427)	Строительство тепловой сети от ПНС-16 до УТ-1 2Ду500 мм, L=475 м	ТЭЦ-4, АО "ТГК-11"	АО "Омск РТС"	ПНС-16	УТ-1	2Ду500	475	подз. канал.	2024-2025	59842,3
ТС-01.1.1 (430)	Строительство тепловой сети от ТК-55/8-2 до объекта дошкольного образования (не менее 140 мест) по ул. С.Тюленина (3180) 2Дср57,3 мм, Lср=27 м	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	МП г. Омска "Тепловая компания"	ТК-55/8-2	Объект дошкольного образования (не менее 140 мест) по ул. С.Тюленина (3180)	2Ду57,3	27	подз. канал.	2030	1316,3
ТС-14.1.1 (432)	Строительство тепловой сети от УТ-1/11 до объекта дошкольного образования (не менее 140 мест) по ул. Лесная - ул. Спортивная - ул. Комсомольская - ул. Первомайская (Большие Поля) (3135) 2Дср60,4 мм, Lср=35 м	Котельная 4.02, МП г. Омска "Тепловая компания" в п. Большие Поля, ул. Комсомольская, 3	МП г. Омска "Тепловая компания"	УТ-1/11	Объект дошкольного образования (не менее 140 мест) по ул. Лесная - ул. Спортивная - ул. Комсомольская - ул. Первомайская (Большие Поля) (3135)	2Ду60,4	35	подз. канал.	2030	1700,4
ТС-76.1.1 (440)	Строительство тепловой сети от ТК-1 до объектов дошкольного и школьного образования по ул. 21-я Амурская, мкр №2 (2921) 2Дср88,6 мм, Lср=173 м	Котельная 5.46, ООО СМТ "Стройбетон" по ул. Байдукова, 25	ООО СМТ "Стройбетон"	ТК-1	Объекты дошкольного и школьного образования по ул. 21-я Амурская, мкр №2 (2921)	2Ду88,6	173	подз. канал.	2030-2033	9280,2
ТС-76.1.1 (441)	Строительство тепловой сети от ТК-1 до жилой застройки по ул. 21-я Амурская, мкр №2 (2897) 2Дср137,2 мм, Lср=964 м	Котельная 5.46, ООО СМТ "Стройбетон" по ул. Байдукова, 25	ООО СМТ "Стройбетон"	ТК-1	Жилая застройка по ул. 21-я Амурская, мкр №2 (2897)	2Ду137,2	964	подз. б/к	2030-2033	21204,4

Таблица 3.2. Предложения по строительству внутриквартальных тепловых сетей для подключения объектов (площадок) перспективного строительства в границах балансовой принадлежности застройщика

Шифр проекта	Наименование проекта	Источник теплоснабжения	Принадлежность тепловых сетей	Начальный тепловой узел	Конечный тепловой узел	Диаметр трубопровода после перекладки, мм	Длина участка, м	Тип прокладки	Срок реализации проекта	Стоимость проекта с НДС в ценах 2020 года, тыс. руб
ТС-28.1.1 (1)	Строительство тепловой сети от т.15 до магазина-кулинарии (комплекса обслуживания) по ул. Кирова, 22/3 (3145), 2Дср47,8 мм, L=25 м	Котельная 3.04, ПО "Полет" филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева", котельная тер."О" по ул. Б. Хмельницкого, 287	Инвестор-застройщик	т.15	Магазин-кулинария (комплекс обслуживания) по ул. Кирова, 22/3 (3145)	2Ду47,8	25	подз. б/к	2020	396,1
ТС-01.1.1 (2)	Строительство тепловой сети от ТК-13/2 до салона по продаже автотранспортных средств по ул. Туполева, 10 (3149), 2Дср49,1 мм, Lср=25 м	КРК, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	ТК-13/2	Салон по продаже автотранспортных средств по ул. Туполева, 10 (3149)	2Ду49,1	25	подз. б/к	2020	396,1
ТС-30.1.1 (3)	Строительство тепловой сети от ТК-12/4 до магазина товаров первой необходимости по ул. Безымянный пер., 1/1 (3150), 2Дср27,8 мм, Lср=25 м	Котельная 3.13, ООО «Омсктехуглерод» (Котельная №15) по ул. Барабинская, 20	Инвестор-застройщик	ТК-12/4	Магазин товаров первой необходимости по ул. Безымянный пер., 1/1 (3150)	2Ду27,8	25	подз. б/к	2020	371,1
ТС-30.1.1 (5)	Строительство тепловых сетей от границы земельного участка дошкольного учреждения по ул. 1-я Станционная до объекта (2696), 2Дср64,5 мм, Lср=46 м	Котельная 3.13, ООО «Омсктехуглерод» (Котельная №15) по ул. Барабинская, 20	Инвестор-застройщик	ТК-12/1-1	Объект дошкольного образования по ул. Станционная (2696)	2Ду64,5	46	подз. канал.	2020	2281,2
ТС-01.1.1 (6)	Строительство тепловой сети от ТК-II-В-22-16/1-3 до административно-торгового здания по ул. Кирова, 53 (3152), 2Дср74,4 мм, Lср=85 м	ТЭЦ-2, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	ТК-II-В-22-16/1-3	Административно-торговое здание по ул. Кирова, 53 (3152)	2Ду74,4	85	подз. б/к	2020	1463,0
ТС-01.1.1 (7)	Строительство тепловой сети от V-В-57/3 до ММЦ по ул. Потанина (3163), 2Дср88,0 мм, Lср=169 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	V-В-57/3	ММЦ по ул. Потанина (3163)	2Ду88	169	подз. б/к	2020	3048,1
ТС-01.1.1 (8)	Строительство тепловой сети от I-В-ТК-25 до ж/д по ул. Чернышевского, 2/2 стр (3165), 2Дср87,4 мм, Lср=164 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	I-В-ТК-25	Ж/д по ул. Чернышевского, 2/2 стр (3165)	2Ду87,4	164	подз. б/к	2020	2966,5
ТС-01.1.1 (9)	Строительство тепловой сети от ТК-24/6 до производственного корпуса по ул. Индустриальная (3167), 2Дср58,8 мм, Lср=31 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-24/6	Производственный корпус по ул. Индустриальная (3167)	2Ду58,8	31	подз. б/к	2020	496,4
ТС-01.1.1 (10)	Строительство тепловой сети от УТ-33/4 до ж/д по ул. Пригородная, 18 (3168), 2Дср75,9 мм, Lср=92 м	ТЭЦ-4, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	УТ-33/4	Ж/д по ул. Пригородная, 18 (3168)	2Ду75,9	92	подз. б/к	2020	1600,5
ТС-01.1.1 (11)	Строительство тепловой сети от ТК-28/3 до ж/д по пр-ту Маркса, 38 стр (3169), 2Дср91,5 мм, Lср=197 м	ТЭЦ-2, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	ТК-28/3	Ж/д по пр-ту Маркса, 38 стр (3169)	2Ду91,5	197	подз. б/к	2020	3650,8
ТС-01.1.1 (12)	Строительство тепловой сети от K-II-11 до торгового комплекса по ул. Дианова,12 (3176), 2Дср44,6 мм, Lср=25 м	КРК, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	K-II-11	Торговый комплекс по ул. Дианова,12 (3176)	2Ду44,6	25	подз. б/к	2020	389,5
ТС-23.1.1 (13)	Строительство тепловой сети от УТ-102 до административного здания по ул. 4-я Самарская (3187), 2Дср45,6 мм, Lср=25 м	Котельная 1.04, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Перова, 43	Инвестор-застройщик	УТ-102	Административное здание по ул. 4-я Самарская (3187)	2Ду45,6	25	подз. б/к	2020	392,8
ТС-16.1.1 (14)	Строительство тепловой сети от УТ-17/2 до административного здания по ул. Транссибирская, 18 (3189), 2Дср42,5 мм, Lср=25 м	Котельная 1.05, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Авиагородок, 9а	Инвестор-застройщик	УТ-17/2	Административное здание по ул. Транссибирская, 18 (3189)	2Ду42,5	25	подз. б/к	2020	386,3
ТС-18.1.1 (18)	Строительство тепловой сети от ТК-15а до спорткомплекса по по ул. В. Маргелова (3199), 2Дср68,8 мм (Т1, Т2) 2Дср25 мм (Т3, Т4), L=61 м	Котельная 2.04, МП г. Омска "Тепловая компания" в п. Светлый	Инвестор-застройщик	ТК-15а	Спорткомплекс по ул. В. Маргелова (3199)	1) 2Ду68,8 (Т1, Т2); 2) 2Ду25 (Т3, Т4)	61	подз. б/к	2020	1933,2
ТС-01.1.1 (21)	Строительство тепловой сети от V-В-24 до сервисного центра по ул. Сенный тупик, 1 (2637), 2Дср48,2 мм, Lср=25 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	V-В-24	Сервисный центр по ул. Сенный тупик, 1 (2637)	2Ду48,2	25	подз. б/к	2020	396,1
ТС-01.1.1 (23)	Строительство тепловой сети от ТК-II-З-6в/4 до гостиницы по ул. Леконта, 8 (2579), 2Дср72,7 мм, Lср=77 м	ТЭЦ-2, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	ТК-II-З-6в/4	Гостиница по ул. Леконта, 8 (2579)	2Ду72,7	77	подз. б/к	2020	1330,6
ТС-01.1.1 (24)	Строительство тепловой сети от ТК-46/3-2 до административно-торгового комплекса по ул. Бульварная, 7 стр (2582), 2Дср84,6 мм, Lср=144 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-46/3-2	Административно-торговый комплекс по ул. Бульварная, 7 стр (2582)	2Ду84,6	144	подз. б/к	2020	2535,9
ТС-01.1.1 (25)	Строительство тепловой сети от ТК-7/3 до здания офисов организаций по ул. Тухачевского, 18 к1 стр (2499), 2Дср47,2 мм, Lср=25 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-7/3	Здание офисов организаций по ул. Тухачевского, 18 к1 стр (2499)	2Ду47,2	25	подз. б/к	2020	392,8
ТС-01.1.1 (26)	Строительство тепловой сети от I-З-ТК-33 до административного здания по ул. Фрунзе, 72/2 стр (2569), 2Дср60,9 мм, Lср=36 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	I-З-ТК-33	Административное здание по ул. Фрунзе, 72/2 стр (2569)	2Ду60,9	36	подз. б/к	2020	591,6
ТС-64.1.1 (27)	Строительство тепловой сети от ТК-4 до ж/д по ул. Граничная, 4 стр (2541), 2Дср70,0 мм, Lср=66 м	Котельная 1.38, ООО "ПТЭ" по ул. Володарского, 1 к2	Инвестор-застройщик	ТК-4	Ж/д по ул. Граничная, 4 стр (2541)	2Ду70	66	подз. б/к	2020	1105,2
ТС-01.1.1 (28)	Строительство тепловой сети от ТК-6в/9а-4 до наземного гаража по ул. 9-я Ленинская - ул. Котельникова (2992), 2Дср93,4 мм, Lср=215 м	ТЭЦ-2, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	ТК-6в/9а-4	Наземный гараж по ул. 9-я Ленинская - ул. Котельникова (2992)	2Ду93,4	215	подз. б/к	2020	3967,3
ТС-01.1.1 (29)	Строительство тепловой сети от ТК-6 до ж/д по ул. Перелета, 19 (2529), 2Дср103,4 мм, Lср=322 м	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-6	Ж/д по ул. Перелета, 19 (2529)	2Ду103,4	322	подз. б/к	2020	6242,4
ТС-01.1.1 (30)	Строительство тепловой сети от K-II-31 до ж/д по ул. 70 лет Октября, 3 стр (2552), 2Дср69,2 мм, Lср=63 м	КРК, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	K-II-31	Ж/д по ул. 70 лет Октября, 3 стр (2552)	2Ду69,2	63	подз. б/к	2020	1054,4

Шифр проекта	Наименование проекта	Источник теплоснабжения	Принадлежность тепловых сетей	Начальный тепловой узел	Конечный тепловой узел	Диаметр трубопровода после перекладки, мм	Длина участка, м	Тип прокладки	Срок реализации проекта	Стоимость проекта с НДС в ценах 2020 года, тыс. руб
ТС-01.1.1 (31)	Строительство тепловой сети от УТ-1 до ж/д по ул. Шаронова, 19, 23, 25, 25 стр (2817), 2Дср100,2 мм, Lср=284 м	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	УТ-1	Ж/д по ул. Шаронова, 19, 23, 25, 25 стр (2817)	2Ду100,2	284	подз. б/к	2020-2021	5514,0
ТС-01.1.1 (33)	Строительство тепловой сети от К-I-К3-8/2 до нежилого здания (склада) по ул. Бульвар Архитекторов, 18б (2974), 2Дср28,4 мм, Lср=25 м	КРК, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	К-I-К3-8/2	Нежилое здание (склад) по ул. Бульвар Архитекторов, 18б (2974)	2Ду28,4	25	подз. б/к	2020	371,1
ТС-01.1.1 (35)	Строительство тепловой сети от ТК-71-3 до ж/д с блоком обслуживания по ул. Масленникова (2786), 2Дср77,3 мм, Lср=99 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-71-3	Ж/д с блоком обслуживания по ул. Масленникова (2786)	2Ду77,3	99	подз. б/к	2020	1726,1
ТС-01.1.1 (36)	Строительство тепловой сети от ТК-III-В-46 до ж/д по ул. Химиков, 28 стр (2605), 2Дср74,2 мм, Lср=84 м	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-III-В-46	Ж/д по ул. Химиков, 28 стр (2605)	2Ду74,2	84	подз. б/к	2020	1443,8
ТС-01.1.1 (37)	Строительство тепловой сети от К-II-11 до продовольственного магазина по ул. Фугенфирова, 2а (2646), 2Дср52,4 мм (Т1, Т2) 2Дср31,8 мм (Т3, Т4), L=25 м	КРК, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	К-II-11	Продовольственный магазин по ул. Фугенфирова, 2а (2646)	1) 2Ду52,4 (Т1, Т2); 2) 2Ду31,8 (Т3, Т4)	25	подз. б/к	2020	774,3
ТС-01.1.1 (38)	Строительство тепловой сети от ТК-27/8 до ж/д по ул. Долгирева, 5 стр (2629), 2Дср74,7 мм, Lср=86 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-27/8	Ж/д по ул. Долгирева, 5 стр (2629)	2Ду74,7	86	подз. б/к	2020	1487,6
ТС-01.1.1 (39)	Строительство тепловой сети от ТК-96/3 до ж/д по ул. Подгорная, 19 (2687), 2Дср70,6 мм, Lср=68 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-96/3	Ж/д по ул. Подгорная, 19 (2687)	2Ду70,6	68	подз. б/к	2020	1170,0
ТС-01.1.1 (40)	Строительство тепловой сети от ТК-95/2 до торгового комплекса по ул. Куйбышева (2662), 2Дср71,8 мм, Lср=73 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-95/2	Торговый комплекс по ул. Куйбышева (2662)	2Ду71,8	73	подз. б/к	2020	1254,1
ТС-01.1.1 (41)	Строительство тепловой сети от ТК-97/9 до административного здания по ул. Пушкина, 17/2 стр (2958), 2Дср71,3 мм, Lср=71 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-97/9	Административное здание по ул. Пушкина, 17/2 стр (2958)	2Ду71,3	71	подз. б/к	2020	1214,5
ТС-01.1.1 (42)	Строительство тепловой сети от УТ-15/3А-1 до энергетического корпуса №7 по ул. пр-т Космический, 24а (2994), 2Дср71,8 мм, Lср=73 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	УТ-15/3А-1	Энергетический корпус №7 по ул. пр-т Космический, 24а (2994)	2Ду71,8	73	подз. б/к	2020	1256,1
ТС-01.1.1 (43)	Строительство тепловой сети от К-II-15/1 до здания с размещением магазина, торгового центра и комплекса по ул. Лукашевича, 14 стр (2506), 2Дср66,0 мм, Lср=51 м	КРК, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	К-II-15/1	Здание с размещением магазина, торгового центра и комплекса по ул. Лукашевича, 14 стр (2506)	2Ду66	51	подз. б/к	2020	858,9
ТС-01.1.1 (44)	Строительство тепловой сети от ТК-2/1 до ж/д по ул. Ватутина, 12 (2630), 2Дср75,9 мм, Lср=92 м	КРК, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	ТК-2/1	Ж/д по ул. Ватутина, 12 (2630)	2Ду75,9	92	подз. б/к	2020	1604,5
ТС-00.1.1 (45)	Строительство тепловой сети от котельной 4.32, ООО "Феод", до ж/д по ул. Малиновского, 23 к1 стр (2681), 2Дср68,5 мм, Lср=60 м	Котельная 4.32, ООО "Феод" по ул. Малиновского, 21/1	Инвестор-застройщик	Котельная 4.32, ООО "Феод"	Ж/д по ул. Малиновского, 23 к1 стр (2681)	2Ду68,5	60	подз. б/к	2020	1006,8
ТС-64.1.1 (46)	Строительство тепловой сети от ТК-3 до ж/д по ул. Граничная, 11 стр (2613), 2Дср76,6 мм, Lср=96 м	Котельная 1.38, ООО "ПТЭ" по ул. Володарского, 1 к2	Инвестор-застройщик	ТК-3	Ж/д по ул. Граничная, 11 стр (2613)	2Ду76,6	96	подз. канал.	2020	4942,4
ТС-01.1.1 (47)	Строительство тепловой сети от УТ-5-1 до ж/д по ул. Кемеровская, 8а (2620), 2Дср87,3 мм, Lср=164 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	УТ-5-1	Ж/д по ул. Кемеровская, 8а (2620)	2Ду87,3	164	подз. б/к	2020	2952,2
ТС-01.1.1 (48)	Строительство тепловой сети от К-IV-17 до К-IV-17/1а, 2Ду250 мм, L=1290 м	КРК, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	К-IV-17	К-IV-17/1а	2Ду250	1290	подз. канал.	2020	108057,4
ТС-01.1.1 (49)	Строительство тепловой сети от К-IV-17/1а до ж/д 1ГП, 2ГП, 3ГП, ж/к "Волгоградский", б-р Архитекторов - ул. Волгоградская (2823), 2Дср92,2 мм, Lср=204 м	КРК, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	К-IV-17/1а	Ж/д 1ГП, 2ГП, 3ГП, ж/к "Волгоградский", б-р Архитекторов - ул. Волгоградская (2823)	2Ду92,2	204	подз. б/к	2020-2022	3777,6
ТС-01.1.1 (50)	Строительство тепловой сети от УТ-6в/13-6 до магазина товаров первой необходимости по ул. 25 лет Октября, 32 (3089), 2Дср35,1 мм, Lср=25 м	ТЭЦ-2, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	УТ-6в/13-6	Магазин товаров первой необходимости по ул. 25 лет Октября, 32 (3089)	2Ду35,1	25	подз. б/к	2020	379,2
ТС-01.1.1 (51)	Строительство тепловой сети от V-3-ТК-98 до ТРК Триумф-2 по ул. Березовского, 19 (3114), 2Дср78,9 мм, Lср=108 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	V-3-ТК-98	ТРК Триумф-2 по ул. Березовского, 19 (3114)	2Ду78,9	108	подз. б/к	2020	1893,6
ТС-01.1.1 (52)	Строительство тепловой сети от ТК-III-Ю-18 до здания курсов по подготовке водителей автотранспорных средств по ул. Нефтезаводская, 46 (3115), 2Дср39,8 мм, Lср=25 м	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-III-Ю-18	Здание курсов по подготовке водителей автотранспорных средств по ул. Нефтезаводская, 46 (3115)	2Ду39,8	25	подз. б/к	2020	383,9
ТС-01.1.1 (53)	Строительство тепловой сети от УТ-12/10 до адм.-произв. здания с пищевым производством (пивоварни) по ул. Заводская (3090), 2Дср35,1 мм, Lср=25 м	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	УТ-12/10	Адм.-произв. здание с пищевым производством (пивоварня) по ул. Заводская (3090)	2Ду35,1	25	надземная	2020	431,5
ТС-01.1.1 (54)	Строительство тепловой сети от ТК-52/1 до кофейни по ул. Ленина, 25а (3091), 2Дср41,5 мм, Lср=25 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-52/1	Кофейня по ул. Ленина, 25а (3091)	2Ду41,5	25	подз. б/к	2020	386,3
ТС-01.1.1 (55)	Строительство тепловой сети от УТ-24/5-10 до ИЖД по ул. Правый берег Иртыша, 157 (3092), 2Дср32,3 мм, Lср=25 м	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	УТ-24/5-10	ИЖД по ул. Правый берег Иртыша, 157 (3092)	2Ду32,3	25	подз. б/к	2020	376,9
ТС-01.1.1 (56)	Строительство тепловой сети от УТ-45/33 до ИЖД по ул. 5-й Круговой пер., 5 (3093), 2Дср26,9 мм, Lср=25 м	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	УТ-45/33	ИЖД по ул. 5-й Круговой пер., 5 (3093)	2Ду26,9	25	подз. б/к	2020	371,1
ТС-01.1.1 (57)	Строительство тепловой сети от ТК-33/4-1 до магазина товаров первой необходимости по пр-ту Мира, 69 (3117), 2Дср43,1 мм, Lср=25 м	ТЭЦ-4, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-33/4-1	Магазин товаров первой необходимости по пр-ту Мира, 69 (3117)	2Ду43,1	25	подз. б/к	2020	389,5

Шифр проекта	Наименование проекта	Источник теплоснабжения	Принадлежность тепловых сетей	Начальный тепловой узел	Конечный тепловой узел	Диаметр трубопровода после перекладки, мм	Длина участка, м	Тип прокладки	Срок реализации проекта	Стоимость проекта с НДС в ценах 2020 года, тыс. руб
ТС-01.1.1 (58)	Строительство тепловой сети от ТК-III-Ю-17 до административных зданий (лит. Б, лит. В) по ул. Нефтезаводская, 47а (3094), 2Дср43,6 мм, Lср=25 м	ТЭЦ-4, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-III-Ю-17	Административные здания (лит. Б, лит. В) по ул. Нефтезаводская, 47а (3094)	2Ду43,6	25	подз. б/к	2020	389,5
ТС-01.1.1 (59)	Строительство тепловой сети от ТК-III-В-23 до магазина-склада по ул. Лаптева, 2 (3095), 2Дср40,2 мм, Lср=25 м	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-III-В-23	Магазин -склад по ул. Лаптева, 2 (3095)	2Ду40,2	25	подз. б/к	2020	386,3
ТС-01.1.1 (60)	Строительство тепловой сети от ТК-III-В-23 до магазина-склада по ул. Лаптева, 2 (3095), 2Дср40,2 мм, Lср=25 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-III-В-23	Магазин-склад по ул. Лаптева, 2 (3095)	2Ду40,2	25	подз. б/к	2020	386,3
ТС-01.1.1 (61)	Строительство тепловой сети от ТК-41/2 до ИЖД по ул. Третьяковская, 56 (3098), 2Дср29,2 мм, Lср=25 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-41/2	ИЖД по ул. Третьяковская, 56 (3098)	2Ду29,2	25	подз. б/к	2020	373,1
ТС-01.1.1 (62)	Строительство тепловой сети от ТК-V-В-2а до производственных зданий №1, №2 по ул. 10 лет Октября, 219/2, к1; 219/2, к2 (3099), 2Дср106,4 мм, Lср=361 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-V-В-2а	Производственные здания №1, №2 по ул. 10 лет Октября, 219/2, к1; 219/2, к2 (3099)	2Ду106,4	361	надземная	2020	7404,8
ТС-01.1.1 (63)	Строительство тепловой сети от УТ-10-8 до АБК к складскому комплексу по ул. 20 лет РККА (3100), 2Дср58,2 мм, Lср=29 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	УТ-10-8	АБК к складскому комплексу по ул. 20 лет РККА (3100)	2Ду58,2	29	надземная	2020	524,2
ТС-01.1.1 (64)	Строительство тепловой сети от УТ-5-2/1 до стоянки для автомобилей по ул. 10 лет Октября, 217 (3101), 2Дср47,1 мм, Lср=25 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	УТ-5-2/1	Стоянка для автомобилей по ул. 10 лет Октября, 217 (3101)	2Ду47,1	25	подз. б/к	2020	392,8
ТС-01.1.1 (65)	Строительство тепловой сети от ТК-94/2-1 до ж/д по ул. Шебалдина, 3 стр (2628), 2Дср76,7 мм, Lср=96 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-94/2-1	Ж/д по ул. Шебалдина, 3 стр (2628)	2Ду76,7	96	подз. б/к	2020	1669,7
ТС-01.1.1 (66)	Строительство тепловой сети от ТК-27/2 до торгового комплекса по ул. Гусарова - ул. Рабиновича (2653), 2Дср63,8 мм, Lср=44 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-27/2	Торговый комплекс по ул. Гусарова - ул. Рабиновича (2653)	2Ду63,8	44	подз. б/к	2020	731,1
ТС-01.1.1 (67)	Строительство тепловой сети от УТ-1 до торгового комплекса по ул. Ватутина, 24 стр (2970), 2Дср49,4 мм, Lср=25 м	КРК, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	УТ-1	Торговый комплекс по ул. Ватутина, 24 стр (2970)	2Ду49,4	25	подз. б/к	2020	396,1
ТС-01.1.1 (68)	Строительство тепловой сети от К-II-24/1 до торгово-бытового центра по ул. Степанца, 6 к1 (2496), 2Дср73,2 мм, Lср=79 м	КРК, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	К-II-24/1	Торгово-бытовой центр по ул. Степанца, 6 к1 (2496)	2Ду73,2	79	подз. б/к	2020	1366,4
ТС-01.1.1 (71)	Строительство тепловой сети от ТК-55/10 до ж/д по пр-ту Менделеева, 44 к3 и ул. Малиновского, 11/1 стр (2601), 2Дср62,8 мм, Lср=41 м	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-55/10	Ж/д по пр-ту Менделеева, 44 к3 и ул. Малиновского, 11/1 стр (2601)	2Ду62,8	41	подз. б/к	2020	679,0
ТС-01.1.1 (72)	Строительство тепловой сети от ТК-13/2 до административного здания с пристроем по ул. Комарова (2703), 2Дср88,3 мм, Lср=171 м	КРК, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	ТК-13/2	Административное здание с пристроем по ул. Комарова (2703)	2Ду88,3	171	подз. б/к	2020	3085,4
ТС-29.1.1 (75)	Строительство тепловой сети от ТК-14 до ж/д по пр-ту Космический, 11аГП, 12аГП (3045), 2Дср61,4 мм, Lср=37 м	Котельная 3.05, ПО "Полет" филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева", котельная тер. "Г" по ул. Индустриальная, 11, к27	Инвестор-застройщик	ТК-14	Ж/д по пр-ту Космический, 11аГП, 12аГП (3045)	2Ду61,4	37	подз. б/к	2020	613,4
ТС-01.1.1 (76)	Строительство тепловой сети от ТК-29/10а до ж/д по ул. Булгакова, 6; жилой застройки по ул. 2-я Кольцевая - ул. 4-я Дачная (2771), 2Дср80,9 мм, Lср=120 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-29/10а	Ж/д по ул. Булгакова, 6; жилая застройка по ул. 2-я Кольцевая - ул. 4-я Дачная (2771)	2Ду80,9	120	подз. б/к	2020-2021	2108,4
ТС-01.1.1 (77)	Строительство тепловой сети от ТК-8 до ж/д по ул. Перелета, 27 стр 1ГП, 2 стр 2ГП, 4ГП (2671), 2Дср98,8 мм, Lср=269 м	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-8	Ж/д по ул. Перелета, 27 стр 1ГП, 2 стр 2ГП, 4ГП (2671)	2Ду98,8	269	подз. б/к	2020-2022	5094,9
ТС-01.1.1 (80)	Строительство тепловой сети от ТК-6 до ж/д по ул. Перелета, 32 стр, 32 к1 стр (3008), 2Дср110,9 мм, Lср=425 м	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-6	Ж/д по ул. Перелета, 32 стр, 32 к1 стр (3008)	2Ду110,9	425	подз. б/к	2020-2021	8447,1
ТС-01.1.1 (81)	Строительство тепловой сети от УТ-9 до ж/д 2ГП в мкр. Прибрежный (2962), 2Дср76,9 мм, Lср=97 м	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	УТ-9	Ж/д 2ГП в мкр. Прибрежный (2962)	2Ду76,9	97	подз. б/к	2020	1687,4
ТС-01.1.1 (82)	Строительство тепловой сети от УТ-10 до ж/д 3ГП в мкр. Прибрежный (2963), 2Дср76,9 мм, Lср=97 м	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	УТ-10	Ж/д 3ГП в мкр. Прибрежный (2963)	2Ду76,9	97	подз. б/к	2020	1687,4
ТС-01.1.1 (83)	Строительство тепловой сети от ТК-I-3-39 до офисного здания с жилыми апартаментами по ул. Орджоникидзе, 34 стр (2760), 2Дср75,7 мм, Lср=91 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-I-3-39	Офисное здание с жилыми апартаментами по ул. Орджоникидзе, 34 стр (2760)	2Ду75,7	91	подз. б/к	2020	1582,7
ТС-01.1.1 (88)	Строительство тепловой сети от УТ-9 до ж/д 13ГП в мкр. Прибрежный (2816), 2Дср88,8 мм, Lср=175 м	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	УТ-9	Ж/д 13ГП в мкр. Прибрежный (2816)	2Ду88,8	175	подз. б/к	2020	3164,0
ТС-01.1.1 (89)	Строительство тепловой сети от УТ-10 до ж/д 14ГП в мкр. Прибрежный (3021), 2Дср88,8 мм, Lср=175 м	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	УТ-10	Ж/д 14ГП в мкр. Прибрежный (3021)	2Ду88,8	175	подз. б/к	2020	3164,0
ТС-01.1.1 (90)	Строительство тепловой сети от УТ-11, УТ-12, УТ-14 до жилой застройки, 4ГП, 4аГП, 5ГП, 6ГП по мкр Прибрежный (5а) (2965), 2Дср107,4 мм, Lср=375 м	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	УТ-11, УТ-12, УТ-14	Жилая застройка, 4ГП, 4аГП, 5ГП, 6ГП по мкр Прибрежный (5а) (2965)	2Ду107,4	375	подз. б/к	2020-2021	7444,3
ТС-01.1.1 (92)	Строительство тепловой сети от V-В-79 до ж/д по ул. Успенского, 31б, 31в (2836), 2Дср93,4 мм, Lср=214 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	V-В-79	Ж/д по ул. Успенского, 31б, 31в (2836)	2Ду93,4	214	подз. б/к	2020	3966,5
ТС-01.1.1 (93)	Строительство тепловой сети от V-В-ТК-103 до торгово-развлекательного центра по ул. Масленникова - ул. Б. Хмельницкого (2854), 2Дср65,7 мм, Lср=50 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	V-В-ТК-103	Торгово-развлекательный центр по ул. Масленникова - ул. Б. Хмельницкого (2854)	2Ду65,7	50	подз. б/к	2020	845,0

Шифр проекта	Наименование проекта	Источник теплоснабжения	Принадлежность тепловых сетей	Начальный тепловой узел	Конечный тепловой узел	Диаметр трубопровода после перекладки, мм	Длина участка, м	Тип прокладки	Срок реализации проекта	Стоимость проекта с НДС в ценах 2020 года, тыс. руб
ТС-30.1.1 (104)	Строительство тепловой сети от ТК-12 до ж/д по ул. 1-я Станционная, 108/2 (3153) 2Дср63,8 мм, Lср=44 м	Котельная 3.13, ООО «Омсктехуглерод» (Котельная №15) по ул. Барабинская, 20	Инвестор-застройщик	ТК-12	Жилой дом по ул. 1-я Станционная, 108/2 (3153)	2Ду63,8	44	подз. б/к	2021	726,4
ТС-01.1.1 (105)	Строительство тепловой сети от УТ-3 до теплофикационного модуля по ул. Комбинатская, 50 (3161) 2Дср66,8 мм, Lср=54 м	ТЭЦ-4, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	УТ-3	Теплофикационный модуль по ул. Комбинатская, 50 (3161)	2Ду66,8	54	надземная	2021	991,4
ТС-01.1.1 (107)	Строительство тепловой сети от К-I-62/1 до административного здания по ул. Перелета (3173) 2Дср52,9 мм, Lср=25 м	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	К-I-62/1	Административное здание по ул. Перелета (3173)	2Ду52,9	25	подз. б/к	2021	399,4
ТС-01.1.1 (109)	Строительство тепловой сети от К-II-34/1 до жилой застройки по ул. 2-я Тюкалинская (2845) 2Дср83,9 мм, Lср=139 м	КРК, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	К-II-34/1	Жилая застройка по ул. 2-я Тюкалинская (2845)	2Ду83,9	139	подз. б/к	2021	2454,1
ТС-16.1.1 (114)	Строительство тепловой сети от ТК-29 до нежилых помещений по ул. Авиагородок, 9 (3191) 2Дср29,8 мм, Lср=25 м	Котельная 1.05, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Авиагородок, 9а	Инвестор-застройщик	ТК-29	Нежилые помещения по ул. Авиагородок, 9 (3191)	2Ду29,8	25	надземная	2021	427,0
ТС-01.1.1 (115)	Строительство тепловой сети от УТ-11 до ж/д, 15ГП по мкр. Прибрежный (5а) (2678) 2Дср88,8 мм, Lср=175 м	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	УТ-11	Жилой дом, 15ГП по мкр. Прибрежный (5а) (2678)	2Ду88,8	175	подз. б/к	2021	3164,0
ТС-01.1.1 (117)	Строительство тепловой сети от УТ-1 (ПП) до административно-производственного здания (кузнечно-прессового цеха) по ул. 10 лет Октября, около зданий №219 к2 (2770) 2Дср83,6 мм, Lср=137 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	УТ-1 (ПП)	Административно-производственное здание (кузнечно-прессовый цех) по ул. 10 лет Октября, около зданий №219 к2 (2770)	2Ду83,6	137	надземная	2021	2638,5
ТС-01.1.1 (119)	Строительство тепловой сети от ТК-62/3-2 до торгово-офисного комплекса по ул. Маяковского (2762) 2Дср53,9 мм, Lср=25 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-62/3-2	Торгово-офисный комплекс по ул. Маяковского (2762)	2Ду53,9	25	подз. б/к	2021	399,4
ТС-24.1.1 (121)	Строительство тепловой сети от УТ-11 до ж/д по мкр Береговой, ул. Иртышская (2604) 2Дср44,4 мм, Lср=25 м	Котельная 4.01, МП г. Омска "Тепловая компания" в п. Береговой, ул. Иртышская, 1/3	Инвестор-застройщик	УТ-11	Жилой дом по мкр Береговой, ул. Иртышская (2604)	2Ду44,4	25	подз. б/к	2021	389,5
ТС-31.1.1 (123)	Строительство тепловой сети от ТК-5 до гостиницы по ул. Мишина - пр-т Сибирский (квартал "Б") (2752) 2Дср65,1 мм, Lср=48 м	Котельная 3.14, ООО «Омсктехуглерод» (ТФК цеха №15) по ул. Барабинская, 20	Инвестор-застройщик	ТК-5	Гостиница по ул. Мишина - пр-т Сибирский (квартал "Б") (2752)	2Ду65,1	48	подз. б/к	2021	810,1
ТС-35.1.1 (124)	Строительство тепловой сети от ТК-5 до ж/д по ул. Спортивная, 43 стр (2723), 2Дср80,9 мм, L=120 м	Котельная 2.10, АО "ОНИИП" по ул. Гуртьева, 18	Инвестор-застройщик	ТК-5	Жилой дом по ул. Спортивная, 43 стр (2723)	2Ду80,9	120	подз. б/к	2021	2115,8
ТС-01.1.1 (125)	Строительство тепловой сети от К-II-11 до жилой застройки, 1ГП, 6ГП по ул. Рокоссовского, мкр №1 (2727) 2Дср85,6 мм, Lср=151 м	КРК, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	К-II-11	Жилая застройка, 1ГП, 6ГП по ул. Рокоссовского, мкр №1 (2727)	2Ду85,6	151	подз. б/к	2021	2720,9
ТС-64.1.1 (126)	Строительство тепловой сети от ТК-3 до ж/д, 12ГП по ул. 12 Декабря - ул. 22 Декабря - ул. Граничная (3035) 2Дср85,8 мм, Lср=153 м	Котельная 1.38, ООО "ПТЭ" по ул. Володарского, 1 к2	Инвестор-застройщик	ТК-3	Жилой дом, 12ГП по ул. 12 Декабря - ул. 22 Декабря - ул. Граничная (3035)	2Ду85,8	153	подз. б/к	2021	2758,0
ТС-43.1.1 (127)	Строительство тепловой сети от ТК-1/1 до ж/д, 8ГП по ул. 28-я Северная - ул. Орджоникидзе - 24-я Северная - ул. Осовиахимовская (2622) 2Дср83,7 мм, Lср=138 м	Котельная 5.43, ООО "ПТЭ" по ул. 28-я Северная, 16а	Инвестор-застройщик	ТК-1/1	Жилой дом, 8ГП по ул. 28-я Северная - ул. Орджоникидзе - 24-я Северная - ул. Осовиахимовская (2622)	2Ду83,7	138	подз. б/к	2021	2429,6
ТС-01.1.1 (128)	Строительство тепловой сети от К-I-39 до кафе по ул. Дианова, около здания №11 (2748) 2Дср60,2 мм, Lср=34 м	КРК, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	К-I-39	Кафе по ул. Дианова, около здания №11 (2748)	2Ду60,2	34	подз. б/к	2021	563,5
ТС-01.1.1 (129)	Строительство тепловой сети от УТ-37-1/2 до автоцентра BMW по ул. Конева, 31/1 (2663) 2Дср85,5 мм, Lср=150 м	КРК, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	УТ-37-1/2	Автоцентр BMW по ул. Конева, 31/1 (2663)	2Ду85,5	150	подз. б/к	2021	2714,6
ТС-01.1.1 (130)	Строительство тепловой сети от К-II-26 до культурно-досугового комплекса с подземной парковкой по ул. Туполева (2741) 2Дср55,5 мм, Lср=25 м	КРК, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	К-II-26	Культурно-досуговый комплекс с подземной парковкой по ул. Туполева (2741)	2Ду55,5	25	подз. б/к	2021	406,7
ТС-01.1.1 (131)	Строительство тепловой сети от ТК-80 до кафе по ул. Декабристов (в 80 м от здания №91) (2761) 2Дср61,9 мм, Lср=39 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-80	Кафе по ул. Декабристов (в 80 м от здания №91) (2761)	2Ду61,9	39	подз. б/к	2021	638,9
ТС-01.1.1 (132)	Строительство тепловой сети от ТК-11-2 до пристройки к зданию Клинического диагностического центра по ул. Ильинская, 9 (2699) 2Дср76,2 мм, Lср=94 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-11-2	Пристройка к зданию Клинического диагностического центра по ул. Ильинская, 9 (2699)	2Ду76,2	94	подз. б/к	2021	1629,4
ТС-01.1.1 (133)	Строительство тепловой сети от V-В-57/2 до ж/д по ул. Куйбышева - ул. Потанина - ул. 4-я Линия - ул. Бульварная (2674) 2Дср75,7 мм, Lср=91 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	V-В-57/2	Жилой дом по ул. Куйбышева - ул. Потанина - ул. 4-я Линия - ул. Бульварная (2674)	2Ду75,7	91	подз. б/к	2021	1584,2
ТС-01.1.1 (134)	Строительство тепловой сети от ТК-95.1-2 до торгово-офисного здания по ул. Декабристов - ул.10 лет Октября (2764) 2Дср52,2 мм, Lср=25 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-95.1-2	Торгово-офисное здание по ул. Декабристов - ул.10 лет Октября (2764)	2Ду52,2	25	подз. б/к	2021	399,4
ТС-01.1.1 (135)	Строительство тепловой сети от ТК-I-3-10 до ж/д по ул. Голика, 2 стр (2720) 2Дср76,6 мм, Lср=96 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-I-3-10	Жилой дом по ул. Голика, 2 стр (2720)	2Ду76,6	96	подз. б/к	2021	1660,4

Шифр проекта	Наименование проекта	Источник теплоснабжения	Принадлежность тепловых сетей	Начальный тепловой узел	Конечный тепловой узел	Диаметр трубопровода после перекладки, мм	Длина участка, м	Тип прокладки	Срок реализации проекта	Стоимость проекта с НДС в ценах 2020 года, тыс. руб
ТС-01.1.1 (136)	Строительство тепловой сети от ТК-10/1 до административного здания по ул. Кемеровская, в 40 м относительно здания №12а (2746) 2Дср90,4 мм, Lср=189 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-10/1	Административное здание по ул. Кемеровская, в 40 м относительно здания №12а (2746)	2Ду90,4	189	подз. б/к	2021	3487,1
ТС-01.1.1 (137)	Строительство тепловой сети от ТК-29/6 до ж/д по ул. 2-я Поселковая (2728) 2Дср67,8 мм, Lср=57 м	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-29/6	Жилой дом по ул. 2-я Поселковая (2728)	2Ду67,8	57	подз. б/к	2021	967,9
ТС-01.1.1 (138)	Строительство тепловой сети от ТК-III-З-16 до торгово-офисного здания по пр-т Мира - ул. Нефтезаводская (2759) 2Дср76 мм, Lср=93 м	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-III-З-16	Торгово-офисное здание по пр-т Мира - ул. Нефтезаводская (2759)	2Ду76	93	подз. б/к	2021	1611,6
ТС-01.1.1 (139)	Строительство тепловой сети от ТК-I-Ю-57 до ж/д по ул. Красных орлов (2617) 2Дср67,4 мм, Lср=56 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-I-Ю-57	Жилой дом по ул. Красных орлов (2617)	2Ду67,4	56	подз. б/к	2021	941,0
ТС-14.1.1 (141)	Строительство тепловой сети от УТ-8/9 до индивидуальных жилых домов отн-но ул. Комсомольская, 16 (3219) 2Дср60,6 мм, Lср=35 м	Котельная 4.02, МП г. Омска "Тепловая компания" в п. Большие Поля, ул. Комсомольская, 3	Инвестор-застройщик	УТ-8/9	Индивидуальные жилые дома отн-но ул. Комсомольская, 16 (3219)	2Ду60,6	35	подз. б/к	2021	581,5
ТС-01.1.1 (142)	Строительство тепловой сети от VC-62/9 до ж/к "Волна", 1ГП, 2ГП, 3ГП по б-ру Архитекторов, 1б, 1в, 1г (2525) 2Дср92,9 мм, Lср=210 м	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	VC-62/9	Ж/к "Волна", 1ГП, 2ГП, 3ГП по б-ру Архитекторов, 1б, 1в, 1г (2525)	2Ду92,9	210	подз. б/к	2021	3885,3
ТС-01.1.1 (143)	Строительство тепловой сети от УТ-26/1 до ж/д по пр-ту Комарова, 11/1б (2539) 2Дср76,3 мм, Lср=94 м	КРК, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	УТ-26/1	Жилой дом по пр-ту Комарова, 11/1б (2539)	2Ду76,3	94	подз. б/к	2021	1632,4
ТС-01.1.1 (144)	Строительство тепловой сети от УТ-32/2-4 до ж/д по ул. Красный путь, 153г (3047) 2Дср84,1 мм, Lср=141 м	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	УТ-32/2-4	Жилой дом по ул. Красный путь, 153г (3047)	2Ду84,1	141	подз. б/к	2021	2480,3
ТС-28.1.1 (145)	Строительство тепловой сети от т.44 до ж/д по ул. Харьковская - ул. 1-я Рабочая (3044) 2Дср74,9 мм, Lср=87 м	Котельная 3.04, ПО "Полет" филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева", котельная тер."О" по ул. Б. Хмельницкого, 287	Инвестор-застройщик	т.44	Жилой дом по ул. Харьковская - ул. 1-я Рабочая (3044)	2Ду74,9	87	подз. б/к	2021	1502,5
ТС-01.1.1 (146)	Строительство тепловой сети от ТК-9 до торгового комплекса по ул. Конева, 55а (2765) 2Дср73,5 мм, Lср=80 м	КРК, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	ТК-9	Торговый комплекс по ул. Конева, 55а (2765)	2Ду73,5	80	подз. б/к	2021	1388,2
ТС-35.1.1 (147)	Строительство тепловой сети от ТК-1 до ж/д по ул. 14-я Чередовая, 5 стр (5ГП), 6 стр (6ГП) (2599) 2Дср66,9 мм, Lср=54 м	Котельная 2.10, АО "ОНИИП" по ул. Гуртьева, 18	Инвестор-застройщик	ТК-1	Ж/д по ул. 14-я Чередовая, 5 стр (5ГП), 6 стр (6ГП) (2599)	2Ду66,9	54	подз. б/к	2021	912,3
ТС-23.1.1 (148)	Строительство тепловой сети от УТ-201 до общественной застройки коммерческого назначения по ул. Семиреченская (3039) 2Дср68,2 мм, Lср=59 м	Котельная 1.04, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Перова, 43	Инвестор-застройщик	УТ-201	Общественная застройка коммерческого назначения по ул. Семиреченская (3039)	2Ду68,2	59	подз. б/к	2021	987,3
ТС-01.1.1 (149)	Строительство тепловой сети от К-I-59 до крытого физкультурно-оздоровительного сооружения по ул. Перелета, около здания №5 (2695) 2Дср67,9 мм, Lср=58 м	КРК, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	К-I-59	Крытое физкультурно-оздоровительное сооружение по ул. Перелета, около здания №5 (2695)	2Ду67,9	58	подз. б/к	2021	971,5
ТС-01.1.1 (150)	Строительство тепловой сети от К-I-59 до пристройки к оздоровительному центру под магазины и офисы по ул. Перелета, 3/1 (2995) 2Дср52,7 мм, Lср=25 м	КРК, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	К-I-59	Пристройка к оздоровительному центру под магазины и офисы по ул. Перелета, 3/1 (2995)	2Ду52,7	25	подз. б/к	2021	399,4
ТС-01.1.1 (151)	Строительство тепловой сети от РК-11 до ж/д по ул. 23-я Линия, 67а (2731) 2Дср68,5 мм, Lср=60 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	РК-11	Жилой дом по ул. 23-я Линия, 67а (2731)	2Ду68,5	60	подз. б/к	2021	1009,7
ТС-01.1.1 (153)	Строительство тепловой сети от УТ-5 до ж/д №11 в мкр. №13 "Садовый" (в 325 м юго-восточнее здания по ул. Садовая, 15) (3110) 2Дср74,6 мм, Lср=86 м	КРК, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	УТ-5	Жилой дом №11 в мкр. №13 "Садовый" (в 325 м юго-восточнее здания по ул. Садовая, 15) (3110)	2Ду74,6	86	подз. б/к	2021	1483,6
ТС-01.1.1 (154)	Строительство тепловой сети от ТК-V-З-95/0 до ж/д по ул. Звездова (3109) 2Дср63,1 мм, Lср=42 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-V-З-95/0	Жилой дом по ул. Звездова (3109)	2Ду63,1	42	подз. б/к	2021	693,6
ТС-01.1.1 (155)	Строительство тепловой сети от УТ-23/4-4 до ж/д по ул. 4-я Островская, 43 стр (2631) 2Дср83,3 мм, Lср=135 м	КРК, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	УТ-23/4-4	Жилой дом по ул. 4-я Островская, 43 стр (2631)	2Ду83,3	135	подз. б/к	2021	2383,9
ТС-01.1.1 (156)	Строительство тепловой сети от ТК-12 до магазина товаров первой необходимости по ул. Красный путь, 75 (3067) 2Дср54,8 мм, Lср=25 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-12	Магазин товаров первой необходимости по ул. Красный путь, 75 (3067)	2Ду54,8	25	подз. б/к	2021	399,4
ТС-01.1.1 (157)	Строительство тепловой сети от ТК-III-В-49 до ж/д, 16ГП по пр-ту Академика Королева, 16 стр (2532) 2Дср84,9 мм, Lср=146 м	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-III-В-49	Жилой дом, 16ГП по пр-ту Академика Королева, 16 стр (2532)	2Ду84,9	146	подз. б/к	2021	2567,3
ТС-01.1.1 (158)	Строительство тепловой сети от ТК-II-З-15 до спортзала по ул. Серова, 17/1 стр (2658) 2Дср57,2 мм, Lср=27 м	ТЭЦ-2, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	ТК-II-З-15	Спортзал по ул. Серова, 17/1 стр (2658)	2Ду57,2	27	подз. б/к	2021	435,8
ТС-01.1.1 (159)	Строительство тепловой сети от ТК-III-В-49 до ж/к "Сады Наука", 1ГП, 2ГП по пр-т Академика Королева, 5/1 стр, 7 (2476) 2Дср87 мм, Lср=161 м	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-III-В-49	Ж/к "Сады Наука", 1ГП, 2ГП по пр-т Академика Королева, 5/1 стр, 7 (2476)	2Ду87	161	подз. б/к	2021	2914,1
ТС-01.1.1 (160)	Строительство тепловой сети от I-В-ТК-21/2 до административного здания по ул. Чернышевского, 2 (3023) 2Дср81,2 мм, Lср=122 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	I-В-ТК-21/2	Административное здание по ул. Чернышевского, 2 (3023)	2Ду81,2	122	подз. б/к	2021	2139,4
ТС-01.1.1 (161)	Строительство тепловой сети от V-В-64 до торгово-выставочного комплекса с гостиницей по ул. Жукова, 154/1 стр (2638) 2Дср91,3 мм, Lср=196 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	V-В-64	Торгово-выставочный комплекс с гостиницей по ул. Жукова, 154/1 стр (2638)	2Ду91,3	196	подз. б/к	2021	3628,9

Шифр проекта	Наименование проекта	Источник теплоснабжения	Принадлежность тепловых сетей	Начальный тепловой узел	Конечный тепловой узел	Диаметр трубопровода после перекладки, мм	Длина участка, м	Тип прокладки	Срок реализации проекта	Стоимость проекта с НДС в ценах 2020 года, тыс. руб
ТС-01.1.1 (162)	Строительство тепловой сети от К-IV-17/1 до СТО по б-ру Архитеркторов, 26/1 стр (2998) 2Дср59,4 мм, Lср=32 м	КРК, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	К-IV-17/1	СТО по б-ру Архитеркторов, 26/1 стр (2998)	2Ду59,4	32	подз. б/к	2021	520,2
ТС-01.1.1 (163)	Строительство тепловой сети от VC-62/9 до жилых домов №1-№5; ИП Федько И.В. (3108) 2Дср109,6 мм, Lср=406 м	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	VC-62/9	Жилые дома №1-№5; ИП Федько И.В. (3108)	2Ду109,6	406	подз. б/к	2021-2023	8072,9
ТС-01.1.1 (164)	Строительство тепловой сети от К-IV-10 до розничномелкооптового рынка, офисов, холодильников по ул. Волгоградская, рядом с №36 (2643) 2Дср49,9 мм, Lср=25 м	КРК, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	К-IV-10	Розничномелкооптовый рынок, офисы, холодильники по ул. Волгоградская, рядом с №36 (2643)	2Ду49,9	25	подз. б/к	2021	396,1
ТС-01.1.1 (165)	Строительство тепловой сети от УТ-7/1-2 (49/06) (304) до административного здания по ул. 1-я Затонская, 2 стр (2558) 2Дср54 мм, Lср=25 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	УТ-7/1-2 (49/06)	Административное здание по ул. 1-я Затонская, 2 стр (2558)	2Ду54	25	подз. б/к	2021	399,4
ТС-01.1.1 (167)	Строительство тепловой сети от УТ-29/13-1 до ж/д отн-но ул.Братская,19/3 (3107) 2Дср62,4 мм, Lср=40 м	ТЭЦ-2, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	УТ-29/13-1	Жилой дом отн-но ул.Братская,19/3 (3107)	2Ду62,4	40	подз. б/к	2021	662,8
ТС-01.1.1 (168)	Строительство тепловой сети от ТК-24/3 до крытого катка с искусственным льдом по пр-ту Мира, 15 (3106) 2Дср70 мм, Lср=65 м	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-24/3	Крытый каток с искусственным льдом по пр-ту Мира, 15 (3106)	2Ду70	65	подз. б/к	2021	1103,0
ТС-01.1.1 (169)	Строительство тепловой сети от ТК-III-З-27/1 до торгового комплекса по пр-ту Мира (в 130 м относительно здания по пр-ту Мира, 9) (3123) 2Дср65,3 мм, Lср=49 м	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-III-З-27/1	Торговый комплекс по пр-ту Мира (в 130 м относительно здания по пр-ту Мира, 9) (3123)	2Ду65,3	49	подз. б/к	2021	819,9
ТС-01.1.1 (170)	Строительство тепловой сети от ТК-III-С-39/1 до торгового комплекса "Первомайский" по ул. Заозерная, 11/1 (3105) 2Дср66,4 мм, Lср=52 м	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-III-С-39/1	Торговый комплекс "Первомайский" по ул. Заозерная, 11/1 (3105)	2Ду66,4	52	подз. б/к	2021	883,7
ТС-01.1.1 (171)	Строительство тепловой сети от ТК-29/1-1 до ж/д по ул. Яковлева, 177 (3104) 2Дср81,2 мм, Lср=122 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-29/1-1	Жилой дом по ул. Яковлева, 177 (3104)	2Ду81,2	122	подз. б/к	2021	2148,6
ТС-01.1.1 (173)	Строительство тепловой сети от УТ-24/2-3 до общежитий ФГБОУ ВО ОмГТУ (здания №1, здания №2, спортзала) по пр-ту Мира, 11 (3122) 2Дср101,6 мм, Lср=301 м	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	УТ-24/2-3	Общежития ФГБОУ ВО ОмГТУ (здание №1, здание №2, спортзал) по пр-ту Мира, 11 (3122)	2Ду101,6	301	подз. б/к	2021	5840,2
ТС-01.1.1 (174)	Строительство тепловой сети от ТК-3/1-9 до здания онкорадиологического отделения по ул. Карбышева, 41/1 (3121) 2Дср93,6 мм, Lср=217 м	ТЭЦ-2, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	ТК-3/1-9	Здание онкорадиологического отделения по ул. Карбышева, 41/1 (3121)	2Ду93,6	217	подз. б/к	2021	4012,5
ТС-01.1.1 (176)	Строительство тепловой сети от УТ-4/1 до ж/д №1.1, №1.2, №1.3, №1.4, №1.5 в мкр. №13 "Садовый" (в 280 м южнее здания по ул. Садовая, 15) (3102) 2Дср92,9 мм, Lср=211 м	КРК, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	УТ-4/1	Жилые дома №1.1, №1.2, №1.3, №1.4, №1.5 в мкр. №13 "Садовый" (в 280 м южнее здания по ул. Садовая, 15) (3102)	2Ду92,9	211	подз. б/к	2021-2024	3896,8
ТС-01.1.1 (177)	Строительство тепловой сети от УТ-1Р/6-1 до коммунально-складского объекта по ул. Омская, 214 к6 (3097) 2Дср51,3 мм, Lср=25 м	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	УТ-1Р/6-1	Коммунально-складской объект по ул. Омская, 214 к6 (3097)	2Ду51,3	25	подз. б/к	2021	399,4
ТС-01.1.1 (178)	Строительство тепловой сети от ТК-III-Ю-34 до автомойки с комплексом доп. услуг по в 225 м северо-западнее ж/д по ул. Энтузиастов, 61 (3118) 2Дср43,1 мм, Lср=25 м	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-III-Ю-34	Автомойка с комплексом доп. услуг по в 225 м северо-западнее ж/д по ул. Энтузиастов, 61 (3118)	2Ду43,1	25	подз. б/к	2021	389,5
ТС-01.1.1 (179)	Строительство тепловой сети от ТК-14/8 до ж/д с ПОН по пр-т К. Маркса, 73/1 (2986) 2Дср82,2 мм, Lср=128 м	ТЭЦ-2, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	ТК-14/8	Жилой дом с ПОН по пр-т К. Маркса, 73/1 (2986)	2Ду82,2	128	подз. б/к	2021	2257,4
ТС-00.1.1 (192)	Строительство тепловой сети от ТК до ж/д по ул. Красный Путь, 3.2 ГП (2685) 2Дср74,2 мм, Lср=84 м	Котельная 4.34, ИП Попов М.Т. Мкр. "Изумрудный" по ул. Красный Путь, 143	Инвестор-застройщик	ТК	Жилой дом по ул. Красный Путь, 3.2 ГП (2685)	2Ду74,2	84	подз. б/к	2021	1447,9
ТС-01.1.1 (197)	Строительство тепловой сети от ТК-29/3-1 до епархиального управления по ул. Коммунистическая, 45 (2562) 2Дср73,4 мм, Lср=80 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-29/3-1	Епархиальное управление по ул. Коммунистическая, 45 (2562)	2Ду73,4	80	подз. б/к	2021	1383,2
ТС-63.1.1 (199)	Строительство тепловой сети от ТК-1А до жилых домов по ул. В. Бисяриной - ул. Светловская (квартал "Г") (2812) 2Дср101,2 мм, Lср=296 м	Котельная 2.35, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Архиепископа Сильвестра, 21	Инвестор-застройщик	ТК-1А	Жилые дома по ул. В. Бисяриной - ул. Светловская (квартал "Г") (2812)	2Ду101,2	296	подз. б/к	2022	5743,5
ТС-01.1.1 (200)	Строительство тепловой сети от УТ-6 до жилого дома, 9ГП по мкр "Садовый №13" (2813) 2Дср89,1 мм, Lср=178 м	КРК, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	УТ-6	Жилой дом, 9ГП по мкр "Садовый №13" (2813)	2Ду89,1	178	подз. б/к	2022	3212,8
ТС-38.1.1 (201)	Строительство тепловой сети от котельной 2.11, АО "Омсктрансмаш" до промобъектов по ул. Красный пер (2810) 2Дср118,6 мм, Lср=552 м	Котельная 2.11, АО "Омсктрансмаш" по ул. Красный пер., 2	Инвестор-застройщик	Котельная 2.11, АО "Омсктрансмаш"	Промобъекты по ул. Красный пер (2810)	2Ду118,6	552	подз. б/к	2022	11241,9
ТС-01.1.1 (202)	Строительство тепловой сети от ТК-III-V-4 до производственного объекта с административным корпусом по пр-ту Губкина (2769) 2Дср90,6 мм, Lср=190 м	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-III-V-4	Производственный объект с административным корпусом по пр-ту Губкина (2769)	2Ду90,6	190	надземная	2022	3750,5
ТС-01.1.1 (204)	Строительство тепловой сети от УТ-4/1-6 до жилого дома по ул. Биофабрика пос, 37 м восточнее здания №22 (2775) 2Дср83,2 мм, Lср=135 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	УТ-4/1-6	Жилой дом по ул. Биофабрика пос, 37 м восточнее здания №22 (2775)	2Ду83,2	135	подз. б/к	2022	2369,1
ТС-01.1.1 (207)	Строительство тепловой сети от К-II-11 до жилого дома, 7ГП по ул. Рокоссовского, мкр №1 (2623) 2Дср72,3 мм, Lср=75 м	КРК, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	К-II-11	Жилой дом, 7ГП по ул. Рокоссовского, мкр №1 (2623)	2Ду72,3	75	подз. б/к	2022	1289,4

Шифр проекта	Наименование проекта	Источник теплоснабжения	Принадлежность тепловых сетей	Начальный тепловой узел	Конечный тепловой узел	Диаметр трубопровода после перекладки, мм	Длина участка, м	Тип прокладки	Срок реализации проекта	Стоимость проекта с НДС в ценах 2020 года, тыс. руб
ТС-43.1.1 (208)	Строительство тепловой сети от ТК-1/1 до жилого дома, 9ГП по ул. 28-я Северная - ул. Орджоникидзе - 24-я Северная - ул. Осовиахимовская (3034) 2Дср82,8 мм, Lср=132 м	Котельная 5.43, ООО "ПТЭ" по ул. 28-я Северная, 16а	Инвестор-застройщик	ТК-1/1	Жилой дом, 9ГП по ул. 28-я Северная - ул. Орджоникидзе - 24-я Северная - ул. Осовиахимовская (3034)	2Ду82,8	132	подз. б/к	2022	2323,5
ТС-01.1.1 (209)	Строительство тепловой сети от К-IV-19 до жилого дома по б-р Архитекторов - ул. Волгоградская (3031) 2Дср65,5 мм, Lср=49 м	КРК, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	К-IV-19	Жилой дом по б-р Архитекторов - ул. Волгоградская (3031)	2Ду65,5	49	подз. б/к	2022	829,6
ТС-01.1.1 (210)	Строительство тепловой сети от К-I-26 до жилого дома по ул. Дианова, около здания №32 (3030) 2Дср61 мм, Lср=36 м	КРК, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	К-I-26	Жилой дом по ул. Дианова, около здания №32 (3030)	2Ду61	36	подз. б/к	2022	597,2
ТС-01.1.1 (211)	Строительство тепловой сети от К-IV-8/1 до розничномелкооптового рынка, офисов по ул. Волгоградская, рядом с №36 (2973) 2Дср75,2 мм, Lср=89 м	КРК, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	К-IV-8/1	Рознично-мелкооптовый рынок, офисы, холодильники по ул. Волгоградская, рядом с №36 (2973)	2Ду75,2	89	подз. б/к	2022	1540,0
ТС-01.1.1 (212)	Строительство тепловой сети от К-II-31 до административного комплекса по ул. 70 лет Октября, 9 к4 стр (2889) 2Дср79,2 мм, Lср=110 м	КРК, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	К-II-31	Административный комплекс по ул. 70 лет Октября, 9 к4 стр (2889)	2Ду79,2	110	подз. б/к	2022	1918,5
ТС-01.1.1 (213)	Строительство тепловой сети от ТК (3-я Енисейская, 28) до жилого дома (3 этап) по ул. 3-я Енисейская, 28 стр (3028) 2Дср70,9 мм, Lср=69 м	КРК, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	ТК (3-я Енисейская, 28)	Жилой дом (3 этап) по ул. 3-я Енисейская, 28 стр (3028)	2Ду70,9	69	подз. б/к	2022	1187,1
ТС-01.1.1 (214)	Строительство тепловой сети от I-Ю-ТК-43/1 до многоэтажной автопарковки с офисными помещениями по ул. Щетинкина, 6 стр (2809) 2Дср71,3 мм, Lср=71 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	I-Ю-ТК-43/1	Многоэтажная автопарковка с офисными помещениями по ул. Щетинкина, 6 стр (2809)	2Ду71,3	71	подз. б/к	2022	1219,6
ТС-01.1.1 (215)	Строительство тепловой сети от V-С-10 до гаражно-офисного комплекса по ул. 5-я Северная (2796) 2Дср56,1 мм, Lср=25 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	V-С-10	Гаражно-офисный комплекс по ул. 5-я Северная (2796)	2Ду56,1	25	подз. б/к	2022	406,7
ТС-01.1.1 (216)	Строительство тепловой сети от ТК-96/1 до административного здания по ул. Фрунзе (2573) 2Дср68 мм, Lср=58 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-96/1	Административное здание по ул. Фрунзе (2573)	2Ду68	58	подз. б/к	2022	978,5
ТС-01.1.1 (217)	Строительство тепловой сети от уз_77/1-8 до гостиницы для хоккейного клуба "Авангард" по ул. Съездовская (2808) 2Дср76,6 мм, Lср=96 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	уз_77/1-8	Гостиница для хоккейного клуба "Авангард" по ул. Съездовская (2808)	2Ду76,6	96	подз. б/к	2022	1660,4
ТС-01.1.1 (218)	Строительство тепловой сети от ТК-I-З-25 до офисного здания по ул. Тарская, 8 (2807) 2Дср79,2 мм, Lср=110 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-I-З-25	Офисное здание по ул. Тарская, 8 (2807)	2Ду79,2	110	подз. б/к	2022	1921,1
ТС-01.1.1 (219)	Строительство тепловой сети от ТК-I-Ю-50 до административного комплекса по пр-т К. Маркса, около здания №4б (2957) 2Дср63,2 мм, Lср=42 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-I-Ю-50	Административный комплекс по пр-т К. Маркса, около здания №4б (2957)	2Ду63,2	42	подз. б/к	2022	701,1
ТС-01.1.1 (220)	Строительство тепловой сети от V-С-3 до квартала жилых домов по ул. Барнаульская - 11-я Ремесленная (ж/д 1ГП, 2ГП, 3ГП, 4ГП, 5ГП) (2841) 2Дср105,1 мм, Lср=344 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	V-С-3	Квартал жилых домов по ул. Барнаульская - 11-я Ремесленная (ж/д 1ГП, 2ГП, 3ГП, 4ГП, 5ГП) (2841)	2Ду105,1	344	подз. б/к	2022-2024	6669,6
ТС-01.1.1 (222)	Строительство тепловой сети от ТК-III-В-25 до жилого дома по ул. Химиков, в 153 м с-в здания по пр-ту Академика Королева, 1а (3022) 2Дср64,6 мм, Lср=46 м	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-III-В-25	Жилой дом по ул. Химиков, в 153 м с-в здания по пр-ту Академика Королева, 1а (3022)	2Ду64,6	46	подз. б/к	2022	768,9
ТС-01.1.1 (223)	Строительство тепловой сети от ТК-III-З-13/12 до 9-ти этажного административного здания и надстройки 5-го этажа над существующим зданием по ул. Химиков (2805) 2Дср72,1 мм, Lср=74 м	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-III-З-13/12	9-ти этажное административное здание и надстройка 5-го этажа над существующим зданием по ул. Химиков (2805)	2Ду72,1	74	подз. б/к	2022	1274,6
ТС-45.1.1 (225)	Строительство тепловой сети от УТ-6/1-1 до объекта дошкольного образования по по ул. Завертяева (2745) 2Дср62,4 мм, Lср=40 м	Котельная 5.23, ООО "Теплогенерирующий комплекс" по ул. 22 Партсъезда, 97	Инвестор-застройщик	УТ-6/1-1	Объект дошкольного образования по по ул. Завертяева (2745)	2Ду62,4	40	подз. канал.	2022	1960,6
ТС-45.1.1 (226)	Строительство тепловой сети от УТ-6/1-1 до жилой застройки по ул. Завертяева (2715) 2Дср97,7 мм, Lср=258 м	Котельная 5.23, ООО "Теплогенерирующий комплекс" по ул. 22 Партсъезда, 97	Инвестор-застройщик	УТ-6/1-1	Жилая застройка по ул. Завертяева (2715)	2Ду97,7	258	подз. б/к	2022	4879,3
ТС-29.1.1 (228)	Строительство тепловой сети от ТК-16 до школы по пр-т Космический (2698) 2Дср89,8 мм, Lср=184 м	Котельная 3.05, ПО "Полет" филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева", котельная тер. "Г" по ул. Индустриальная, 11, к27	Инвестор-застройщик	ТК-16	Школа по пр-т Космический (2698)	2Ду89,8	184	подз. канал.	2022	9823,7
ТС-23.1.1 (229)	Строительство тепловой сети от УТ-209 до жилой застройки по ул. Новостройка (2773) 2Дср74,3 мм, Lср=84 м	Котельная 1.04, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Перова, 43	Инвестор-застройщик	УТ-209	Жилая застройка по ул. Новостройка (2773)	2Ду74,3	84	подз. б/к	2022	1457,0
ТС-01.1.1 (230)	Строительство тепловой сети от ТК, 3-я Енисейская, 28 до жилого дома (2 этап) по ул. 3-я Енисейская, 28 стр (2717) 2Дср73,3 мм, Lср=80 м	КРК, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	ТК, 3-я Енисейская, 28	Жилой дом (2 этап) по ул. 3-я Енисейская, 28 стр (2717)	2Ду73,3	80	подз. б/к	2022	1376,2
ТС-01.1.1 (231)	Строительство тепловой сети от ТК-14 до жилого дома по ул. 3-я Любинская, 60 м от здания №17 (2670) 2Дср64,4 мм, Lср=46 м	КРК, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	ТК-14	Жилой дом по ул. 3-я Любинская, 60 м от здания №17 (2670)	2Ду64,4	46	подз. б/к	2022	758,0

Шифр проекта	Наименование проекта	Источник теплоснабжения	Принадлежность тепловых сетей	Начальный тепловой узел	Конечный тепловой узел	Диаметр трубопровода после перекладки, мм	Длина участка, м	Тип прокладки	Срок реализации проекта	Стоимость проекта с НДС в ценах 2020 года, тыс. руб
ТС-01.1.1 (232)	Строительство тепловой сети от ТК-14/2 до жилого дома, 11ГП по ул. Герцена, 11 стр (3048) 2Дср68,7 мм, Lср=61 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-14/2	Жилой дом, 11ГП по ул. Герцена, 11 стр (3048)	2Ду68,7	61	подз. б/к	2022	1019,8
ТС-01.1.1 (235)	Строительство тепловой сети от ТК-55/6 до жилых домов по ул. Малиновского, 14 стр, 14а стр (3046) 2Дср92,2 мм, Lср=204 м	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-55/6	Жилые дома по ул. Малиновского, 14 стр, 14а стр (3046)	2Ду92,2	204	подз. б/к	2022-2023	3764,5
ТС-45.1.1 (236)	Строительство тепловой сети от ТК-7/6 до Крытого физкультурно-оздоровительного сооружения по в 222 м юго-восточнее здания по ул. 4-я Челюскинцев, 2в (2701) 2Дср67,6 мм, Lср=56 м	Котельная 5.23, ООО "Теплогенерирующий комплекс" по ул. 22 Партсъезда, 97	Инвестор-застройщик	ТК-7/6	Крытое физкультурно-оздоровительное сооружение по в 222 м юго-восточнее здания по ул. 4-я Челюскинцев, 2в (2701)	2Ду67,6	56	подз. б/к	2022	951,9
ТС-19.1.1 (237)	Строительство тепловой сети от ТК-6/2 до 3х Казарм по ул. 14-й Военный городок (2603) 2Дср74,6 мм, Lср=86 м	Котельная 2.03, МП г. Омска "Тепловая компания", 14 в/г №72 (п. Черемушки)	Инвестор-застройщик	ТК-6/2	3 Казармы по ул. 14-й Военный городок (2603)	2Ду74,6	86	подз. б/к	2022	1476,4
ТС-01.1.1 (238)	Строительство тепловой сети от ТК-55/10 до жилого дома по по пр-т Менделеева, 44 к5 стр (2601) 2Дср53,7 мм, Lср=25 м	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-55/10	Жилой дом по пр-т Менделеева, 44 к5 стр (2601)	2Ду53,7	25	подз. б/к	2022	399,4
ТС-18.1.1 (239)	Строительство тепловой сети от УТ-62а/1 до казармы в пос. Светлый, в/г №35 (3036) 2Дср54,1 мм (Т1, Т2), 2Дср36,9 мм (Т3, Т4), Lср=25 м	Котельная 2.04, МП г. Омска "Тепловая компания" в п. Светлый	Инвестор-застройщик	УТ-62а/1	Казарма в пос. Светлый, в/г №35 (3036)	1) 2Ду54,1 (Т1, Т2); 2) 2Ду36,9 (Т3, Т4)	25	подз. б/к	2022	781,0
ТС-64.1.1 (240)	Строительство тепловой сети от ТК-4 до детского сада по ул. Граничная - 12 Декабря (2702) 2Дср67,5 мм, Lср=56 м	Котельная 1.38, ООО "ПТЭ" по ул. Володарского, 1 к2	Инвестор-застройщик	ТК-4	Детский сад по ул. Граничная - 12 Декабря (2702)	2Ду67,5	56	подз. канал.	2022	2818,6
ТС-64.1.1 (241)	Строительство тепловой сети от ТК-4 до жилого дома, 7ГП по ул. Граничная, 7 стр (2621) 2Дср70 мм, Lср=66 м	Котельная 1.38, ООО "ПТЭ" по ул. Володарского, 1 к2	Инвестор-застройщик	ТК-4	Жилой дом, 7ГП по ул. Граничная, 7 стр (2621)	2Ду70	66	подз. б/к	2022	1105,2
ТС-43.1.1 (242)	Строительство тепловой сети от ТК-1/1 до жилого дома, 7ГП по ул. 28-я Северная - ул. Орджоникидзе - 24-я Северная - ул. Осовиахимовская (2680) 2Дср75,7 мм, Lср=91 м	Котельная 5.43, ООО "ПТЭ" по ул. 28-я Северная, 16а	Инвестор-застройщик	ТК-1/1	Жилой дом, 7ГП по ул. 28-я Северная - ул. Орджоникидзе - 24-я Северная - ул. Осовиахимовская (2680)	2Ду75,7	91	подз. б/к	2022	1581,5
ТС-01.1.1 (243)	Строительство тепловой сети от I-Ю-ТК-41 до административного здания по ул. Бударина, 3б (2652) 2Дср59 мм, Lср=31 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	I-Ю-ТК-41	Административное здание по ул. Бударина, 3б (2652)	2Ду59	31	подз. б/к	2022	505,2
ТС-01.1.1 (244)	Строительство тепловой сети от П-V-3-5 до жилой вставки по ул. Омская, 22 м восточнее от здания №125 (2683) 2Дср49,2 мм, Lср=25 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	П-V-3-5	Жилая вставка по ул. Омская, 22 м восточнее от здания №125 (2683)	2Ду49,2	25	подз. б/к	2022	396,1
ТС-01.1.1 (245)	Строительство тепловой сети от ТК-82/1 до торгового комплекса с рестораном и кафе по ул. С. Разина (2509) 2Дср80,8 мм, Lср=119 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-82/1	Торговый комплекс с рестораном и кафе по ул. С. Разина (2509)	2Ду80,8	119	подз. б/к	2022	2098,5
ТС-01.1.1 (246)	Строительство тепловой сети от уз_6в/9-1' до гостиничного комплекса по ул. Лобкова – ул. Труда (2692) 2Дср112,2 мм, Lср=445 м	ТЭЦ-2, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	уз_6в/9-1'	Гостиничный комплекс по ул. Лобкова – ул. Труда (2692)	2Ду112,2	445	подз. б/к	2022	8848,9
ТС-01.1.1 (247)	Строительство тепловой сети от ТК-13-1 до жилого дома по ул. Пархоменко, 7 стр (3233) 2Дср99 мм, Lср=271 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-13-1	Жилой дом по ул. Пархоменко, 7 стр (3233)	2Ду99	271	подз. б/к	2022	5132,3
ТС-01.1.1 (248)	Строительство тепловой сети от УТ-23/4-4 до жилого дома по ул. Конева, 3 к3 (3232) 2Дср61,2 мм, Lср=37 м	КРК, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	УТ-23/4-4	Жилой дом по ул. Конева, 3 к3 (3232)	2Ду61,2	37	подз. б/к	2022	607,3
ТС-01.1.1 (249)	Строительство тепловой сети от I-В-ТК-27 до операционного корпуса по ул. Булатова, 105 (3111) 2Дср71,4 мм, Lср=71 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	I-В-ТК-27	Операционный корпус по ул. Булатова, 105 (3111)	2Ду71,4	71	подз. б/к	2022	1222,1
ТС-01.1.1 (250)	Строительство тепловой сети от ГУ-2/5 до административного здания по ул. 8-я Линия (3124) 2Дср60,1 мм, Lср=34 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ГУ-2/5	Административное здание по ул. 8-я Линия (3124)	2Ду60,1	34	подз. б/к	2022	559,3
ТС-01.1.1 (251)	Строительство тепловой сети от К-II-26 до жилого дома по пр-т Комарова, 1 стр (2634) 2Дср80,1 мм, Lср=115 м	КРК, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	К-II-26	Жилой дом по пр-т Комарова, 1 стр (2634)	2Ду80,1	115	подз. б/к	2022	2031,4
ТС-01.1.1 (252)	Строительство тепловой сети от ТК-12/19 до крытого катка с искусственным льдом по ул. Масленникова, 144 (2578) 2Дср85 мм, Lср=147 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-12/19	Крытый каток с искусственным льдом по ул. Масленникова, 144 (2578)	2Ду85	147	подз. б/к	2022	2582,3
ТС-01.1.1 (253)	Строительство тепловой сети от II-В-22-9 до торгово-офисного здания по ул. Кирова (в 160 м от №12) (2645) 2Дср56,7 мм, Lср=26 м	ТЭЦ-2, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	II-В-22-9	Торгово-офисное здание по ул. Кирова (в 160 м от №12) (2645)	2Ду56,7	26	подз. б/к	2022	419,6
ТС-01.1.1 (254)	Строительство тепловой сети от ТК-29/11 до жилого дома по ул. Шукшина, 140 стр (2519) 2Дср74,8 мм, Lср=87 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-29/11	Жилой дом по ул. Шукшина, 140 стр (2519)	2Ду74,8	87	подз. б/к	2022	1496,9
ТС-41.1.1 (255)	Строительство тепловой сети от УТ-16 до магазина (пристрой) по ул. Завертяева, 18/3, 18/4 (3229) 2Дср43,1 мм, Lср=25 м	Котельная 5.21, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Каховского, 3	Инвестор-застройщик	УТ-16	Магазин (пристрой) по ул. Завертяева, 18/3, 18/4 (3229)	2Ду43,1	25	подз. б/к	2022	389,5

Шифр проекта	Наименование проекта	Источник теплоснабжения	Принадлежность тепловых сетей	Начальный тепловой узел	Конечный тепловой узел	Диаметр трубопровода после перекладки, мм	Длина участка, м	Тип прокладки	Срок реализации проекта	Стоимость проекта с НДС в ценах 2020 года, тыс. руб
ТС-41.1.1 (256)	Строительство тепловой сети от УТ-17 до квартала жилых домов по ул. Завертяева (3226) 2Дср127,8 мм, Lср=737 м	Котельная 5.21, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Каховского, 3	Инвестор-застройщик	УТ-17	Квартал жилых домов по ул. Завертяева (3226)	2Ду127,8	737	подз. б/к	2022	15711,9
ТС-14.1.1 (257)	Строительство тепловой сети от УТ-1/38 до индивидуального жилого дома отн-но ул. Лесная, 8 (3222) 2Дср47,4 мм, Lср=25 м	Котельная 4.02, МП г. Омска "Тепловая компания" в п. Большие Поля, ул. Комсомольская, 3	Инвестор-застройщик	УТ-1/38	Индивидуальный жилой дом отн-но ул. Лесная, 8 (3222)	2Ду47,4	25	подз. б/к	2022	392,8
ТС-01.1.1 (263)	Строительство тепловой сети от ТК-II-3-6в/7 до жилого дома по ул. Чайковского, ок. №53 (3171) 2Дср66,8 мм, Lср=54 м	ТЭЦ-2, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	ТК-II-3-6в/7	Жилой дом по ул. Чайковского, ок. №53 (3171)	2Ду66,8	54	подз. б/к	2022	904,4
ТС-01.1.1 (264)	Строительство тепловой сети от ТК-10/12 до объектов обслуживания с театром "Омская крепость" по ул. Партизанская, 5 (3159) 2Дср84,2 мм, Lср=141 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-10/12	Объекты обслуживания с театром "Омская крепость" по ул. Партизанская, 5 (3159)	2Ду84,2	141	подз. б/к	2022	2485,4
ТС-00.1.1 (273)	Строительство тепловой сети от ТК до жилого дома по ул. Красный Путь, 2.4 ГП (2725) 2Дср76,4 мм, Lср=95 м	Котельная 4.34, ИП Попов М.Т. Мкр. "Изумрудный" по ул. Красный Путь, 143	Инвестор-застройщик	ТК	Жилой дом по ул. Красный Путь, 2.4 ГП (2725)	2Ду76,4	95	подз. б/к	2022	1642,3
ТС-00.1.1 (274)	Строительство тепловой сети от ТК до жилого дома по ул. Красный Путь, 2.3 ГП (2684) 2Дср76,4 мм, Lср=95 м	Котельная 4.34, ИП Попов М.Т. Мкр. "Изумрудный" по ул. Красный Путь, 143	Инвестор-застройщик	ТК	Жилой дом по ул. Красный Путь, 2.3 ГП (2684)	2Ду76,4	95	подз. б/к	2022	1642,3
ТС-01.1.1 (277)	Строительство тепловой сети от УТ-33/4-1 до жилого дома по ул. Пригородная, 7 (2615) 2Дср67 мм, Lср=54 м	ТЭЦ-4, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	УТ-33/4-1	Жилой дом по ул. Пригородная, 7 (2615)	2Ду67	54	подз. б/к	2023	916,0
ТС-01.1.1 (278)	Строительство тепловой сети от VC-62/3 до многоуровневого гаража по ул. Крупской, 9 к3 (в 47 м юго-восточнее жд по ул. Крупсокой, 7 к1) (2689) 2Дср84,2 мм, Lср=141 м	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	VC-62/3	Многоуровневый гараж по ул. Крупской, 9 к3 (в 47 м юго-восточнее жд по ул. Крупсокой, 7 к1) (2689)	2Ду84,2	141	подз. б/к	2023	2482,6
ТС-23.1.1 (279)	Строительство тепловой сети от УТ-18/4 до жилой застройки по ул. Талалихина - ул. 5-я Кировская - ул. Перова (2783) 2Дср62,3 мм, Lср=40 м	Котельная 1.04, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Перова, 43	Инвестор-застройщик	УТ-18/4	Жилая застройка по ул. Талалихина - ул. 5-я Кировская - ул. Перова (2783)	2Ду62,3	40	подз. б/к	2023	656,3
ТС-01.1.1 (280)	Строительство тепловой сети от VC-62/9 до жилого дома, 4/1ГП по ул. Крупской, 350 с-в от здания №17 (3033) 2Дср75,8 мм, Lср=92 м	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	VC-62/9	Жилой дом, 4/1ГП по ул. Крупской, 350 с-в от здания №17 (3033)	2Ду75,8	92	подз. б/к	2023	1596,7
ТС-01.1.1 (281)	Строительство тепловой сети от ТК-92/2а-8 до жилого дома по ул. Потанина - ул. Маршала Жукова (2777) 2Дср49,1 мм, Lср=25 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-92/2а-8	Жилой дом по ул. Потанина - ул. Маршала Жукова (2777)	2Ду49,1	25	подз. б/к	2023	396,1
ТС-01.1.1 (282)	Строительство тепловой сети от УТ-33/4-2 до административно - гостиничного комплекса по ул. Пригородная (ок 3/1) (2792) 2Дср100 мм, Lср=283 м	ТЭЦ-4, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	УТ-33/4-2	Административно - гостиничный комплекс по ул. Пригородная (ок 3/1) (2792)	2Ду100	283	подз. б/к	2023	5478,8
ТС-31.1.1 (283)	Строительство тепловой сети от уз_12/1 до Ж/к "Березка" по пр-ту Сибирский, Квартал "В" (2784) 2Дср81,7 мм, Lср=125 м	Котельная 3.14, ООО «Омсктехуглерод» (ТФК цеха №15) по ул. Барабинская, 20	Инвестор-застройщик	уз_12/1	Ж/к "Березка" по пр-ту Сибирский, Квартал "В" (2784)	2Ду81,7	125	подз. б/к	2023	2201,9
ТС-01.1.1 (286)	Строительство тепловой сети от V-В-69/1 до жилого дома по ул. Лазо - ул. 4-я Линия (2736) 2Дср62,2 мм, Lср=39 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	V-В-69/1	Жилой дом по ул. Лазо - ул. 4-я Линия (2736)	2Ду62,2	39	подз. б/к	2023	653,5
ТС-01.1.1 (287)	Строительство тепловой сети от УТ-3 до жилого дома по ул. Волгоградская (100 м ю-в ул. Дианова, 31/2) (2675) 2Дср88,5 мм, Lср=173 м	КРК, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	УТ-3	Жилой дом по ул. Волгоградская (100 м ю-в ул. Дианова, 31/2) (2675)	2Ду88,5	173	подз. б/к	2023	3122,1
ТС-01.1.1 (288)	Строительство тепловой сети от ТК-6 до Ж/к "Прибрежный-2" по ул. Перелета - ул. Крупской (3008) 2Дср133,1 мм, Lср=861 м	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-6	Ж/к "Прибрежный-2" по ул. Перелета - ул. Крупской (3008)	2Ду133,1	861	подз. б/к	2023-2024	18936,4
ТС-01.1.1 (289)	Строительство тепловой сети от К-II-31 до жилых домов с ПОН, 1ГП, 2ГП, 3ГП по ул. 70 лет Октября (3009) 2Дср104,2 мм, Lср=332 м	КРК, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	К-II-31	Жилые дома с ПОН, 1ГП, 2ГП, 3ГП по ул. 70 лет Октября (3009)	2Ду104,2	332	подз. б/к	2023-2024	6437,7
ТС-01.1.1 (290)	Строительство тепловой сети от УТ-11-1 до испытательного комплекса по ул. Окружная дорога, 3 (2991) 2Дср102 мм, Lср=306 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	УТ-11-1	Испытательный комплекс по ул. Окружная дорога, 3 (2991)	2Ду102	306	подз. б/к	2023	5931,3
ТС-01.1.1 (291)	Строительство тепловой сети от ТК-96/3 до ж/к "Аврора" по ул. Подгорная (3017) 2Дср120,1 мм, Lср=580 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-96/3	Ж/к "Аврора" по ул. Подгорная (3017)	2Ду120,1	580	подз. б/к	2023-2024	12084,9
ТС-01.1.1 (292)	Строительство тепловой сети от К-I-20/1 до жилых домов по ул. 4-я Солнечная, 6 м, 51 м ю-з здания №18а (2669) 2Дср47,2 мм, Lср=25 м	КРК, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	К-I-20/1	Жилые дома по ул. 4-я Солнечная, 6 м, 51 м ю-з здания №18а (2669)	2Ду47,2	25	подз. б/к	2023	392,8
ТС-45.1.1 (293)	Строительство тепловой сети от УТ-6/6 до жилого дома, 2ГП по ул. Завертяева, 2 стр, 3 стр (2719) 2Дср82,6 мм, Lср=130 м	Котельная 5.23, ООО "Теплогенерирующий комплекс" по ул. 22 Партсъезда, 97	Инвестор-застройщик	УТ-6/6	Жилой дом, 2ГП по ул. Завертяева, 2 стр, 3 стр (2719)	2Ду82,6	130	подз. б/к	2023	2296,4
ТС-29.1.1 (294)	Строительство тепловой сети от ТК-3 до жилого дома по пр-ту Космический, 20 к9 стр (2614) 2Дср65 мм, Lср=48 м	Котельная 3.05, ПО "Полет" филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева", котельная тер. "Г" по ул. Индустриальная, 11, к27	Инвестор-застройщик	ТК-3	Жилой дом по пр-ту Космический, 20 к9 стр (2614)	2Ду65	48	подз. б/к	2023	788,8

Шифр проекта	Наименование проекта	Источник теплоснабжения	Принадлежность тепловых сетей	Начальный тепловой узел	Конечный тепловой узел	Диаметр трубопровода после перекладки, мм	Длина участка, м	Тип прокладки	Срок реализации проекта	Стоимость проекта с НДС в ценах 2020 года, тыс. руб
ТС-01.1.1 (296)	Строительство тепловой сети от УТ-39/4-2 до жилого дома по ул. Энтузиастов (3116) 2Дср67,7 мм, Lср=57 м	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	УТ-39/4-2	Жилой дом по ул. Энтузиастов (3116)	2Ду67,7	57	подз. б/к	2023	957,1
ТС-01.1.1 (297)	Строительство тепловой сети от ТК-32/6-1 (304) до жилого дома по ул. 1-я Затонская, 5 (3113) 2Дср82,4 мм, Lср=129 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-32/6-1 (304)	Жилой дом по ул. 1-я Затонская, 5 (3113)	2Ду82,4	129	подз. б/к	2023	2271,1
ТС-01.1.1 (299)	Строительство тепловой сети от ТК-55/10 до жилого дома по пр-т Менделеева, 46 стр (2608) 2Дср114,2 мм, Lср=477 м	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-55/10	Жилой дом по пр-т Менделеева, 46 стр (2608)	2Ду114,2	477	подз. б/к	2023	9707,2
ТС-01.1.1 (300)	Строительство тепловой сети от VC-65 до торгового центра по ул. Лукашевича (2700) 2Дср151 мм, Lср=1375 м	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	VC-65	Торговый центр по ул. Лукашевича (2700)	2Ду151	1375	подз. б/к	2023	32995,3
ТС-01.1.1 (301)	Строительство тепловой сети от К-II-31 до жилого дома, 4ГП по ул. 70 лет Октября, 4 стр (2610) 2Дср69,4 мм, Lср=63 м	КРК, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	К-II-31	Жилой дом, 4ГП по ул. 70 лет Октября, 4 стр (2610)	2Ду69,4	63	подз. б/к	2023	1064,1
ТС-01.1.1 (302)	Строительство тепловой сети от ТК-102-1 до жилого дома, 3ГП по ул. Б. Хмельницкого, 208 стр (2738) 2Дср79,6 мм, Lср=112 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-102-1	Жилой дом, 3ГП по ул. Б. Хмельницкого, 208 стр (2738)	2Ду79,6	112	подз. б/к	2023	1963,0
ТС-01.1.1 (303)	Строительство тепловой сети от ТК-I-3-29/16 до административного здания по ул. Фрунзе, 36 (2502) 2Дср48,3 мм, Lср=25 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-I-3-29/16	Административное здание по ул. Фрунзе, 36 (2502)	2Ду48,3	25	подз. б/к	2023	396,1
ТС-01.1.1 (304)	Строительство тепловой сети от К-I-К3-3 до жилого дома по ул. Ватутина, 13 стр (2609) 2Дср59,5 мм, Lср=32 м	КРК, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	К-I-К3-3	Жилой дом по ул. Ватутина, 13 стр (2609)	2Ду59,5	32	подз. б/к	2023	525,7
ТС-01.1.1 (305)	Строительство тепловой сети от ТК-49/03-1 до жилого дома с гаражом-стоянкой по ул. 4-я Северная, 8/1 стр (3013) 2Дср83,2 мм, Lср=135 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-49/03-1	Жилой дом с гаражом-стоянкой по ул. 4-я Северная, 8/1 стр (3013)	2Ду83,2	135	подз. б/к	2023	2368,6
ТС-35.1.1 (306)	Строительство тепловой сети от ТК-1 до жилой застройки в мкр "Чередовый" по ул. 14-я Чередовая (2599) 2Дср89,6 мм, Lср=182 м	Котельная 2.10, АО "ОНИИП" по ул. Гуртьева, 18	Инвестор-застройщик	ТК-1	Жилая застройка мкр "Чередовый" по ул. 14-я Чередовая (2599)	2Ду89,6	182	подз. б/к	2023	3280,0
ТС-41.1.1 (307)	Строительство тепловой сети от УТ-15 до квартала жилых домов, жилого дома №1 по ул. Завертяева (3228) 2Дср69,8 мм, Lср=65 м	Котельная 5.21, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Каховского, 3	Инвестор-застройщик	УТ-15	Квартал жилых домов, жилой дом №1 по ул. Завертяева (3228)	2Ду69,8	65	подз. б/к	2023	1094,9
ТС-01.1.1 (310)	Строительство тепловой сети от ТК-I-Ю-57 до офисного здания по ул. Съездовская - ул. Театральная (3175) 2Дср54,2 мм, Lср=25 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-I-Ю-57	Офисное здание по ул. Съездовская - ул. Театральная (3175)	2Ду54,2	25	подз. б/к	2023	399,4
ТС-01.1.1 (311)	Строительство тепловой сети от ТК-52/1 до жилого дома по ул. Орловского (3174) 2Дср74,3 мм, Lср=84 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-52/1	Жилой дом по ул. Орловского (3174)	2Ду74,3	84	подз. б/к	2023	1451,9
ТС-01.1.1 (312)	Строительство тепловой сети от УТ-17/4-3 до административного здания по ул. Андрианова (около №5) (3172) 2Дср61,4 мм, Lср=37 м	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	УТ-17/4-3	Административное здание по ул. Андрианова (около №5) (3172)	2Ду61,4	37	подз. б/к	2023	614,4
ТС-01.1.1 (313)	Строительство тепловой сети от УТ-33/4-1 до торгового комплекса по ул. Пригородная, 15а (3166) 2Дср56,5 мм, Lср=25 м	ТЭЦ-4, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	УТ-33/4-1	Торговый комплекс по ул. Пригородная, 15а (3166)	2Ду56,5	25	подз. б/к	2023	413,9
ТС-01.1.1 (314)	Строительство тепловой сети от ТК-17/25 до административного здания по пр-ту Мира, 69 (3164) 2Дср60,6 мм, Lср=35 м	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-17/25	Административное здание по пр-ту Мира, 69 (3164)	2Ду60,6	35	подз. б/к	2023	580,4
ТС-08.1.1 (316)	Строительство тепловой сети от ТУ-8/7А до жилой застройки по ул. Луговая, 35 стр, 35/1 стр (2600) 2Дср83,9 мм, Lср=139 м	Котельная 2.02, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. 1-я Красной звезды, 49	Инвестор-застройщик	ТУ-8/7А	Жилая застройка по ул. Луговая, 35 стр, 35/1 стр (2600)	2Ду83,9	139	подз. б/к	2023	2453,8
ТС-00.1.1 (323)	Строительство тепловой сети от ТК до жилого дома по ул. Красный Путь, 2.2 ГП (2726) 2Дср76,4 мм, Lср=95 м	Котельная 4.34, ИП Попов М.Т. Мкр. "Изумрудный" по ул. Красный Путь, 143	Инвестор-застройщик	ТК	Жилой дом по ул. Красный Путь, 2.2 ГП (2726)	2Ду76,4	95	подз. б/к	2023	1642,3
ТС-00.1.1 (324)	Строительство тепловой сети от ТК до жилого мкр "Изумрудный берег" по ул. Красный Путь (2838) 2Дср76,4 мм, Lср=95 м	Котельная 4.34, ИП Попов М.Т. Мкр. "Изумрудный" по ул. Красный Путь, 143	Инвестор-застройщик	ТК	Жилой мкр "Изумрудный берег" по ул. Красный Путь (2838)	2Ду76,4	95	подз. б/к	2023	1642,3
ТС-01.1.1 (325)	Строительство тепловой сети от УТ-29-9 до жилого комплекса (1 этап) по пр.К.Маркса-б.Победы, пр.К.Маркса, 36 (3170) 2Дср74,3 мм, Lср=84 м	ТЭЦ-2, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	УТ-29-9	Жилой комплекс (1 этап) по пр.К.Маркса-б.Победы, пр.К.Маркса, 36 (3170)	2Ду74,3	84	подз. б/к	2024	1453,4
ТС-01.1.1 (326)	Строительство тепловой сети от К-IV-17/1а до Ж/к "Волгоградский" по б-р Архитекторов - ул. Волгоградская (2823) 2Дср119,3 мм, Lср=565 м	КРК, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	К-IV-17/1а	Ж/к "Волгоградский" по б-р Архитекторов - ул. Волгоградская (2823)	2Ду119,3	565	подз. б/к	2024	11773,3
ТС-01.1.1 (327)	Строительство тепловой сети от К-IV-21 до многоуровневой парковки по мкр "Кристалл-2" (2639) 2Дср100,2 мм, Lср=284 м	КРК, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	К-IV-21	Многоуровневая парковка по мкр "Кристалл-2" (2639)	2Ду100,2	284	подз. б/к	2024	5512,9
ТС-01.1.1 (328)	Строительство тепловой сети от ТК-29/10 до жилой застройки по ул. 2-я Кольцевая - ул. 4-я Дачная (2771) 2Дср103,7 мм, Lср=326 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-29/10	Жилая застройка по ул. 2-я Кольцевая - ул. 4-я Дачная (2771)	2Ду103,7	326	подз. б/к	2024	6310,5
ТС-01.1.1 (329)	Строительство тепловой сети от VC-62/9 до жилого дома, 8/1ГП по ул. Крупской, 590 с-в от здания №17 (2790) 2Дср75,8 мм, Lср=92 м	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	VC-62/9	Жилой дом, 8/1ГП по ул. Крупской, 590 с-в от здания №17 (2790)	2Ду75,8	92	подз. б/к	2024	1596,7

Шифр проекта	Наименование проекта	Источник теплоснабжения	Принадлежность тепловых сетей	Начальный тепловой узел	Конечный тепловой узел	Диаметр трубопровода после перекладки, мм	Длина участка, м	Тип прокладки	Срок реализации проекта	Стоимость проекта с НДС в ценах 2020 года, тыс. руб
ТС-01.1.1 (330)	Строительство тепловой сети от VC-62/9 до жилого дома, 7/1ГП по ул. Крупской, 430 с-в от здания №17 (3032) 2Дср75,8 мм, Lср=92 м	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	VC-62/9	Жилой дом, 7/1ГП по ул. Крупской, 430 с-в от здания №17 (3032)	2Ду75,8	92	подз. б/к	2024	1596,7
ТС-01.1.1 (331)	Строительство тепловой сети от К-II-11 до общественной застройки коммерческого назначения по ул. Рокоссовского, мкр №1 (2798) 2Дср100,5 мм, Lср=288 м	КРК, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	К-II-11	Общественная застройка коммерческого назначения по ул. Рокоссовского, мкр №1 (2798)	2Ду100,5	288	подз. б/к	2024	5583,4
ТС-01.1.1 (332)	Строительство тепловой сети от ГУ-2/5 до многопрофильного медицинского центра по ул. Потанина, 111 (2887) 2Дср88,3 мм, Lср=171 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ГУ-2/5	Многопрофильный медицинский центр по ул. Потанина, 111 (2887)	2Ду88,3	171	подз. канал.	2024	9163,5
ТС-01.1.1 (334)	Строительство тепловой сети от УТ-23/4-4 до жилого дома, 4/5ГП по ул. Конева, 4/5 стр (2827) 2Дср80,9 мм, Lср=120 м	КРК, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	УТ-23/4-4	Жилой дом, 4/5ГП по ул. Конева, 4/5 стр (2827)	2Ду80,9	120	подз. б/к	2024	2114,5
ТС-01.1.1 (335)	Строительство тепловой сети от К-II-11 до детского сада по ул. Рокоссовского, мкр №1 (2747) 2Дср59 мм, Lср=31 м	КРК, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	К-II-11	Детский сад по ул. Рокоссовского, мкр №1 (2747)	2Ду59	31	подз. канал.	2024	1496,9
ТС-01.1.1 (337)	Строительство тепловой сети от ТК-14/1 до жилой застройки (регенерация территории) по ул. Герцена - ул. 14-я Северная - ул. Совхозная - ул. 10-я Северная (регенерация территории) (2820) 2Дср108,6 мм, Lср=392 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-14/1	Жилая застройка (регенерация территории) по ул. Герцена - ул. 14-я Северная - ул. Совхозная - ул. 10-я Северная (регенерация территории) (2820)	2Ду108,6	392	подз. б/к	2024	7785,0
ТС-35.1.1 (338)	Строительство тепловой сети от ТК-1 до объектов школьного и дошкольного образования по ул. 14-я Чередовая (2856) 2Дср90,4 мм, Lср=188 м	Котельная 2.10, АО "ОНИИП" по ул. Гуртьева, 18	Инвестор-застройщик	ТК-1	Объекты школьного и дошкольного образования по ул. 14-я Чередовая (2856)	2Ду90,4	188	подз. канал.	2024	10330,9
ТС-41.1.1 (339)	Строительство тепловой сети от ТК-1 до спортивного городка по ул. Завертяева (2875) 2Дср87,5 мм, Lср=165 м	Котельная 5.21, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Каховского, 3	Инвестор-застройщик	ТК-1	Спортивный городок по по ул. Завертяева (2875)	2Ду87,5	165	подз. б/к	2024	2975,4
ТС-00.1.1 (340)	Строительство тепловой сети от ТК-1 до амбулаторно-поликлинический объекта по ул. В. Бисяриной - ул. Светловская (квартал "В") (2871) 2Дср67,8 мм, Lср=57 м	Котельная 2.37, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Архиепископа Сильвестра	Инвестор-застройщик	ТК-1	Амбулаторно-поликлинический объект по ул. В. Бисяриной - ул. Светловская (квартал "В") (2871)	2Ду67,8	57	подз. канал.	2024	2865,4
ТС-01.1.1 (341)	Строительство тепловой сети от уз_IV-I-31 до административно-торгового комплекса по пр-т Мира, 73 стр (2791) 2Дср67,1 мм, Lср=55 м	ТЭЦ-4, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	уз_IV-I-31	Административно-торговый комплекс по пр-т Мира, 73 стр (2791)	2Ду67,1	55	подз. б/к	2024	920,4
ТС-01.1.1 (342)	Строительство тепловой сети от К-IV-17/1а до административного центра с торгово-развлекательным комплексом по б-р Архитекторов (2801) 2Дср89,3 мм, Lср=179 м	КРК, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	К-IV-17/1а	Административный центр с торгово-развлекательным комплексом по б-р Архитекторов (2801)	2Ду89,3	179	подз. б/к	2024	3230,0
ТС-01.1.1 (343)	Строительство тепловой сети от К-II-9а до жилой застройки по б-р Космонавтов (2828) 2Дср74,4 мм, Lср=85 м	КРК, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	К-II-9а	Жилая застройка по б-р Космонавтов (2828)	2Ду74,4	85	подз. б/к	2024	1460,5
ТС-01.1.1 (344)	Строительство тепловой сети от ТК-III-В-34 до жилой застройки (регенерация территории) по ул. 22 Апреля - ул. Химиков - пр-т Мира - ул. Нефтезаводская (2829) 2Дср85,5 мм, Lср=150 м	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-III-В-34	Жилая застройка (регенерация территории) по ул. 22 Апреля - ул. Химиков - пр-т Мира - ул. Нефтезаводская (2829)	2Ду85,5	150	подз. б/к	2024	2712,0
ТС-01.1.1 (345)	Строительство тепловой сети от ТК-III-В-34 до ОДЗ в жилой застройки (регенерация территории) по ул. 22 Апреля -ул. Химиков - пр-т Мира - ул. Нефтезаводская (2867) 2Дср83 мм, Lср=133 м	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-III-В-34	ОДЗ в жилой застройке (регенерация территории) по ул. 22 Апреля -ул. Химиков - пр-т Мира - ул. Нефтезаводская (2867)	2Ду83	133	подз. б/к	2024	2347,7
ТС-01.1.1 (346)	Строительство тепловой сети от ТК-25/8-4 до жилой застройки (регенерация территории) по ул. 27-я Северная - ул. Орджоникидзе - ул. 24-я Северная - Красноярский тракт (2834) 2Дср84 мм, Lср=140 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-25/8-4	Жилая застройка (регенерация территории) по ул. 27-я Северная - ул. Орджоникидзе - ул. 24-я Северная - Красноярский тракт (2834)	2Ду84	140	подз. б/к	2024	2459,9
ТС-01.1.1 (347)	Строительство тепловой сети от ТК-25/8-4 до ОДЗ в жилой застройке по ул. 27-я Северная - ул. Орджоникидзе - ул. 24-я Северная - Красноярский тракт (2884) 2Дср64,5 мм, Lср=46 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-25/8-4	ОДЗ в жилой застройке по ул. 27-я Северная - ул. Орджоникидзе - ул. 24-я Северная - Красноярский тракт (2884)	2Ду64,5	46	подз. б/к	2024	764,1
ТС-01.1.1 (348)	Строительство тепловой сети от ТК-III-В-28 до жилой застройки (регенерация территории) по ул. 22 Апреля - ул. Химиков - пр-т Мира - ул. Нефтезаводская (2835) 2Дср84,9 мм, Lср=146 м	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-III-В-28	Жилая застройка (регенерация территории) по ул. 22 Апреля - ул. Химиков - пр-т Мира - ул. Нефтезаводская (2835)	2Ду84,9	146	подз. б/к	2024	2577,7
ТС-01.1.1 (349)	Строительство тепловой сети от ТК-III-В-30 до ОДЗ в жилой застройке по ул. 22 Апреля - ул. Химиков - пр-т Мира - ул. Нефтезаводская (2925) 2Дср75,9 мм, Lср=92 м	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-III-В-30	ОДЗ в жилой застройке по ул. 22 Апреля - ул. Химиков - пр-т Мира - ул. Нефтезаводская (2925)	2Ду75,9	92	подз. б/к	2024	1600,7
ТС-51.1.1 (351)	Строительство тепловой сети от УТ-10 до общественно-делового комплекса с гостиницей и оздоровительным центром по ул. Суворова (2855) 2Дср90,8 мм, Lср=192 м	Котельная 1.23, ООО "Тепловая компания" по ул. Москаленко, 137	Инвестор-застройщик	УТ-10	Общественно-деловой комплекс с гостиницей и оздоровительным центром по ул. Суворова (2855)	2Ду90,8	192	подз. канал.	2024	10535,2

Шифр проекта	Наименование проекта	Источник теплоснабжения	Принадлежность тепловых сетей	Начальный тепловой узел	Конечный тепловой узел	Диаметр трубопровода после перекладки, мм	Длина участка, м	Тип прокладки	Срок реализации проекта	Стоимость проекта с НДС в ценах 2020 года, тыс. руб
ТС-01.1.1 (352)	Строительство тепловой сети от VC-65 до торгово-развлекательного комплекса по ул. Лукашевича - б-р Зеленый (2885) 2Дср67,3 мм, Lср=55 м	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	VC-65	Торгово-развлекательный комплекс по ул. Лукашевича - б-р Зеленый (2885)	2Ду67,3	55	подз. б/к	2024	935,1
ТС-01.1.1 (353)	Строительство тепловой сети от V-С-ТК-14 до объектов социального назначения в жилой застройке по ул. 4-я Северная - Красный Пахарь - 16-я Северная - Герцена (2873) 2Дср80,4 мм, Lср=117 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	V-С-ТК-14	Объекты социального назначения в жилой застройке по ул. 4-я Северная - Красный Пахарь - 16-я Северная - Герцена (2873)	2Ду80,4	117	подз. б/к	2024	2057,6
ТС-01.1.1 (354)	Строительство тепловой сети от K-IV-11 до общественно-делового комплекса по ул. Кондратюка (2877) 2Дср95,3 мм, Lср=233 м	КРК, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	K-IV-11	Общественно-деловой комплекс по ул. Кондратюка (2877)	2Ду95,3	233	подз. б/к	2024	4412,1
ТС-00.1.1 (356)	Строительство тепловой сети от ТК-1 до жилой застройки по ул. В. Бисяриной - ул. Светловская (квартал "Д") (2896) 2Дср106,8 мм, Lср=366 м	Котельная 2.37, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Архиепископа Сильвестра	Инвестор-застройщик	ТК-1	Жилая застройка по ул. В. Бисяриной - ул. Светловская (квартал "Д") (2896)	2Ду106,8	366	подз. б/к	2024	7275,4
ТС-00.1.1 (357)	Строительство тепловой сети от ТК-1 до детского сада по ул. В. Бисяриной - ул. Светловская (квартал "Д") (2924) 2Дср63,3 мм, Lср=42 м	Котельная 2.37, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Архиепископа Сильвестра	Инвестор-застройщик	ТК-1	Детский сад по ул. В. Бисяриной - ул. Светловская (квартал "Д") (2924)	2Ду63,3	42	подз. канал.	2024	2089,6
ТС-00.1.1 (358)	Строительство тепловой сети от ТК-1 до торгового комплекса по ул. В. Бисяриной - ул. Светловская (квартал "Д") (2919) 2Дср78,7 мм, Lср=107 м	Котельная 2.37, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Архиепископа Сильвестра	Инвестор-застройщик	ТК-1	Торговый комплекс по ул. В. Бисяриной - ул. Светловская (квартал "Д") (2919)	2Ду78,7	107	подз. б/к	2024	1867,9
ТС-00.1.1 (364)	Строительство тепловой сети от ТК до Жилого мкр "Изумрудный берег" по ул. Красный Путь (2912) 2Дср90,9 мм, Lср=193 м	Котельная 4.34, ИП Попов М.Т. Мкр. "Изумрудный" по ул. Красный Путь, 143	Инвестор-застройщик	ТК	Жилой мкр "Изумрудный берег" по ул. Красный Путь (2912)	2Ду90,9	193	подз. б/к	2024	3565,7
ТС-01.1.1 (367)	Строительство тепловой сети от УТ-4/1 до жилых домов №1.6, №1.7, №1.8 в мкр. №13 "Садовый" (в 280 м южнее здания по ул. Садовая, 15) (3102) 2Дср81,7 мм, Lср=125 м	КРК, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	УТ-4/1	Жилые дома №1.6, №1.7, №1.8 в мкр. №13 "Садовый" (в 280 м южнее здания по ул. Садовая, 15) (3102)	2Ду81,7	125	подз. б/к	2025-2026	2201,9
ТС-31.1.1 (368)	Строительство тепловой сети от уз_12/1 до Ж/к "Березка" по пр-ту Сибирский, Квартал "В" (2784) 2Дср100,7 мм, Lср=290 м	Котельная 3.14, ООО «Омсктехуглерод» (ТФК цеха №15) по ул. Барабинская, 20	Инвестор-застройщик	уз_12/1	Ж/к "Березка" по пр-ту Сибирский, Квартал "В" (2784)	2Ду100,7	290	подз. б/к	2025-2027	5629,1
ТС-01.1.1 (369)	Строительство тепловой сети от V-С-3 до квартала жилых домов, 6ГП по ул. Барнаульская - ул. 11-я Ремесленная (2841) 2Дср67,9 мм, Lср=58 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	V-С-3	Квартал жилых домов, 6ГП по ул. Барнаульская - ул. 11-я Ремесленная (2841)	2Ду67,9	58	подз. б/к	2025	969,5
ТС-01.1.1 (370)	Строительство тепловой сети от ТК-V-С-35 до квартала жилых домов по пр-т Академика Королева - ул. Березовая (2840) 2Дср101 мм, Lср=294 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-V-С-35	Квартал жилых домов по пр-т Академика Королева - ул. Березовая (2840)	2Ду101	294	подз. б/к	2025-2026	5702,8
ТС-01.1.1 (371)	Строительство тепловой сети от K-II-27/1 до жилой застройки, 5ГП, 6ГП по ул. 70 лет Октября - б-р Архитекторов (2789) 2Дср113,2 мм, Lср=460 м	КРК, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	K-II-27/1	Жилая застройка, 5ГП, 6ГП по ул. 70 лет Октября - б-р Архитекторов (2789)	2Ду113,2	460	подз. б/к	2025-2027	9374,9
ТС-01.1.1 (372)	Строительство тепловой сети от K-IV-12 до жилой застройки по мкр "Волгоградский" (2843) 2Дср89,7 мм, Lср=182 м	КРК, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	K-IV-12	Жилая застройка по мкр "Волгоградский" (2843)	2Ду89,7	182	подз. б/к	2025-2026	3289,6
ТС-01.1.1 (373)	Строительство тепловой сети от УТ-23/4-1 до жилой застройки, 3/1ГП, 3/2ГП, 3/3ГП по ул. Конева (2824) 2Дср98,5 мм, Lср=266 м	КРК, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	УТ-23/4-1	Жилая застройка, 3/1ГП, 3/2ГП, 3/3ГП по ул. Конева (2824)	2Ду98,5	266	подз. б/к	2025-2026	5031,3
ТС-00.1.1 (374)	Строительство тепловой сети от котельной 4.32, ООО "Феод", до жилой застройки, 1ГП÷8ГП, 12ГП÷17ГП по ул. Малиновского - ул. С. Тюленина - пр-т Академика Королева (2677) 2Дср139,6 мм, Lср=1029 м	Котельная 4.32, ООО "Феод" по ул. Малиновского, 21/1	Инвестор-застройщик	Котельная 4.32, ООО "Феод"	Жилая застройка, 1ГП÷8ГП, 12ГП÷17ГП по ул. Малиновского - ул. С. Тюленина - пр-т Академика Королева (2677)	2Ду139,6	1029	подз. б/к	2025-2029	23323,1
ТС-64.1.1 (375)	Строительство тепловой сети от ТК-3 до жилой застройки, 2ГП, 5ГП, 8ГП÷10ГП, 13ГП по ул. 12 Декабря - ул. 22 Декабря - ул. Граничная (2676) 2Дср117,4 мм, Lср=531 м	Котельная 1.38, ООО "ПТЭ" по ул. Володарского, 1 к2	Инвестор-застройщик	ТК-3	Жилая застройка, 2ГП, 5ГП, 8ГП÷10ГП, 13ГП по ул. 12 Декабря - ул. 22 Декабря - ул. Граничная (2676)	2Ду117,4	531	подз. б/к	2025-2029	10802,1
ТС-01.1.1 (376)	Строительство тепловой сети от УТ-1 до жилой застройки, 2ГП÷5ГП, 8ГП, 9ГП по ул. Рокоссовского, мкр №1 (2672) 2Дср109,4 мм, Lср=403 м	ТЭЦ-4, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	УТ-1	Жилая застройка, 2ГП÷5ГП, 8ГП, 9ГП по ул. Рокоссовского, мкр №1 (2672)	2Ду109,4	403	подз. б/к	2025-2028	8009,4
ТС-01.1.1 (377)	Строительство тепловой сети от ТК-III-В-49 до жилой застройки по ул. Заозерная - ул. Королева - ул. Тюленина - ул. Лаптева (2819) 2Дср96,3 мм, Lср=243 м	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-III-В-49	Жилая застройка по ул. Заозерная - ул. Королева - ул. Тюленина - ул. Лаптева (2819)	2Ду96,3	243	подз. б/к	2025-2026	4602,5
ТС-13.1.1 (382)	Строительство тепловой сети от ТК-2 до жилой застройки по мкр Загородный (2711) 2Дср76,4 мм, Lср=95 м	Котельная 5.02, МП г. Омска "Тепловая компания", м-н Загородный, 12	Инвестор-застройщик	ТК-2	Жилая застройка по мкр Загородный (2711)	2Ду76,4	95	подз. б/к	2026	1642,3
ТС-49.1.1 (383)	Строительство тепловой сети от ТК-10 до жилого дома с ПОН по пр-ту Комарова, 19 стр (2714) 2Дср69,8 мм, Lср=65 м	Котельная 1.27, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Дмитриева, 8 к5	Инвестор-застройщик	ТК-10	Жилой дом с ПОН по пр-ту Комарова, 19 стр (2714)	2Ду69,8	65	подз. б/к	2026	1093,1
ТС-45.1.1 (384)	Строительство тепловой сети от УТ-6/1-1 до жилой застройки по ул. Завертяева (2780) 2Дср102,2 мм, Lср=308 м	Котельная 5.23, ООО "Теплогенерирующий комплекс" по ул. 22 Партсъезда, 97	Инвестор-застройщик	УТ-6/1-1	Жилая застройка по ул. Завертяева (2780)	2Ду102,2	308	подз. б/к	2026-2028	5971,3

Шифр проекта	Наименование проекта	Источник теплоснабжения	Принадлежность тепловых сетей	Начальный тепловой узел	Конечный тепловой узел	Диаметр трубопровода после перекладки, мм	Длина участка, м	Тип прокладки	Срок реализации проекта	Стоимость проекта с НДС в ценах 2020 года, тыс. руб
ТС-01.1.1 (385)	Строительство тепловой сети от ТК-80/1 до торгово-развлекательного комплекса по ул. Маршала Жукова - бульвар Мартынова (2793) 2Дср70,1 мм, Lср=66 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-80/1	Торгово-развлекательный комплекс по ул. Маршала Жукова - бульвар Мартынова (2793)	2Ду70,1	66	подз. б/к	2026	1132,3
ТС-01.1.1 (386)	Строительство тепловой сети от УТ-1 до жилой застройки по ул. Рокоссовского, ж/р "Лазурная Гавань" (2818) 2Дср127,2 мм, Lср=723 м	ТЭЦ-4, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	УТ-1	Жилая застройка по ул. Рокоссовского, ж/р "Лазурная Гавань" (2818)	2Ду127,2	723	подз. б/к	2025-2029	15432,0
ТС-01.1.1 (387)	Строительство тепловой сети от ТК-I-3-49/0 до жилой застройки (регенерация территории) по ул. Орджоникидзе - ул. 7-я Северная - ул. Герцена - ул. Кемеровская (2821) 2Дср103,6 мм, Lср=325 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-I-3-49/0	Жилая застройка (регенерация территории) по ул. Орджоникидзе - ул. 7-я Северная - ул. Герцена - ул. Кемеровская (2821)	2Ду103,6	325	подз. б/к	2026-2028	6308,0
ТС-09.1.1 (388)	Строительство тепловой сети от ТК-27/3 до ОДЗ в жилой застройке по ул. Орджоникидзе - ул. 7-я Северная - ул. Герцена - ул. Кемеровская (2866) 2Дср68,3 мм, Lср=59 м	Котельная 5.01, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. 4-я Северная, 180	Инвестор-застройщик	ТК-27/3	ОДЗ в жилой застройке по ул. Орджоникидзе - ул. 7-я Северная - ул. Герцена - ул. Кемеровская (2866)	2Ду68,3	59	подз. б/к	2026	997,9
ТС-01.1.1 (389)	Строительство тепловой сети от V-С-ТК-6 до жилой застройки (регенерация территории) по ул. Арктическая - ул. 11-я Ремесленная - ул. Челюскинцев (2822) 2Дср116,7 мм, Lср=519 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	V-С-ТК-6	Жилая застройка (регенерация территории) по ул. Арктическая - ул. 11-я Ремесленная - ул. Челюскинцев (2822)	2Ду116,7	519	подз. б/к	2025-2029	10572,5
ТС-01.1.1 (390)	Строительство тепловой сети от V-С-ТК-6 до ОДЗ в жилой застройке по ул. Арктическая - ул. 11-я Ремесленная - ул. Челюскинцев (2869) 2Дср77 мм, Lср=98 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	V-С-ТК-6	ОДЗ в жилой застройке по ул. Арктическая - ул. 11-я Ремесленная - ул. Челюскинцев (2869)	2Ду77	98	подз. б/к	2026	1696,5
ТС-01.1.1 (391)	Строительство тепловой сети от ТК-14/1 до жилой застройки (регенерация территории) по ул. 4-я Северная - Красный Пахарь - 16-я Северная - Герцена (2826) 2Дср100 мм, Lср=282 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-14/1	Жилая застройка (регенерация территории) по ул. 4-я Северная - Красный Пахарь - 16-я Северная - Герцена (2826)	2Ду100	282	подз. б/к	2026-2027	5343,9
ТС-01.1.1 (392)	Строительство тепловой сети от K-IV-11 до жилой застройки по ул. Волгоградская - ул. Верхнеднепровская - ул. Кондратюка (мкр Новая Чукреевка) (2831) 2Дср144,9 мм, Lср=1183 м	КРК, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	K-IV-11	Жилая застройка по ул. Волгоградская - ул. Верхнеднепровская - ул. Кондратюка (мкр Новая Чукреевка) (2831)	2Ду144,9	1183	подз. б/к	2025-2029	27603,1
ТС-01.1.1 (393)	Строительство тепловой сети от K-IV-11 до ОДЗ в жилой застройке по ул. Волгоградская - ул. Верхнеднепровская - ул. Кондратюка (м-н Новая Чукреевка) (2935) 2Дср95,6 мм, Lср=236 м	КРК, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	K-IV-11	ОДЗ в жилой застройке по ул. Волгоградская - ул. Верхнеднепровская - ул. Кондратюка (м-н Новая Чукреевка) (2935)	2Ду95,6	236	подз. б/к	2027-2028	4460,7
ТС-01.1.1 (394)	Строительство тепловой сети от K-IV-11 до объектов социального назначения в жилой застройке по ул. Волгоградская - ул. Верхнеднепровская - ул. Кондратюка (м-н Новая Чукреевка) (2876) 2Дср89,2 мм, Lср=179 м	КРК, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	K-IV-11	Объекты социального назначения в жилой застройке по ул. Волгоградская - ул. Верхнеднепровская - ул. Кондратюка (м-н Новая Чукреевка) (2876)	2Ду89,2	179	подз. канал.	2027-2028	9569,0
ТС-01.1.1 (395)	Строительство тепловой сети от V-В-89/2б до жилой застройки (регенерация территории) по ул. 20-я Линия - ул. Красных Зорь - ул. 26-я Линия - ул. 20 лет РККА (2832) 2Дср123,8 мм, Lср=651 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	V-В-89/2б	Жилая застройка (регенерация территории) по ул. 20-я Линия - ул. Красных Зорь - ул. 26-я Линия - ул. 20 лет РККА (2832)	2Ду123,8	651	подз. б/к	2025-2029	13576,2
ТС-01.1.1 (396)	Строительство тепловой сети от ТК-V-В-88 до объектов социального назначения в жилой застройке по ул. 20-я Линия - ул. Красных Зорь - ул. 26-я Линия - ул. 20 лет РККА (2879) 2Дср65,2 мм, Lср=48 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-V-В-88	Объекты социального назначения в жилой застройке по ул. 20-я Линия - ул. Красных Зорь - ул. 26-я Линия - ул. 20 лет РККА (2879)	2Ду65,2	48	подз. б/к	2027	815,0
ТС-01.1.1 (397)	Строительство тепловой сети от ТК-86/5-5 до жилой застройки (регенерация территории) по ул. 20 лет РККА -ул. Б. Хмельницкого - р. Омь - ул. 20-я Линия (2833) 2Дср99,6 мм, Lср=278 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-86/5-5	Жилая застройка (регенерация территории) по ул. 20 лет РККА -ул. Б. Хмельницкого - р. Омь - ул. 20-я Линия (2833)	2Ду99,6	278	подз. б/к	2027-2028	5260,0
ТС-01.1.1 (398)	Строительство тепловой сети от ТК-86/5-5 до ОДЗ в жилой застройке по ул. 20 лет РККА -ул. Б. Хмельницкого - р. Омь - ул. 20-я Линия (2880) 2Дср65,9 мм, Lср=51 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-86/5-5	ОДЗ в жилой застройке по ул. 20 лет РККА -ул. Б. Хмельницкого - р. Омь - ул. 20-я Линия (2880)	2Ду65,9	51	подз. б/к	2027	855,4
ТС-01.1.1 (399)	Строительство тепловой сети от УТ-1 до жилаой застройки по ул. Рокоссовского, ж/р "Лазурная Гавань" (2830) 2Дср147,1 мм, Lср=1250 м	ТЭЦ-4, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	УТ-1	Жилая застройка по ул. Рокоссовского, ж/р "Лазурная Гавань" (2830)	2Ду147,1	1250	подз. б/к	2025-2029	29168,3
ТС-01.1.1 (400)	Строительство тепловой сети от УТ-1 до 2 детских садов, школы по ул. Рокоссовского, ж/р "Лазурная Гавань" (2864) 2Дср89,6 мм, Lср=182 м	ТЭЦ-4, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	УТ-1	2 детских сада, школа по ул. Рокоссовского, ж/р "Лазурная Гавань" (2864)	2Ду89,6	182	подз. канал.	2027-2028	9722,6
ТС-01.1.1 (401)	Строительство тепловой сети от УТ-1 до школы по ул. Рокоссовского, ж/р "Лазурная Гавань" (2883) 2Дср81,3 мм, Lср=123 м	ТЭЦ-4, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	УТ-1	Школа по ул. Рокоссовского, ж/р "Лазурная Гавань" (2883)	2Ду81,3	123	подз. канал.	2027	6377,2
ТС-01.1.1 (402)	Строительство тепловой сети от УТ-1 до школы, детского сада по ул. Рокоссовского, ж/р "Лазурная Гавань" (2862) 2Дср76,1 мм, Lср=93 м	ТЭЦ-4, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	УТ-1	Школа, детский сад по ул. Рокоссовского, ж/р "Лазурная Гавань" (2862)	2Ду76,1	93	подз. канал.	2027	4796,1

Шифр проекта	Наименование проекта	Источник теплоснабжения	Принадлежность тепловых сетей	Начальный тепловой узел	Конечный тепловой узел	Диаметр трубопровода после перекладки, мм	Длина участка, м	Тип прокладки	Срок реализации проекта	Стоимость проекта с НДС в ценах 2020 года, тыс. руб
ТС-01.1.1 (403)	Строительство тепловой сети от УТ-1 до поликлиники, спортзала с бассейном по ул. Рокоссовского, ж/р "Лазурная Гавань" (2863) 2Дср66,2 мм, Lср=52 м	ТЭЦ-4, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	УТ-1	Поликлиника, спортзал с бассейном по ул. Рокоссовского, ж/р "Лазурная Гавань" (2863)	2Ду66,2	52	подз. канал.	2027	2584,1
ТС-01.1.1 (404)	Строительство тепловой сети от УТ-1 до ОДЗ в жилой застройке по ул. Рокоссовского, ж/р "Лазурная Гавань" (2857) 2Дср60,2 мм, Lср=34 м	ТЭЦ-4, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	УТ-1	ОДЗ в жилой застройке по ул. Рокоссовского, ж/р "Лазурная Гавань" (2857)	2Ду60,2	34	подз. б/к	2028	563,9
ТС-01.1.1 (405)	Строительство тепловой сети от УТ-1 до ОДЗ в жилой застройке по ул. Рокоссовского, ж/р "Лазурная Гавань" (2882) 2Дср83,4 мм, Lср=136 м	ТЭЦ-4, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	УТ-1	ОДЗ в жилой застройке по ул. Рокоссовского, ж/р "Лазурная Гавань" (2882)	2Ду83,4	136	подз. б/к	2028	2387,8
ТС-01.1.1 (406)	Строительство тепловой сети от V-С-5 до объектов социального назначения в жилой застройке по ул. 2-я Ремесленная - ул. Челюскинцев - ул. 7-я Ремесленная - ул. 3-я Береговая (2870) 2Дср87,8 мм, Lср=168 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	V-С-5	Объекты социального назначения в жилой застройке по ул. 2-я Ремесленная - ул. Челюскинцев - ул. 7-я Ремесленная - ул. 3-я Береговая (2870)	2Ду87,8	168	подз. канал.	2028-2029	8971,2
ТС-01.1.1 (407)	Строительство тепловой сети от V-С-ТК-6 до ОДЗ в жилой застройке по ул. Арктическая - ул. 11-я Ремесленная -ул. Челюскинцев (2934) 2Дср72 мм, Lср=74 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	V-С-ТК-6	ОДЗ в жилой застройке по ул. Арктическая - ул. 11-я Ремесленная -ул. Челюскинцев (2934)	2Ду72	74	подз. б/к	2028	1264,6
ТС-35.1.1 (409)	Строительство тепловой сети от ТК-1 до жилой застройки мкр "Чередовый" по ул. 14-я Чередовая (2814) 2Дср137,8 мм, Lср=981 м	Котельная 2.10, АО "ОНИИП" по ул. Гуртьева, 18	Инвестор-застройщик	ТК-1	Жилая застройка мкр "Чередовый" по ул. 14-я Чередовая (2814)	2Ду137,8	981	подз. б/к	2025-2029	22240,9
ТС-00.1.1 (410)	Строительство тепловой сети от ТК-1 до жилой застройки по ул. В. Бисяриной - ул. Светловская (квартал "В") (2893) 2Дср94,4 мм, Lср=224 м	Котельная 2.37, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Архиепископа Сильвестра	Инвестор-застройщик	ТК-1	Жилая застройка по ул. В. Бисяриной - ул. Светловская (квартал "В") (2893)	2Ду94,4	224	подз. б/к	2028-2029	4150,2
ТС-31.1.1 (411)	Строительство тепловой сети от УТ-2 до жилого дома по пр-т Сибирский (2772) 2Дср70,7 мм, Lср=68 м	Котельная 3.14, ООО «Омсктехуглерод» (ТФК цеха №15) по ул. Барабинская, 20	Инвестор-застройщик	УТ-2	Жилой дом по пр-т Сибирский (2772)	2Ду70,7	68	подз. б/к	2028	1172,4
ТС-45.1.1 (412)	Строительство тепловой сети от УТ-6/1-1 до жилой застройки по ул. Завертяева (2781) 2Дср90,2 мм, Lср=187 м	Котельная 5.23, ООО "Теплогенерирующий комплекс" по ул. 22 Партсъезда, 97	Инвестор-застройщик	УТ-6/1-1	Жилая застройка по ул. Завертяева (2781)	2Ду90,2	187	подз. б/к	2028-2029	3454,5
ТС-01.1.1 (413)	Строительство тепловой сети от V-В-57/2 до жилой застройки (регенерация территории) по ул. Куйбышева - ул. Б. Хмельницкого - ул. Потанина - ул. Бульварная (2898) 2Дср122,9 мм, Lср=635 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	V-В-57/2	Жилая застройка (регенерация территории) по ул. Куйбышева - ул. Б. Хмельницкого - ул. Потанина - ул. Бульварная (2898)	2Ду122,9	635	подз. б/к	2025-2029	13233,7
ТС-01.1.1 (414)	Строительство тепловой сети от V-В-57/2 до объектов социального назначения в жилой застройке по ул. Куйбышева -ул. Б. Хмельницкого - ул. Потанина - ул. Бульварная (2939) 2Дср74,8 мм, Lср=87 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	V-В-57/2	Объекты социального назначения в жилой застройке по ул. Куйбышева -ул. Б. Хмельницкого - ул. Потанина - ул. Бульварная (2939)	2Ду74,8	87	подз. б/к	2029	1497,7
ТС-01.1.1 (415)	Строительство тепловой сети от V-В-57/2 до ОДЗ в жилой застройке по ул. Куйбышева - ул. Б. Хмельницкого - ул. Потанина - ул. Бульварная (2874) 2Дср80,3 мм, Lср=116 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	V-В-57/2	ОДЗ в жилой застройке по ул. Куйбышева - ул. Б. Хмельницкого - ул. Потанина - ул. Бульварная (2874)	2Ду80,3	116	подз. б/к	2029	2045,3
ТС-01.1.1 (416)	Строительство тепловой сети от ТК-I-Ю-91 до общежития для студентов по ул. Маяковского, около здания №4 (2892) 2Дср59,8 мм, Lср=33 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-I-Ю-91	Общежитие для студентов по ул. Маяковского, около здания №4 (2892)	2Ду59,8	33	подз. канал.	2029	1593,9
ТС-01.1.1 (417)	Строительство тепловой сети от т.50 до жилой застройки (регенерация территории) по ул. 6-я Рабочая - ул. Харьковская - ул. 14-я Рабочая - ул. Хабаровская (2904) 2Дср121,7 мм, Lср=610 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	т.50	Жилая застройка (регенерация территории) по ул. 6-я Рабочая - ул. Харьковская - ул. 14-я Рабочая - ул. Хабаровская (2904)	2Ду121,7	610	подз. б/к	2025-2029	12718,7
ТС-01.1.1 (418)	Строительство тепловой сети от т.50 до ОДЗ в жилой застройке по ул. 6-я Рабочая - ул. Харьковская - ул. 14-я Рабочая - ул. Хабаровская (2943) 2Дср79,5 мм, Lср=111 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	т.50	ОДЗ в жилой застройке по ул. 6-я Рабочая - ул. Харьковская - ул. 14-я Рабочая - ул. Хабаровская (2943)	2Ду79,5	111	подз. б/к	2029	1947,9
ТС-01.1.1 (419)	Строительство тепловой сети от ТК-V-ЗС-4/0 до жилой застройки (регенерация территории) по ул. 20 лет РККА -ул. Б. Хмельницкого - р. Омь - ул. 20-я Линия (2910) 2Дср117,1 мм, Lср=526 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-V-ЗС-4/0	Жилая застройка (регенерация территории) по ул. 20 лет РККА -ул. Б. Хмельницкого - р. Омь - ул. 20-я Линия (2910)	2Ду117,1	526	подз. б/к	2025-2029	10699,8
ТС-01.1.1 (420)	Строительство тепловой сети от ТК-V-ЗС-4/0 до ОДЗ в жилой застройке по ул. 20 лет РККА -ул. Б. Хмельницкого - р. Омь - ул. 20-я Линия (2929) 2Дср65,6 мм, Lср=50 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-V-ЗС-4/0	ОДЗ в жилой застройке по ул. 20 лет РККА -ул. Б. Хмельницкого - р. Омь - ул. 20-я Линия (2929)	2Ду65,6	50	подз. б/к	2029	836,7
ТС-01.1.1 (421)	Строительство тепловой сети от ТК-V-ЗС-4/0 до объектов социального назначения в жилой застройке по ул. 20 лет РККА -ул. Б. Хмельницкого - р. Омь - ул. 20-я Линия (2945) 2Дср91 мм, Lср=193 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-V-ЗС-4/0	Объекты социального назначения в жилой застройке по ул. 20 лет РККА -ул. Б. Хмельницкого - р. Омь - ул. 20-я Линия (2945)	2Ду91	193	подз. б/к	2028-2029	3571,5
ТС-01.1.1 (422)	Строительство тепловой сети от ТК-96/3 до торгово-развлекательного комплекса по ул. Беломорстроя - ул. Подгорная (2915) 2Дср77,8 мм, Lср=102 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-96/3	Торгово-развлекательный комплекс по ул. Беломорстроя - ул. Подгорная (2915)	2Ду77,8	102	подз. б/к	2029	1786,3

Шифр проекта	Наименование проекта	Источник теплоснабжения	Принадлежность тепловых сетей	Начальный тепловой узел	Конечный тепловой узел	Диаметр трубопровода после перекладки, мм	Длина участка, м	Тип прокладки	Срок реализации проекта	Стоимость проекта с НДС в ценах 2020 года, тыс. руб
ТС-01.1.1 (423)	Строительство тепловой сети от V-5-2/1в до торгового комплекса по ул. 10 лет Октября (2916) 2Дср77,5 мм, Lср=101 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	V-5-2/1в	Торговый комплекс по ул. 10 лет Октября (2916)	2Ду77,5	101	подз. б/к	2029	1759,3
ТС-00.1.1 (424)	Строительство тепловой сети от ТК до жилого мкр "Изумрудный берег" по ул. Красный Путь (2837) 2Дср90,9 мм, Lср=193 м	Котельная 4.34, ИП Попов М.Т. Мкр. "Изумрудный" по ул. Красный Путь, 143	Инвестор-застройщик	ТК	Жилой мкр "Изумрудный берег" по ул. Красный Путь (2837)	2Ду90,9	193	подз. б/к	2028-2029	3565,7
ТС-01.1.1 (428)	Строительство тепловой сети от ТК-III-С-18 до коммунально-складских объектов III класса опасности по ул. Комбинатская, 13/1 (3178) 2Дср64,6 мм, Lср=47 м	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-III-С-18	Коммунально-складские объекты III класса опасности по ул. Комбинатская, 13/1 (3178)	2Ду64,6	47	надземная	2030	849,7
ТС-09.1.1 (429)	Строительство тепловой сети от УТ-21 до административно-деловой и общественной застройки с многоэтажными наземными гаражами-стоянками на 600 машиномест по ул. Герцена - ул. Октябрьская - ул. Чернышевского (3179) 2Дср100,7 мм, Lср=290 м	Котельная 5.01, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. 4-я Северная, 180	Инвестор-застройщик	УТ-21	Административно-деловая и общественная застройка с многоэтажными наземными гаражами-стоянками на 600 машиномест по ул. Герцена - ул. Октябрьская - ул. Чернышевского (3179)	2Ду100,7	290	подз. б/к	2030-2032	5626,8
ТС-01.1.1 (431)	Строительство тепловой сети от УТ-55.1-6/3 до амбулаторно-поликлинического объекта на 500 посещений в смену по ул. С.Тюленина (3181) 2Дср60,8 мм, Lср=36 м	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	УТ-55.1-6/3	Амбулаторно-поликлинический объект на 500 посещений в смену по ул. С.Тюленина (3181)	2Ду60,8	36	подз. канал.	2030	1755,2
ТС-00.1.1 (433)	Строительство тепловой сети от ТК-1 до объектов административно-делового и общественного назначения по ул. Светловская - ул. Архиепископа Сильвестра (3138) 2Дср65,9 мм, Lср=51 м	Котельная 2.37, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Архиепископа Сильвестра	Инвестор-застройщик	ТК-1	Объекты административно-делового и общественного назначения по ул. Светловская - ул. Архиепископа Сильвестра (3138)	2Ду65,9	51	подз. б/к	2030	855,4
ТС-01.1.1 (434)	Строительство тепловой сети от ТК-2 до надземно-подземного гаража-стоянки по ул. Заозерная - ул. Красный Путь (3139) 2Дср66,5 мм, Lср=53 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-2	Надземно-подземная гараж-стоянка по ул. Заозерная - ул. Красный Путь (3139)	2Ду66,5	53	подз. б/к	2030	888,9
ТС-01.1.1 (435)	Строительство тепловой сети от ТК-21/15 до объектов общественно-делового назначения по ул. 5-я Кордная (3140) 2Дср56,7 мм, Lср=26 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-21/15	Объекты общественно-делового назначения по ул. 5-я Кордная (3140)	2Ду56,7	26	подз. б/к	2030	420,3
ТС-01.1.1 (436)	Строительство тепловой сети от V-Ю-16-32 до жилой застройки средней этажности по ул. 5-я Кордная (3141) 2Дср76,3 мм, Lср=94 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	V-Ю-16-32	Жилая застройка средней этажности по ул. 5-я Кордная (3141)	2Ду76,3	94	подз. б/к	2030	1634,6
ТС-73.1.1 (437)	Строительство тепловой сети от УТ-1.2 до объектов здравоохранения по ул. Стороженко (3142) 2Дср78,8 мм, Lср=107 м	Котельная 5.42, ООО "Теплогенерирующий коплекс (БУЗ ОО "КОД") по ул. Завертяева, 9 к1	Инвестор-застройщик	УТ-1.2	Объекты здравоохранения по ул. Стороженко (3142)	2Ду78,8	107	подз. канал.	2030-2032	5566,2
ТС-01.1.1 (438)	Строительство тепловой сети от К-II-31 до жилой застройки, 7ГП, 8ГП по ул. 70 лет Октября - б-р Архитекторов (2842) 2Дср112,7 мм, Lср=453 м	КРК, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	К-II-31	Жилая застройка, 7ГП, 8ГП по ул. 70 лет Октября - б-р Архитекторов (2842)	2Ду112,7	453	подз. б/к	2030-2033	9228,4
ТС-01.1.1 (439)	Строительство тепловой сети от ТК-5/3 до здания общественного назначения по ул. Набережная Тухачевского (между №20 и №20а) (2959) 2Дср41,6 мм, Lср=25 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-5/3	Здание общественного назначения по ул. Набережная Тухачевского (между №20 и №20а) (2959)	2Ду41,6	25	подз. б/к	2030	386,3
ТС-35.1.1 (442)	Строительство тепловой сети от ТК-1 до общественной застройки коммерческого назначения по ул. 14-я Чередовая (2913) 2Дср83 мм, Lср=133 м	Котельная 2.10, АО "ОНИИП" по ул. Гуртьева, 18	Инвестор-застройщик	ТК-1	Общественная застройка коммерческого назначения по ул. 14-я Чередовая (2913)	2Ду83	133	подз. б/к	2031	2341,3
ТС-00.1.1 (443)	Строительство тепловой сети от ТК-1 до культурно - развлекательного центра, Торгового комплекса по ул. В. Бисяриной - ул. Светловская (квартал "В") (2926) 2Дср72,6 мм, Lср=77 м	Котельная 2.37, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Архиепископа Сильвестра	Инвестор-застройщик	ТК-1	Культурно - развлекательный центр, Торговый комплекс по ул. В. Бисяриной - ул. Светловская (квартал "В") (2926)	2Ду72,6	77	подз. б/к	2031	1323,4
ТС-00.1.1 (444)	Строительство тепловой сети от ТК-1 до школы по ул. В. Бисяриной - ул. Светловская (квартал "В") (2920) 2Дср80,5 мм, Lср=118 м	Котельная 2.37, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Архиепископа Сильвестра	Инвестор-застройщик	ТК-1	Школа по ул. В. Бисяриной - ул. Светловская (квартал "В") (2920)	2Ду80,5	118	подз. канал.	2031-2033	6121,1
ТС-01.1.1 (445)	Строительство тепловой сети от ТК-III-В-25 до жилой застройки по пр-т Академика Королева (2815) 2Дср93 мм, Lср=211 м	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-III-В-25	Жилая застройка по пр-т Академика Королева (2815)	2Ду93	211	подз. б/к	2031-2032	3899,8
ТС-01.1.1 (446)	Строительство тепловой сети от ТК-I-З-50 до объектов социального назначения в жилой застройке по ул. Орджоникидзе - ул. 7-я Северная - ул. Герцена - ул. Кемеровская (2933) 2Дср72,2 мм, Lср=75 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-I-З-50	Объекты социального назначения в жилой застройке по ул. Орджоникидзе - ул. 7-я Северная - ул. Герцена - ул. Кемеровская (2933)	2Ду72,2	75	подз. б/к	2031	1283,9
ТС-01.1.1 (447)	Строительство тепловой сети от ТК-I-З-51 до ОДЗ в жилой застройке по ул. Орджоникидзе - ул. 7-я Северная - ул. Герцена - ул. Кемеровская (2868) 2Дср84,9 мм, Lср=146 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-I-З-51	ОДЗ в жилой застройке по ул. Орджоникидзе - ул. 7-я Северная - ул. Герцена - ул. Кемеровская (2868)	2Ду84,9	146	подз. б/к	2031-2032	2569,1

Шифр проекта	Наименование проекта	Источник теплоснабжения	Принадлежность тепловых сетей	Начальный тепловой узел	Конечный тепловой узел	Диаметр трубопровода после перекладки, мм	Длина участка, м	Тип прокладки	Срок реализации проекта	Стоимость проекта с НДС в ценах 2020 года, тыс. руб
ТС-01.1.1 (448)	Строительство тепловой сети от ТК-III-В-51 до жилой застройки (регенерация территории) по ул. Блюхера - ул. Заозерная - пр-т Королева (2899) 2Дср107,5 мм, Lср=376 м	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-III-В-51	Жилая застройка (регенерация территории) по ул. Блюхера - ул. Заозерная - пр-т Королева (2899)	2Ду107,5	376	подз. б/к	2030-2033	7475,2
ТС-01.1.1 (449)	Строительство тепловой сети от ТК-III-В-51 до ОДЗ в жилой застройке по ул. Блюхера - ул. Заозерная - пр-т Королева (2951) 2Дср79,5 мм, Lср=111 м	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-III-В-51	ОДЗ в жилой застройке по ул. Блюхера - ул. Заозерная - пр-т Королева (2951)	2Ду79,5	111	подз. б/к	2031	1947,9
ТС-01.1.1 (450)	Строительство тепловой сети от ТК-III-С-44 до жилой застройки (регенерация территории) по ул. Заозерная - ул. 1-я Поселковая - ул. 2-я Поселковая (2903) 2Дср108,8 мм, Lср=394 м	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-III-С-44	Жилая застройка (регенерация территории) по ул. Заозерная - ул. 1-я Поселковая - ул. 2-я Поселковая (2903)	2Ду108,8	394	подз. б/к	2030-2033	7837,4
ТС-01.1.1 (451)	Строительство тепловой сети от ТК-III-С-44 до ОДЗ в жилой застройке по ул. Заозерная - ул. 1-я Поселковая - ул. 2-я Поселковая (2878) 2Дср84,1 мм, Lср=141 м	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-III-С-44	ОДЗ в жилой застройке по ул. Заозерная - ул. 1-я Поселковая - ул. 2-я Поселковая (2878)	2Ду84,1	141	подз. б/к	2031-2032	2473,7
ТС-01.1.1 (452)	Строительство тепловой сети от УТ-1 до Культурно-развлекательного объекта по ул. Рокоссовского, ж/р "Лазурная Гавань" (2932) 2Дср78,1 мм, Lср=104 м	ТЭЦ-4, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	УТ-1	Культурно-развлекательные объекты по ул. Рокоссовского, ж/р "Лазурная Гавань" (2932)	2Ду78,1	104	подз. б/к	2031	1813,0
ТС-01.1.1 (453)	Строительство тепловой сети от УТ-1 до Культурно-развлекательного объекта по ул. Рокоссовского, ж/р "Лазурная Гавань" (2932) 2Дср78,1 мм, Lср=104 м	ТЭЦ-4, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	УТ-1	Культурно-развлекательные объекты по ул. Рокоссовского, ж/р "Лазурная Гавань" (2932)	2Ду78,1	104	подз. б/к	2031	1813,0
ТС-01.1.1 (454)	Строительство тепловой сети от УТ-1 до ОДЗ в жилой застройке по ул. Рокоссовского, ж/р "Лазурная Гавань" (2950) 2Дср80,5 мм, Lср=118 м	ТЭЦ-4, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	УТ-1	ОДЗ в жилой застройке по ул. Рокоссовского, ж/р "Лазурная Гавань" (2950)	2Ду80,5	118	подз. б/к	2031	2068,8
ТС-01.1.1 (455)	Строительство тепловой сети от УТ-1 до жилой застройки по ул. Рокоссовского, ж/р "Лазурная Гавань" (2907) 2Дср143,6 мм, Lср=1144 м	ТЭЦ-4, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	УТ-1	Жилая застройка по ул. Рокоссовского, ж/р "Лазурная Гавань" (2907)	2Ду143,6	1144	подз. б/к	2030-2033	25920,3
ТС-01.1.1 (456)	Строительство тепловой сети от УТ-1 до ОДЗ в жилой застройке по ул. Рокоссовского, ж/р "Лазурная Гавань" (2946) 2Дср80,5 мм, Lср=118 м	ТЭЦ-4, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	УТ-1	ОДЗ в жилой застройке по ул. Рокоссовского, ж/р "Лазурная Гавань" (2946)	2Ду80,5	118	подз. б/к	2032	2068,8
ТС-01.1.1 (457)	Строительство тепловой сети от УТ-1 до жилой застройки по ул. Рокоссовского, ж/р "Лазурная Гавань" (2902) 2Дср128,5 мм, Lср=752 м	ТЭЦ-4, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	УТ-1	Жилая застройка по ул. Рокоссовского, ж/р "Лазурная Гавань" (2902)	2Ду128,5	752	подз. б/к	2030-2033	16035,3
ТС-01.1.1 (458)	Строительство тепловой сети от УТ-1 до школы, детского сад-яслей по ул. Рокоссовского, ж/р "Лазурная Гавань" (2942) 2Дср90,1 мм, Lср=186 м	ТЭЦ-4, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	УТ-1	Школа, детский сад-ясли по ул. Рокоссовского, ж/р "Лазурная Гавань" (2942)	2Ду90,1	186	подз. канал.	2030-2033	10221,6
ТС-01.1.1 (459)	Строительство тепловой сети от УТ-1 до ОДЗ в жилой застройке по ул. Рокоссовского, ж/р "Лазурная Гавань" (2938) 2Дср79,9 мм, Lср=114 м	ТЭЦ-4, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	УТ-1	ОДЗ в жилой застройке по ул. Рокоссовского, ж/р "Лазурная Гавань" (2938)	2Ду79,9	114	подз. б/к	2032	1993,4
ТС-01.1.1 (460)	Строительство тепловой сети от V-С-5 до жилой застройки (регенерация территории) по ул. 2-я Ремесленная - ул. Челюскинцев - ул. 7-я Ремесленная - ул. 3-я Береговая (2895) 2Дср142,5 мм, Lср=1112 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	V-С-5	Жилая застройка (регенерация территории) по ул. 2-я Ремесленная - ул. Челюскинцев - ул. 7-я Ремесленная - ул. 3-я Береговая (2895)	2Ду142,5	1112	подз. б/к	2030-2033	25188,7
ТС-01.1.1 (461)	Строительство тепловой сети от I-В-ТК-36 до ОДЗ в жилой застройке по ул. 2-я Ремесленная - ул. Челюскинцев - ул. 7-я Ремесленная -ул. 3-я Береговая (2930) 2Дср104,5 мм, Lср=336 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	I-В-ТК-36	ОДЗ в жилой застройке по ул. 2-я Ремесленная - ул. Челюскинцев - ул. 7-я Ремесленная - ул. 3-я Береговая (2930)	2Ду104,5	336	подз. б/к	2031-2033	6509,3
ТС-01.1.1 (462)	Строительство тепловой сети от V-С-ТК-14 до жилой застройки (регенерация территории) по ул. 4-я Северная - Красный Пахарь - 16-я Северная - Герцена (2900) 2Дср130 мм, Lср=786 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	V-С-ТК-14	Жилая застройка (регенерация территории) по ул. 4-я Северная - Красный Пахарь - 16-я Северная - Герцена (2900)	2Ду130	786	подз. б/к	2030-2033	16774,3
ТС-01.1.1 (463)	Строительство тепловой сети от V-С-ТК-16 до объектов социального назначения в жилой застройке по ул. 7-я Северная - ул. Орджоникидзе - ул. 12-я Северная - ул. Долгирева - ул. 24-я Северная - ул. Герцена (2941) 2Дср85,4 мм, Lср=150 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	V-С-ТК-16	Объекты социального назначения в жилой застройке по ул. 7-я Северная - ул. Орджоникидзе - ул. 12-я Северная - ул. Долгирева - ул. 24-я Северная - ул. Герцена (2941)	2Ду85,4	150	подз. б/к	2032-2033	2698,7
ТС-01.1.1 (464)	Строительство тепловой сети от V-С-ТК-22 до ОДЗ в жилой застройке по ул. 7-я Северная - ул. Орджоникидзе - ул. 12-я Северная - ул. Долгирева - ул. 24-я Северная - ул. Герцена (2922) 2Дср84,9 мм, Lср=146 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	V-С-ТК-22	ОДЗ в жилой застройке по ул. 7-я Северная - ул. Орджоникидзе - ул. 12-я Северная - ул. Долгирева - ул. 24-я Северная - ул. Герцена (2922)	2Ду84,9	146	подз. б/к	2032-2033	2569,1
ТС-01.1.1 (465)	Строительство тепловой сети от V-С-ТК-14/1 до ОДЗ в жилой застройке по ул. 4-я Северная - Красный Пахарь - 16-я Северная - Герцена (2923) 2Дср67,8 мм, Lср=57 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	V-С-ТК-14/1	ОДЗ в жилой застройке по ул. 4-я Северная - Красный Пахарь - 16-я Северная - Герцена (2923)	2Ду67,8	57	подз. б/к	2032	966,9
ТС-01.1.1 (466)	Строительство тепловой сети от V-С-ТК-11/2 до Общественно-делового центра (административное здание) по ул. Красный Пахарь (2918) 2Дср89,4 мм, Lср=180 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	V-С-ТК-11/2	Общественно-деловой центр (административное здание) по ул. Красный Пахарь (2918)	2Ду89,4	180	подз. б/к	2032-2033	3255,5

Шифр проекта	Наименование проекта	Источник теплоснабжения	Принадлежность тепловых сетей	Начальный тепловой узел	Конечный тепловой узел	Диаметр трубопровода после перекладки, мм	Длина участка, м	Тип прокладки	Срок реализации проекта	Стоимость проекта с НДС в ценах 2020 года, тыс. руб
ТС-01.1.1 (467)	Строительство тепловой сети от ТК-I-3-51 до жилой застройки (регенерация территории) по ул. 7-я Северная - ул. Орджоникидзе - ул. 12-я Северная - ул. Долгирева (2901) 2Дср121,2 мм, Lср=601 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-I-3-51	Жилая застройка (регенерация территории) по ул. 7-я Северная - ул. Орджоникидзе - ул. 12-я Северная - ул. Долгирева (2901)	2Ду121,2	601	подз. б/к	2030-2033	12520,5
ТС-01.1.1 (468)	Строительство тепловой сети от ТК-I-3-51 до объектов социального назначения в жилой застройке по ул. 7-я Северная - ул. Орджоникидзе - ул. 12-я Северная - ул. Долгирева (2931) 2Дср90,1 мм, Lср=186 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-I-3-51	Объекты социального назначения в жилой застройке по ул. 7-я Северная - ул. Орджоникидзе - ул. 12-я Северная - ул. Долгирева (2931)	2Ду90,1	186	подз. б/к	2032-2033	3440,9
ТС-01.1.1 (469)	Строительство тепловой сети от ТК-I-3-53 до ОДЗ в жилой застройке по ул. 7-я Северная - ул. Орджоникидзе - ул. 12-я Северная - ул. Долгирева (2928) 2Дср96,9 мм, Lср=249 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-I-3-53	ОДЗ в жилой застройке по ул. 7-я Северная - ул. Орджоникидзе - ул. 12-я Северная - ул. Долгирева (2928)	2Ду96,9	249	подз. б/к	2032-2033	4721,9
ТС-01.1.1 (470)	Строительство тепловой сети от ТК-I-3-53 до ОДЗ в жилой застройке по ул. 7-я Северная - ул. Орджоникидзе - ул. 12-я Северная - ул. Долгирева - ул. 24-я Северная - ул. Герцена (2940) 2Дср81,4 мм, Lср=123 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-I-3-53	ОДЗ в жилой застройке по ул. 7-я Северная - ул. Орджоникидзе - ул. 12-я Северная - ул. Долгирева - ул. 24-я Северная - ул. Герцена (2940)	2Ду81,4	123	подз. б/к	2033	2163,6
ТС-01.1.1 (471)	Строительство тепловой сети от ТК-III-В-30 до жилой застройки (регенерация территории) по ул. 22 Апреля - ул. Химиков - пр-т Мира - ул. Нефтезаводская (2905) 2Дср100,1 мм, Lср=283 м	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-III-В-30	Жилая застройка (регенерация территории) по ул. 22 Апреля - ул. Химиков - пр-т Мира - ул. Нефтезаводская (2905)	2Ду100,1	283	подз. б/к	2031-2033	5485,5
ТС-01.1.1 (472)	Строительство тепловой сети от ТК-V-С-25/6 до жилой застройки (регенерация территории) по ул. Орджоникидзе - ул. 27-я Северная (2906) 2Дср76,4 мм, Lср=95 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	Инвестор-застройщик	ТК-V-С-25/6	Жилая застройка (регенерация территории) по ул. Орджоникидзе - ул. 27-я Северная (2906)	2Ду76,4	95	подз. б/к	2033	1644,9
ТС-01.1.1 (473)	Строительство тепловой сети от ТК-II-4/1 до жилой застройки по ул. Рокоссовского (2908) 2Дср113,7 мм, Lср=468 м	КРК, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	ТК-II-4/1	Жилая застройка по ул. Рокоссовского (2908)	2Ду113,7	468	подз. б/к	2030-2033	9533,6
ТС-01.1.1 (474)	Строительство тепловой сети от ТК-II-4/1 до ОДЗ в жилой застройке по ул. Рокоссовского (2954) 2Дср93,9 мм, Lср=219 м	КРК, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	ТК-II-4/1	ОДЗ в жилой застройке по ул. Рокоссовского (2954)	2Ду93,9	219	подз. б/к	2032-2033	4055,3
ТС-01.1.1 (475)	Строительство тепловой сети от ТК-II-4/1 до объектов социального назначения в жилой застройке по ул. Рокоссовского (2955) 2Дср91 мм, Lср=193 м	КРК, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	ТК-II-4/1	Объекты социального назначения в жилой застройке по ул. Рокоссовского (2955)	2Ду91	193	подз. б/к	2032-2033	3571,5
ТС-01.1.1 (476)	Строительство тепловой сети от ТК-9/8 до жилой застройки (регенерация территории) по ул. Новосортировочная - ул. 6-я Чередовая - ул. Д. Бедного - ул. Гуртьева (2909) 2Дср112,5 мм, Lср=450 м	ТЭЦ-2, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	ТК-9/8	Жилая застройка (регенерация территории) по ул. Новосортировочная - ул. 6-я Чередовая - ул. Д. Бедного - ул. Гуртьева (2909)	2Ду112,5	450	подз. б/к	2030-2033	9166,0
ТС-01.1.1 (477)	Строительство тепловой сети от ТК-9/8 до ОДЗ в жилой застройке по ул. Новосортировочная - ул. 6-я Чередовая - ул. Д. Бедного - ул. Гуртьева (2944) 2Дср101,7 мм, Lср=302 м	ТЭЦ-2, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	ТК-9/8	ОДЗ в жилой застройке по ул. Новосортировочная - ул. 6-я Чередовая - ул. Д. Бедного - ул. Гуртьева (2944)	2Ду101,7	302	подз. б/к	2031-2033	5852,3
ТС-01.1.1 (478)	Строительство тепловой сети от К-IV-11 до жилой застройки по ул. Волгоградская - ул. Верхнеднепровская - ул. Кондратюка (мкр Новая Чукреевка) (2911) 2Дср132,1 мм, Lср=836 м	КРК, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	К-IV-11	Жилая застройка по ул. Волгоградская - ул. Верхнеднепровская - ул. Кондратюка (мкр Новая Чукреевка) (2911)	2Ду132,1	836	подз. б/к	2030-2033	18387,6
ТС-01.1.1 (479)	Строительство тепловой сети от К-IV-11 до культурно-развлекательного комплекса по ул. Волгоградская - ул. Верхнеднепровская - ул. Кондратюка (мкр Новая Чукреевка) (2936) 2Дср100,8 мм, Lср=292 м	КРК, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	К-IV-11	Культурно-развлекательный комплекс по ул. Волгоградская - ул. Верхнеднепровская - ул. Кондратюка (мкр Новая Чукреевка) (2936)	2Ду100,8	292	подз. б/к	2031-2033	5651,7
ТС-01.1.1 (480)	Строительство тепловой сети от К-IV-11 до объектов социального назначения в жилой застройке по ул. Волгоградская - ул. Верхнеднепровская - ул. Кондратюка (мкр Новая Чукреевка) (2952) 2Дср91 мм, Lср=193 м	КРК, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	К-IV-11	Объекты социального назначения в жилой застройке по ул. Волгоградская - ул. Верхнеднепровская - ул. Кондратюка (мкр Новая Чукреевка) (2952)	2Ду91	193	подз. б/к	2032-2033	3571,5
ТС-01.1.1 (481)	Строительство тепловой сети от К-IV-11 до ОДЗ в жилой застройке по ул. Волгоградская - ул. Верхнеднепровская - ул. Кондратюка (мкр Новая Чукреевка) (2953) 2Дср112,6 мм, Lср=451 м	КРК, АО "Омск РТС"	Инвестор-застройщик	К-IV-11	ОДЗ в жилой застройке по ул. Волгоградская - ул. Верхнеднепровская - ул. Кондратюка (мкр Новая Чукреевка) (2953)	2Ду112,6	451	подз. б/к	2030-2033	9185,1

Таблица 3.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением пропускной способности в целях подключения потребителей

Шифр проекта	Наименование проекта	Источник теплоснабжения	Принадлежность тепловых сетей	Начальный тепловой узел	Конечный тепловой узел	Существующий диаметр тр-да, мм	Диаметр тр-да после перекладки	Длина участка, м	Тип прокладки	Срок реализации проекта	Стоимость проекта с НДС в ценах 2020 года, тыс. руб
ТС-01.1.2 (482)	Техническое перевооружение теплотрассы Восточного луча ТЭЦ-5 по ул. 3 Транспортная от V-В-ТК-26/1 до V-В-ТК-33/1 с увеличением диаметра до 720мм (завершение 2 этапа)	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	АО "Омск РТС"	V-В-ТК-26/1	V-В-ТК-33/1	500	700	325,2	надземная	2020	42852,0
ТС-01.1.2 (483)	Реконструкция тепловых сетей на участке от ТК 33/6 в сторону здания по ул. Пригородная, 21 к.1. Подключаемый объект: Водонасосная станция №568, ул. Пригородная, 21 к.1	ТЭЦ-4, АО "ТГК-11"	МП г. Омска "Тепловая компания"	ТК-33/6		50		65	подз. канал.	2020	537,0
ТС-01.1.2 (484)	Реконструкция тепловых сетей от врезки на жилой дом по ул. 3-я Дачная, 1 в сторону жилого дома по ул. Волховстроя, 90. Подключаемый объект: Многоквартирный жилой дом стр. №5 по ул. Долгирева	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	МП г. Омска "Тепловая компания"							2020	945,8
ТС-01.1.2 (485)	Реконструкция тепловых сетей на участке от ТК II-3-28 до жилого дома по пр. К. Маркса, 38	ТЭЦ-2, АО "Омск РТС"	МП г. Омска "Тепловая компания"	ТК II-3-28	УТ-28-1	150		243	подз. канал.	2020	5576,0
ТС-01.1.2 (486)	Реконструкция тепловых сетей от врезки в теплотрассу 2Ду300 мм на здание по ул. 2-я Затонская, 1 до точки подключения Объекта: Многоквартирный жилой дом №4 по ул. 1-я Затонская.	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	МП г. Омска "Тепловая компания"	1) ТК-32/6-1 (304); 2) УТ-32/6-2 (304)	1) УТ-32/6-2 (304); 2) Жилой дом по ул. 1-я Затонская, 4 (3113)	1) 2Ду150; 2) 2Ду100		1) 254; 2) 40	1) подз. б/к; 2) надземная	2021	4175,7
ТС-24.1.2 (487)	Реконструкция тепловой сети от УТ-38/17 до УТ-38/18 с увеличением диаметра с 2Ду50 мм на 2Ду100 мм, L=48 м; от УТ-38/18 до УТ-38/19 с увеличением диаметра с 2Ду70 мм на 2Ду100 мм, L=22 м	Котельная 4.01, МП г. Омска "Тепловая компания" в п. Береговой, ул. Иртышская, 1/3	МП г. Омска "Тепловая компания"	1) УТ-38/17; 2) УТ-38/18	1) УТ-38/18; 2) УТ-38/19	1) 50; 2) 70	100	1) 48; 2) 22	подз. б/к	2021	1438,0
ТС-01.1.2 (488)	Реконструкция тепловых сетей на участке после ТК III-3-27/1-6/4 до ТК III-3-27/1-6/5. Реконструкция тепловой камеры ТК III-3-27/1-6/5. Подключаемый объект: Жилой дом по ул. 2-я Поселковая - 3-я Заозерная	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	МП г. Омска "Тепловая компания"	ТК III-3-27/1-6/4	ТК III-3-27/1-6/5	150	200	41	надземная	2021	842,3
ТС-01.1.2 (489)	Реконструкция тепловых сетей на участке до ЦТП-680. Подключаемый объект: Многоквартирный жилой дом, 2-й этап строительства по ул. Конева - ул. 3-я Енисейская	КРК, АО "Омск РТС"	МП г. Омска "Тепловая компания"	ТК-21	ТК-22/1	300	400	64	подз.б/к	2021	2010,9
ТС-01.1.2 (490)	Реконструкция тепловых сетей от ТК-V-В-15/8 в сторону ТК-V-Ю-6 Подключаемый объект: Испытательный комплекс по ул. Окружная дорога	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	МП г. Омска "Тепловая компания"	ТК-V-В-15/8	УТ-15/8-1	500	600	100	надземная	2021	6712,5
ТС-01.1.2 (491)	Реконструкция тепловых сетей по ул. Товстухо от ТК-V-В-15/8 в сторону ТК-V-Ю-6. Подключаемый объект: Склад в 55 м южнее здания по ул. 3-я Молодежная, 15	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	МП г. Омска "Тепловая компания"	ТК-V-В-15/8	УТ-15/8-1	500	600	136	надземная	2021	8211,8
ТС-01.1.2 (492)	Реконструкция тепловых сетей на участке от ТК-38 до ТК-39. Подключаемый объект: Многоквартирный жилой дом по ул. 2-я Тюкалинская	КРК, АО "Омск РТС"	МП г. Омска "Тепловая компания"	ТК-38	ТК-39	150	200	346	подз. б/к	2021	6603,2
ТС-01.1.2 (493)	Реконструкция тепловых сетей от ТК-3 в сторону ЦТП-680 по ул. 70 лет Октября Подключаемый объект: Многоквартирный жилой дом ул. 4-я Островская, д. 43	КРК, АО "Омск РТС"	МП г. Омска "Тепловая компания"	ТК-3	ТК-3-1	300	400	163	подз. канал.	2021	6183,4
ТС-01.1.2 (494)	Реконструкция тепловой камеры ТК-I-3-29/1-1 Подключаемый объект: "Жилой дом по ул. Яковлева	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	МП г. Омска "Тепловая компания"							2021	213,0
ТС-17.1.2 (495)	Реконструкция тепловых сетей надземной прокладки от УУ-118 до УУ-122. Строительство тепловых сетей 2 Ø76мм от УТ-1 до Объекта	Котельная 1.03, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Мельничная, 2	МП г. Омска "Тепловая компания"	УУ-118	УУ-122					2021	3191,1
ТС-01.1.2 (496)	Реконструкция тепловых сетей на участке от ТПНС-305 в сторону ТПНС-304	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	МП г. Омска "Тепловая компания"	ТПНС-305	ТПНС-304	300	400	85	надземная	2021	2100,3
ТС-01.1.2 (497)	Реконструкция тепловых сетей на участке от ТПНС-305 в сторону ТПНС-304	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	МП г. Омска "Тепловая компания"	ТПНС-305	ТПНС-304	300	400	99	надземная	2021	2792,6
ТС-01.1.2 (498)	Реконструкция тепловых сетей по ул. 2-я Кольцевая, 3 – Волховстроя, 90	КРК, АО "Омск РТС"	МП г. Омска "Тепловая компания"	ул. 2-я Кольцевая, 3	Волховстроя, 90	200	250	452	подз. б/к	2021	7205,1
ТС-23.1.2 (499)	Реконструкция тепловых сетей от Вр.-400 до ТК-81	Котельная 1.04, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Перова, 43	МП г. Омска "Тепловая компания"	1) Вр.-400; 2) УТ-71	1) УТ-71; 2) ТК-81	300	350	1) 500; 2) 367	1) надземная; 2) подз. канал.	2021	21464,4
ТС-23.1.2 (500)	Реконструкция тепловых сетей от Вр.-104 до ТК-138	Котельная 1.04, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Перова, 43	МП г. Омска "Тепловая компания"	1) Вр.-104; 2) ТК-133/1/1	1) ТК-133/1/1; 2) ТК-138	2Ду250	300	1) 200; 2) 242	1) надземная; 2) подз. б/к	2022	6690,3
ТС-01.1.2 (501)	Реконструкция тепловых сетей на участке от ТК-33/4 в сторону ТК-33/9-3. Подключаемый объект: Административно-гостиничный комплекс ул. Пригородная	ТЭЦ-4, АО "ТГК-11"	МП г. Омска "Тепловая компания"	1) ТК-33/4; 2) ТК-33/4-1	1) ТК-33/4-1; 2) ТК-33/4-2	200	250	1) 767; 2) 200	1) подз. б/к; 2) надземная	2022	15976,9
ТС-07.1.2 (502)	Реконструкция тепловых сетей от ТК-29 до ТК-33 с увеличением диаметра с 2Ду125 мм на 2Ду150 мм, L=128 м	Котельная 2.01, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. 19-я Марьяновская, 40/1	МП г. Омска "Тепловая компания"	ТК-29	ТК-33	125	150	128	подз. б/к	2022	3335,7
ТС-01.1.2 (503)	Реконструкция тепловых сетей на участке от ТК-II-К-34/1-3 до ТК-23 в сторону ЦТП-680 по ул. 3-я Енисейская	КРК, АО "Омск РТС"	МП г. Омска "Тепловая компания"	ТК-II-К-34/1-3	ТК-23	300	400	720	подз. канал.	2021-2023	24408,9
ТС-01.1.2 (504)	Реконструкция тепловых сетей по ул. 3-я Дачная, 1 до ТК-27/5 и от ТК-27/10 до ТК-27/11	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	МП г. Омска "Тепловая компания"	1) ТК-27/5; 2) ТК-27/10	1) ТК-27/2; 2) ТК-27/11	1) 2Ду200; 2) 2Ду150	1) 2Ду300; 2) 2Ду200	1) 916; 2) 168	подз. канал.	2022-2023	18259,2

Шифр проекта	Наименование проекта	Источник теплоснабжения	Принадлежность тепловых сетей	Начальный тепловой узел	Конечный тепловой узел	Существующий диаметр тр-да, мм	Диаметр тр-да после перекладки	Длина участка, м	Тип прокладки	Срок реализации проекта	Стоимость проекта с НДС в ценах 2020 года, тыс. руб
ТС-23.1.2 (505)	Реконструкция тепловых сетей от ТК-44/1 до ТК-46	Котельная 1.04, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Перова, 43	МП г. Омска "Тепловая компания"	ТК-44/1	ТК-46	100	150	115	подз. б/к	2023	1412,5
ТС-23.1.2 (506)	Реконструкция тепловых сетей от Вр.-400 до Вр.-3/1	Котельная 1.04, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Перова, 43	МП г. Омска "Тепловая компания"	Вр.-400	Вр.-3/1	250	300	190	надземная	2023	3458,2
ТС-23.1.2 (507)	Реконструкция тепловых сетей от Вр.-16 в сторону Вр.-15 по ул. Талалихина	Котельная 1.04, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Перова, 43	МП г. Омска "Тепловая компания"	Вр.-400	Вр.-3/1	250	300	35	надземная	2023	637,0
ТС-01.1.2 (508)	Техническое перевооружение участка теплотрассы «Северного» луча от V-С-ТК-6/1 до V-С-ТК-12 с 2хДу800 мм на 2хДу1000 мм	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	АО "Омск РТС"	V-С-ТК-6/1	V-С-ТК-12	2Ду800	1000	1300	подз. канал.	2020-2024	284170,8
ТС-01.1.2 (509)	Техническое перевооружение теплотрассы Западного луча ТЭЦ-5 по ул. Красногвардейская между I-З-ТК-29 и I-З-ТК-29/10	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	АО "Омск РТС"	I-З-ТК-29	I-З-ТК-29/10	400	500	440	подз. канал.	2021-2024	54394,8
ТС-01.1.2 (510)	Реконструкция тепловой сети от K-III-3 до K-III-8 с увеличением диаметра с 2Ду400 мм на 2Ду700 мм, L=361 м	КРК, АО "Омск РТС"	АО "Омск РТС"	K-III-3	K-III-8	400	700	361	надземная	2023-2024	30267,4
ТС-01.1.2 (511)	Реконструкция тепловой сети от V-С-ТК-12 до V-С-ТК-16 с увеличением диаметра с 2Ду800 мм на 2Ду1000 мм, L=449 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	АО "Омск РТС"	V-С-ТК-12	V-С-ТК-16	800	1000	449	подз. канал.	2026-2029	104683,9
ТС-01.1.2 (512)	Реконструкция тепловой сети от V-С-ТК-16 до ПНС-9 с увеличением диаметра с 2Ду800 мм на 2Ду1000 мм, L=579 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	АО "Омск РТС"	1) V-С-ТК-16; 2) V-С-ТК-18.1	1) V-С-ТК-18.1; 2) ПНС-9	800	1000	1) 462,5; 2) 116,5	1) подз. канал.; 2) надземная	2030-2033	127565,4

Таблица 3.4. Предложения по строительству и реконструкции насосных станций и ЦТП в целях подключения потребителей

Шифр проекта	Наименование проекта	Источник теплоснабжения	Принадлежность	Производительность, м³/ч	Срок реализации проекта	Стоимость проекта с НДС в ценах 2020 года, тыс. руб
ТС-01.1.3 (513)	Строительство подкачивающей насосной станции №15 Омских Тепловых сетей	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	АО "Омск РТС"	3750	2021	131203,2
ТС-01.1.3 (514)	Строительство подкачивающей насосной станции №16 (на теплотрассе ТЭЦ-4 - ЛБИ) Омских Тепловых сетей. Производительность насосной 3750 м³/ч (с учетом резервирования), напор 70 м.в.ст	ТЭЦ-4, АО "ТГК-11"	АО "Омск РТС"	3750	2022-2025	101356,2
ТС-01.1.3 (515)	Реконструкция ПНС-8 (Западный луч): Замена 2 рабочих насосов и 1 резервного на обратном трубопроводе на более высоконапорные с 60 на 110 м.в.ст и производительностью 2500 м³/ч каждый	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	АО "Омск РТС"	7500	2023-2026	72539,0
ТС-01.1.3 (516)	Строительство подкачивающей насосной станции №13а (ПНС-13а) в районе ТК-V-5-2/1г (Окружная дорога - пр-т Космический): Производительность насосной 10000 м³/ч (с учетом резервирования), напор 70 м.в.ст	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	АО "Омск РТС"	100000	2023-2026	166858,1

Таблица 3.5. Предложения по строительству участков тепловых сетей для перераспределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Шифр проекта	Наименование проекта	Источник теплоснабжения	Принадлежность тепловых сетей	Начальный тепловой узел	Конечный тепловой узел	Существующий диаметр тр-да, мм	Диаметр тр-да после перекладки, мм	Длина участка, м	Тип прокладки	Срок реализации проекта	Стоимость проекта с НДС в ценах 2020 года, тыс. руб
ТС-00.2.1 (517)	Строительство теплотрассы от новой котельной 4.34 до объектов ИП Попов по ул. Красный Путь, 143	Котельная 4.34 ИП Попов М.Т. Мкр. "Изумрудный" по ул. Красный Путь, 143	ИП Попов	Котельная 4.34	Объекты ИП Попов по ул. Красный Путь, 143		81,6	124	подз. б/к	2021	2190,7
ТС-51.2.1 (518)	Изменение точки подключения жилого дома по ул. 12 Декабря, 111	Котельная 1.23, ООО "Тепловая компания" по ул. Москаленко, 137	ООО "Тепловая компания"	ТК-9	Жилой дом по ул. 12 Декабря, 111		80	15	подз. б/к	2021	264,0
ТС-01.2.1 (519)	Строительство тепловой сети от V-В-64/3а до производственной площадки ОАО "Сатурн" (переключение производственной нагрузки с котельной 5.07 на ТЭЦ-5)	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	АО "Омск РТС"	V-В-64/3а	промплощадка по пр-т К. Маркса, 41		300	350	подз. б/к	2022	15212,0
ТС-051.2.1 (520)	Реконструкция тепловой сети от т.А до УТ-1/т.Б с увеличением диаметра с 2Ду250 мм на 2Ду300 мм, L=497 м	Котельная 1.23, ООО "Тепловая компания" по ул. Москаленко, 137	МП г. Омска "Тепловая компания"	т.А	УТ-1/т.Б	250	300	497	надземная	2023-2024	19144,8
ТС-51.2.1 (521)	Реконструкция тепловых сетей от ТК-10 до ТК-7	Котельная 1.23, ООО "Тепловая компания" по ул. Москаленко, 137	ООО "Тепловая компания"	ТК-10	ТК-7	400	200	405,7	подз. б/к	2023-2024	21853,9
ТС-51.2.1 (522)	Реконструкция тепловых сетей от УУ-48 до УУ-45	Котельная 1.23, ООО "Тепловая компания" по ул. Москаленко, 137	МП г. Омска "Тепловая компания"	УУ-48	УУ-45	200	250	42	надземная	2024	1401,1
ТС-51.2.1 (523)	Изменение точки подключения магазина по ул. Авиагородок, 34б	Котельная 1.23, ООО "Тепловая компания" по ул. Москаленко, 137	На балансе абонента	УТ-8/3	Магазин по ул. Авиагородок, 34б		50	53	подз. б/к	2024	848,3
ТС-01.2.1 (524)	Строительство тепловой сети: 1) от ПНС-16 до К-II-8/1 2Ду600 мм, L=750 м; 2) от К-II-8/1 до К-II-5 2Ду400 мм, L=270 м; 3) от К-II-8/1 до К-IV-3 2Ду300 мм, L=165 м; 4) от К-II-8/1 до К-II-10 2Ду500 мм, L=500 м; 5) от К-II-10 до К-II-11 2Ду500 мм, L=566 м; 6) от К-II-11 до К-II-13/1 2Ду400 мм, L=525 м; 7) от К-II-13/1 до К-II-15/1 2Ду300 мм, L=364 м	ТЭЦ-4, АО "ТГК-11"	АО "Омск РТС"	1) ПНС-16; 2) К-II-8/1; 3) К-II-8/1; 4) К-II-8/1; 5) К-II-10; 6) К-II-11	1) К-II-8/1; 2) К-II-5; 3) К-IV-3; 4) К-II-10; 5) К-II-11; 6) К-II-13/1			1) 750; 2) 270; 3) 165; 4) 500; 5) 566; 6) 525	1) надземная; 2) надземная; 3) подз. канал.; 4) подз. канал.; 5) надземная; 6) подз. канал.	2023-2025	192806,8
ТС-01.2.1 (525)	Строительство тепловой сети от ТК-V-В-15/2 до ТК-3 (переключение потребителей ж/фонда от Котельной 3.05 ПО "Полет", территория "Г")	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	АО "Омск РТС"	ТК-V-В-15/2	ТК-3		300	550	подз. б/к	2025	23904,6
ТС-08.2.1 (526)	Реконструкция тепловой сети от Котельной 2.02 до перехода на Ду500	Котельная 2.02 МП г. Омска "Тепловая Компания" по ул. 1-й Красной звезды, 49	МП г. Омска "Тепловая компания"	Котельная 2.02	переход на 2Ду500	300	350	20	подз. б/к	2026	1094,9
ТС-07.2.1 (527)	Строительство тепловой сети от ТК-13/1 до УТ-3/1	Котельная 2.01 МП г. Омска "Тепловая Компания" по ул. 1-я Марьяновская, 40/1	МП г. Омска "Тепловая компания"	ТК-13/1	УТ-3/1		150	80	подз. б/к	2026	1919,2
ТС-07.2.1 (528)	Реконструкция тепловой сети от Котельной 2.01 до ТУ-1	Котельная 2.01 МП г. Омска "Тепловая Компания" по ул. 1-я Марьяновская, 40/1	МП г. Омска "Тепловая компания"	Котельная 2.01	ТУ-1	300	350	35	надземная	2026	1537,4
ТС-07.2.1 (529)	Реконструкция тепловой сети от ТК-9 до ТК-11/3	Котельная 2.01 МП г. Омска "Тепловая Компания" по ул. 1-я Марьяновская, 40/1	МП г. Омска "Тепловая компания"	Котельная 2.01	ТК-11/3	200	250	176	подз. б/к	2026	6516,3
ТС-07.2.1 (530)	Реконструкция тепловой сети от ТК-11/3 до ТК-11/4	Котельная 2.01 МП г. Омска "Тепловая Компания" по ул. 1-я Марьяновская, 40/1	МП г. Омска "Тепловая компания"	ТК-11/3	ТК-11/4	200	250	135	надземная	2026	4503,5
ТС-07.2.1 (531)	Реконструкция тепловой сети от ТК-11/4 до ТК-13	Котельная 2.01 МП г. Омска "Тепловая Компания" по ул. 1-я Марьяновская, 40/1	МП г. Омска "Тепловая компания"	ТК-11/4	ТК-13	200	250	100	подз. б/к	2026	3702,4
ТС-01.2.1 (532)	Строительство тепловой сети от V-5-2/1г до УТ-11-1 2Ду700 мм, L=1100 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	АО "Омск РТС"	V-5-2/1г	УТ-11-1		700	1100	надземная	2026-2029	108365,5
ТС-01.2.1 (533)	Строительство тепловой сети от УТ-11-1 до V-Ю-11 2Ду700 мм, L=650 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	АО "Омск РТС"	УТ-11-1	V-Ю-11		700	650	надземная	2029-2030	64034,1
ТС-01.2.1 (534)	Строительство тепловой сети от ПНС-13/1 до УТ-3 (Краснопресненская) 2Ду500 мм, L=3660 м	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	АО "Омск РТС"	ПНС-13/1	УТ-3 (Краснопресненская)		500	3660	подз. канал.	2027-2030	461100,4

Таблица 3.6. Предложения по строительству и реконструкции ПНС и ЦТП для перераспределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Шифр проекта	Наименование проекта	Источник теплоснабжения	Принадлежность	Производительность, м³/ч	Срок реализации проекта	Стоимость проекта с НДС в ценах 2020 года, тыс. руб
ТС-01.2.2 (535)	Строительство подкачивающей насосной станции №13/1 (ПНС-13/1) в районе ПНС-13 (3-я Молодежная - 5-я Кордннная): Производительность насосной 1500 м³/ч (с учетом резервирования), напор 35 м.в.ст	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	АО "Омск РТС"	1500	2027-2030	56688,8

Таблица 3.7. Предложения по реконструкции существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа

Шифр проекта	Наименование проекта	Источник теплоснабжения	Принадлежность	Начальный тепловой узел	Конечный тепловой узел	Существующий диаметр трубопровода, мм	Диаметр трубопровода после перекладки, мм	Длина участка, м	Тип прокладки	Срок реализации проекта	Стоимость проекта с НДС в ценах 2020 года, тыс. руб
ТС-28.3.1 (536)	Реконструкция тепловых сетей по ул. Краснопресненская, 1 в сторону ЦТП-715	Котельная 3.04 ПО "Полет" филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева", котельная тер."О" по ул. Б. Хмельницкого, 287	МП г. Омска "Тепловая компания"							2020	29070,2
ТС-01.3.1 (537)	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения от ЦТП-702	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	МП г. Омска "Тепловая компания"							2020	13238,8
ТС-01.3.1 (538)	Реконструкция тепловых сетей по ул. Долгирева, 91	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	МП г. Омска "Тепловая компания"							2020	4210,5
ТС-01.3.1 (539)	Реконструкция тепловых сетей, проходящих по территории вечерней (сменной) общеобразовательной школы №33 для глухих и слабослышащих по адресу ул. 1-ая Учхозная, 25	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	МП г. Омска "Тепловая компания"							2020	200,4
ТС-04.3.1 (540)	Реконструкция тепловых сетей, проходящих по территории школы №110 по ул. 6-я Станционная, 11	Котельная 2.05 МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Заслонова, 2	МП г. Омска "Тепловая компания"							2020	2533,5
ТС-01.3.1 (541)	Реконструкция тепловых сетей, проходящих по территории детского сада №284 по ул. Нефтезаводская, 38В	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	МП г. Омска "Тепловая компания"							2020	1200,3
ТС-01.3.1 (542)	Реконструкция тепловых сетей, проходящих по территории школы №63 по ул. Энтузиастов, 11Б	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	МП г. Омска "Тепловая компания"							2020	541,1
ТС-01.3.1 (543)	Реконструкция тепловых сетей, проходящих по территории спортивной школы №12 по ул. Магистральная, 45	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	МП г. Омска "Тепловая компания"							2020	1916,2
ТС-01.3.1 (544)	Реконструкция тепловых сетей по ул. 5-я Кордная, 7 (школа-интернат)	ТЭЦ-2, АО "Омск РТС"	МП г. Омска "Тепловая компания"			2Ду100	2Ду100	150	подз. канал	2021	1784,8
ТС-42.3.1 (545)	Реконструкция тепловых сетей по ул. Краснознамённая, 3-3а (школа № 81)	Котельная 5.36, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Завертяева, 32	МП г. Омска "Тепловая компания"			1) 2Ду150; 2) 2Ду100	1) 2Ду150; 2) 2Ду100	1) 75; 2) 100	подз. канал	2021	2082,3
ТС-01.3.1 (546)	Реконструкция тепловых сетей по ул. 2-я Производственная, 37 (школа № 24)	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	МП г. Омска "Тепловая компания"			2Ду100	2Ду100	52	подз. канал	2021	618,7
ТС-09.3.1 (547)	Реконструкция тепловых сетей по ул. Шевченко, 3 (д/сад № 59)	Котельная 5.01 МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. 4-я Северная, 180	МП г. Омска "Тепловая компания"			2Ду70	2Ду70	125	подз. канал	2021	669,4
ТС-01.3.1 (548)	Реконструкция тепловых сетей по ул. Арсеньева, 1 (школа № 93)	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	МП г. Омска "Тепловая компания"			2Ду150	2Ду150	200	подз. канал	2021	2379,7
ТС-01.3.1 (549)	Реконструкция тепловых сетей по ул. Энтузиастов, 47 (школа № 12)	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	МП г. Омска "Тепловая компания"			2Ду100	2Ду100	56	подз. канал	2021	666,3
ТС-01.3.1 (550)	Реконструкция тепловых сетей по ул. Мира, 65 а (д/сад №291)	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	МП г. Омска "Тепловая компания"			2Ду150	2Ду150	30	подз. канал	2021	357,0
ТС-23.3.1 (551)	Реконструкция тепловых сетей по ул. Талалихина, 29а (школа № 119)	Котельная 1.04 МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Перова, 43	МП г. Омска "Тепловая компания"			2Ду100	2Ду100	60	подз. канал	2021	713,9
ТС-01.3.1 (552)	Реконструкция тепловых сетей по ул. 14-я Чередовая (школа-интернат)	ТЭЦ-2, АО "Омск РТС"	МП г. Омска "Тепловая компания"			1) 2Ду50; 2) 2Ду70	1) 2Ду50; 2) 2Ду70	1) 26; 2) 152	подз. канал	2022	988,4
ТС-01.3.1 (553)	Реконструкция тепловых сетей по ул. Лермонтова, 131 (школа №1)	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	МП г. Омска "Тепловая компания"			2Ду100	2Ду100	68	подз. канал.	2022	844,9
ТС-01.3.1 (554)	Реконструкция тепловых сетей по пр. Культуры,15 (школа № 84)	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	МП г. Омска "Тепловая компания"			2Ду100	2Ду100	100	подз. канал.	2022	1233,9
ТС-01.3.1 (555)	Реконструкция тепловых сетей по ул. Магистральная, 70 (школа №219)	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	МП г. Омска "Тепловая компания"			2Ду100	2Ду100	100	подз. канал.	2022	1233,9
ТС-01.3.1 (556)	Реконструкция тепловых сетей по ул. 5-я Рабочая от ТК-II-В-22-9 до ТК-II-В-22-9-10	ТЭЦ-2, АО "Омск РТС"	МП г. Омска "Тепловая компания"	ТК-II-В-22-9	ТК-II-В-22-9-10	500	2Ду400	300	подз. канал.	2022	10162,5
ТС-01.3.1 (557)	Реконструкция тепловых сетей от ТК-II-В-22-9 в сторону п. Восточный	ТЭЦ-2, АО "Омск РТС"	МП г. Омска "Тепловая компания"	ТК-II-В-22-9		500	2Ду500	224	подз. канал.	2022	10062,7
ТС-01.3.1 (558)	Реконструкция тепловых сетей от ТК-V-Ю-16-4 до ТК-V-Ю-16-6	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	МП г. Омска "Тепловая компания"	1) ТК-V-Ю-16-4; 2) ТК-V-Ю-16-5	1) ТК-V-Ю-16-5; 2) ТК-V-Ю-16-6	1) 2Ду500; 2) 2Ду400	2Ду250	1) 92; 2) 243	подз. канал.	2022	4227,4
ТС-13.3.1 (559)	Реконструкция тепловых сетей от котельной п. Загородный	Котельная 5.02 МП г. Омска "Тепловая компания", м-н Загородный, 12	МП г. Омска "Тепловая компания"				1) 2Ду300; 2) 2Ду200; 3) 2Ду150	1) 55; 2) 270; 3) 150	подз. б/к	2022	3468,8

Шифр проекта	Наименование проекта	Источник теплоснабжения	Принадлежность	Начальный тепловой узел	Конечный тепловой узел	Существующий диаметр трубопровода, мм	Диаметр трубопровода после перекладки, мм	Длина участка, м	Тип прокладки	Срок реализации проекта	Стоимость проекта с НДС в ценах 2020 года, тыс. руб
ТС-31.3.1 (560)	Реконструкция тепловых сетей по ул. 6-я Шинная, 18	Котельная 3.14, ООО «Омсктехуглерод» (ТФК цеха №15) по ул. Барабинская, 20	МП г. Омска "Тепловая компания"			2Ду300	2Ду300	220	подз. б/к	2023	3774,8
ТС-01.3.1 (561)	Реконструкция тепловых сетей по ул. Маркса, 35 на территории ОМГУПС (в соответствии с проектом)	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	МП г. Омска "Тепловая компания"			1) 2Ду200; 2) 2Ду150; 3) 2Ду150	1) 2Ду200; 2) 2Ду150; 3) 2Ду150	1) 232; 2) 65; 3) 10	1) подз. канал.; 2) подз. канал.; 3) тех. подвал	2023	2573,8
ТС-01.3.1 (562)	Реконструкция тепловых сетей по ул. 4-я Кордная, 59 а (д/сад)	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	МП г. Омска "Тепловая компания"			2Ду200	2Ду200	72	подз. канал.	2023	1235,4
ТС-19.3.1 (563)	Реконструкция тепловых сетей в пос. Черемушки (д/сад)	Котельная 2.03 МП г. Омска в п. Черемушки	МП г. Омска "Тепловая компания"			1) 2Ду80; 2) 2Ду50	1) 2Ду80; 2) 2Ду50	1) 90; 2) 60	подз. канал.	2023	864,6
ТС-31.3.1 (564)	Реконструкция тепловых сетей по ул. 4-я Транспортная, 42	Котельная 3.14, ООО «Омсктехуглерод» (ТФК цеха №15) по ул. Барабинская, 20	МП г. Омска "Тепловая компания"			2Ду200	2Ду200	200	подз. канал.	2023	3431,7
ТС-01.3.1 (565)	Реконструкция тепловых сетей по ул. Омская, 197 (школа № 90)	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	МП г. Омска "Тепловая компания"			2Ду100	2Ду100	85	подз. канал.	2023	1088,7
ТС-01.3.1 (566)	Реконструкция тепловых сетей по ул. 2-я Челюскинцев, 9б (д/сад№138)	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	МП г. Омска "Тепловая компания"			1) 2Ду70; 2) 2Ду50; 3) 2Ду32	1) 2Ду70; 2) 2Ду50; 3) 2Ду32	1) 70; 2) 70; 3) 70	подз. канал.	2023	1210,5
ТС-01.3.1 (567)	Реконструкция тепловых сетей по ул. Почтовая, 38 (ООСЮТ)	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	МП г. Омска "Тепловая компания"			1) 2Ду200; 2) 2Ду80	1) 2Ду200; 2) 2Ду80	1) 60; 2) 72	подз. канал.	2023	1973,4
ТС-01.3.1 (568)	Реконструкция тепловых сетей по ул. Андрианова, 4 (школа № 117)	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	МП г. Омска "Тепловая компания"			2Ду100	2Ду100	80	подз. канал.	2023	1024,6
ТС-01.3.1 (569)	Реконструкция тепловых сетей по ул. 2-я Солнечная, 15 (школа № 10)	КРК, АО "Омск РТС"	МП г. Омска "Тепловая компания"			2Ду80	2Ду80	70	подз. канал.	2023	403,5
ТС-01.3.1 (570)	Техническое перевооружение магистральных и распределительных тепловых сетей с подземной прокладкой в непроходных каналах, исчерпавших свой ресурс общей протяженностью в двухтрубном исчислении 34,3 км при среднем диаметре	Теплоисточники АО "Омск РТС" и АО "ТГК-11"	АО "Омск РТС"					34300	подз. канал.	2020-2033	5489666,6
ТС-01.3.1 (571)	Техническое перевооружение магистральных и распределительных тепловых сетей с подземной бесканальной прокладкой, исчерпавших свой ресурс, общей протяженностью в двухтрубном исчислении 3,9 км при среднем диаметре	Теплоисточники АО "Омск РТС" и АО "ТГК-11"	АО "Омск РТС"					3900	подз. б/к	2020-2033	471407,7
ТС-01.3.1 (572)	Техническое перевооружение магистральных и распределительных тепловых сетей с надземной прокладкой, исчерпавших свой ресурс, общей протяженностью в двухтрубном исчислении 18,9 км при среднем диаметре	Теплоисточники АО "Омск РТС" и АО "ТГК-11"	АО "Омск РТС"					18900	надземная	2020-2033	2033979,0
ТС-01.3.1 (573)	Техническое перевооружение внутриквартальных тепловых сетей с подземной бесканальной прокладкой, исчерпавших свой ресурс, общей протяженностью в двухтрубном исчислении 165,4 км при среднем диаметре	Теплоисточники АО "Омск РТС" и АО "ТГК-11"	МП г. Омска "Тепловая компания"					165400	подз. б/к	2020-2033	4563146,7
ТС-01.3.1 (574)	Техническое перевооружение внутриквартальных тепловых сетей с надземной прокладкой, исчерпавших свой ресурс, общей протяженностью в двухтрубном исчислении 26,1 км при среднем диаметре	Теплоисточники АО "Омск РТС" и АО "ТГК-11"	МП г. Омска "Тепловая компания"					26100	надземная	2020-2033	704709,4
ТС-00.3.1 (575)	Техническое перевооружение распределительных тепловых сетей с подземной бесканальной прокладкой, исчерпавших свой ресурс, общей протяженностью в двухтрубном исчислении 30,9 км при среднем диаметре	Муниципальные котельные	МП г. Омска "Тепловая компания"					30900	подз. б/к	2020-2033	828877,9
ТС-00.3.1 (576)	Техническое перевооружение распределительных тепловых сетей с надземной прокладкой, исчерпавших свой ресурс, общей протяженностью в двухтрубном исчислении 29,6 км при среднем диаметре	Муниципальные котельные	МП г. Омска "Тепловая компания"					29600	надземная	2020-2033	799210,6
ТС-00.3.1 (577)	Техническое перевооружение распределительных тепловых сетей с подземной бесканальной прокладкой, исчерпавших свой ресурс, общей протяженностью в двухтрубном исчислении 21,9 км при среднем диаметре	Ведомственные котельные	МП г. Омска "Тепловая компания"					21900	подз. б/к	2020-2033	694806,0
ТС-00.3.1 (578)	Техническое перевооружение распределительных тепловых сетей с надземной прокладкой, исчерпавших свой ресурс, общей протяженностью в двухтрубном исчислении 1,1 км при среднем диаметре	Ведомственные котельные	МП г. Омска "Тепловая компания"					1100	надземная	2020-2033	41232,5
ТС-45.3.1 (579)	Техническое перевооружение распределительных тепловых сетей с подземной прокладкой в непроходных каналах, исчерпавших свой ресурс, общей протя-	Котельная 5.23, ООО "Теплогенерирующий комплекс" по ул. 22 Партсъезда, 97	ООО "ТГКоМ"					9800	подз. канал.	2020-2033	758479,4

Шифр проекта	Наименование проекта	Источник теплоснабжения	Принадлежность	Начальный тепловой узел	Конечный тепловой узел	Существующий диаметр трубопровода, мм	Диаметр трубопровода после перекладки, мм	Длина участка, м	Тип прокладки	Срок реализации проекта	Стоимость проекта с НДС в ценах 2020 года, тыс. руб
	женностью в двухтрубном исчислении 9,8 км при среднем диаметре										
ТС-45.3.1 (580)	Техническое перевооружение распределительных тепловых сетей с подземной бесканальной прокладкой, исчерпавших свой ресурс, общей протяженностью в двухтрубном исчислении 4,2 км при среднем диаметре	Котельная 5.23, ООО "Теплогенерирующий комплекс" по ул. 22 Партсъезда, 97	ООО "ТГКоМ"					4200	подз. б/к	2020-2033	109454,1
ТС-45.3.1 (581)	Техническое перевооружение распределительных тепловых сетей с надземной прокладкой, исчерпавших свой ресурс, общей протяженностью в двухтрубном исчислении 6,3 км при среднем диаметре	Котельная 5.23, ООО "Теплогенерирующий комплекс" по ул. 22 Партсъезда, 97	ООО "ТГКоМ"					6300	надземная	2020-2033	242681,1

Таблица 3.8. Мероприятия, направленные на повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

Шифр проекта	Наименование проекта	Источник теплоснабжения	Принадлежность	Начальный тепловой узел	Конечный тепловой узел	Существующий диаметр трубопровода, мм	Диаметр трубопровода после перекладки, мм	Длина участка, м	Тип прокладки	Срок реализации проекта	Стоимость проекта с НДС в ценах 2020 года, тыс. руб
ТС-01.4.2 (582)	Техническое перевооружение электрической схемы насосов на подкачивающей насосной станции №4 с установкой автоматического ввода резерва	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	АО "Омск РТС"							2020	11271,6
ТС-01.4.2 (583)	Модернизация оборудования ЦТП-605 по ул. Лукашевича, 14а	КРК, АО "Омск РТС"	МП г. Омска "Тепловая компания"							2021	11249,8
ТС-01.4.2 (584)	Модернизация оборудования ЦТП-503 по ул. Звездова, 70	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	МП г. Омска "Тепловая компания"							2021	12137,7
ТС-01.4.2 (585)	Модернизация оборудования ЦТП-660 по ул. 70 лет Октября, 10а	КРК, АО "Омск РТС"	МП г. Омска "Тепловая компания"							2021	12197,4
ТС-01.4.2 (586)	Модернизация оборудования ЦТП-662 по ул. Б.Архитекторов, 3в	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	МП г. Омска "Тепловая компания"							2021	12197,4
ТС-01.4.2 (587)	Модернизация оборудования ЦТП-663 по ул. Дмитриева, 2	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	МП г. Омска "Тепловая компания"							2021	12197,4
ТС-01.4.2 (588)	Модернизация оборудования ЦТП-680 по ул. 70 лет Октября, 22 к. 3	КРК, АО "Омск РТС"	МП г. Омска "Тепловая компания"							2021	11249,8
ТС-28.4.2 (589)	Восстановление циркуляционного контура (тепловых сетей и сетей ГВС) от ЦТП 714	Котельная 3.04, ПО "Полет" филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева", котельная тер."О" по ул. Б. Хмельницкого, 287	МП г. Омска "Тепловая компания"				1) Ду50; 2) Ду70; 3) Ду100; 4) Ду150	1) 91 2) 55 3) 5 4) 310	надземная подз. б/к	2021	3246,5
ТС-28.4.2 (590)	Восстановление циркуляционного контура (тепловых сетей и сетей ГВС) от ЦТП 711	Котельная 3.04, ПО "Полет" филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева", котельная тер."О" по ул. Б. Хмельницкого, 287	МП г. Омска "Тепловая компания"			1) 3Ду150 2) Ду100	1) 3Ду150 2) Ду100	1) 200; 2) 200	подз. б/к	2021	2816,9
ТС-31.4.2 (591)	Восстановление циркуляционного контура от ЦТП-712	Котельная 3.14, ООО «Омсктехуглерод» (ТФК цеха №15) по ул. Барабинская, 20	МП г. Омска "Тепловая компания"			-	1) Ду50 (Т4) 2) Ду32 (Т4) 3) Ду80 (Т4) 4) Ду100 (Т4) 5) Ду150 (Т4) 6) Ду200 (Т4)	1) 50; 2) 90; 3) 135; 4) 230; 5) 190; 6) 405	1) подвальная; 2) подвальная; 3) подз. б/к; 4) подз. б/к; 5) подз. канал.; 6) подз. канал.	2022	8033,0
ТС-01.4.2 (592)	Модернизация оборудования ЦТП-604 по ул. Лукашевича, 21	КРК, АО "Омск РТС"	МП г. Омска "Тепловая компания"							2022	11666,0
ТС-01.4.2 (593)	Модернизация оборудования ЦТП-601 по ул. Лукашевича, 27в	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	МП г. Омска "Тепловая компания"							2022	12648,7
ТС-01.4.2 (594)	Модернизация оборудования ЦТП-602 по ул. Б.Зеленый, 10	ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	МП г. Омска "Тепловая компания"							2022	12648,7
ТС-01.4.2 (595)	Модернизация оборудования ЦТП-686 по ул. Дмитриева, 11	КРК, АО "Омск РТС"	МП г. Омска "Тепловая компания"							2022	12648,7
ТС-01.4.2 (596)	Модернизация оборудования ЦТП-689 по ул. Дмитриева, 13к11	КРК, АО "Омск РТС"	МП г. Омска "Тепловая компания"							2022	12648,7
ТС-01.4.2 (597)	Техническое перевооружение теплотрассы Восточного луча ТЭЦ-5 по ул. Б. Хмельницкого между V-В-ТК-101 и V-В-ТК-103 с устройством канала	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	АО "Омск РТС"	V-В-ТК-101	V-В-ТК-103	2Ду700	2Ду700	640	подз. канал.	2021-2022	118898,4
ТС-01.4.2 (598)	Техническое перевооружение теплотрассы 2 луча КРК по ул. Дмитриева от К-II-34 до К-II-34/1 с увеличением диаметра до 720 мм	КРК, АО "Омск РТС"	АО "Омск РТС"	К-II-34	К-II-34/1	2Ду500	2Ду700	635	подз. б/к	2021-2023	160480,8
ТС-01.4.2 (599)	Реконструкция системы контроля и регулирования на подкачивающей насосной станции № 10	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	АО "Омск РТС"							2022-2023	27517,2
ТС-01.4.2 (600)	Модернизация оборудования ЦТП-203 по ул. Машиностроительная, 5/1	Котельная 3.14, ООО «Омсктехуглерод» (ТФК цеха №15) по ул. Барабинская, 20	МП г. Омска "Тепловая компания"							2023	12109,3
ТС-01.4.2 (601)	Модернизация оборудования ЦТП-269 по ул. 10-я Чередовая, 23	ТЭЦ-2, АО "Омск РТС"	МП г. Омска "Тепловая компания"							2023	21912,4
ТС-01.4.2 (602)	Модернизация оборудования ЦТП-646 по ул.	КРК, АО "Омск РТС"	МП г. Омска "Тепловая							2023	13129,4

Шифр проекта	Наименование проекта	Источник теплоснабжения	Принадлежность	Начальный тепловой узел	Конечный тепловой узел	Существующий диаметр трубопровода, мм	Диаметр трубопровода после перекладки, мм	Длина участка, м	Тип прокладки	Срок реализации проекта	Стоимость проекта с НДС в ценах 2020 года, тыс. руб
	Рокоссовского, 14а		компания"								
ТС-01.4.2 (603)	Модернизация оборудования ЦТП-101 по ул. 17-й Военный городок, 366к1	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	МП г. Омска "Тепловая компания"							2023	8037,3
ТС-01.4.2 (604)	Модернизация оборудования ЦТП-705 по ул. 4-я Железнодорожная, 12а	ТЭЦ-2, АО "Омск РТС"	МП г. Омска "Тепловая компания"							2023	12109,3
ТС-01.4.2 (605)	Техническое перевооружение участка Восточного луча от ТК-V-В-46 до ТК-V-В-46/3 по территории Онкологического диспансера	ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	АО "Омск РТС"	ТК-V-В-46	ТК-V-В-46/3	2Ду300	2Ду300	225,3	подз. канал.	2024	29202,0

Таблица 3.9. Мероприятия, направленные на достижение плановых показателей надежности теплоснабжения

Шифр проекта	Наименование проекта	Источник теплоснабжения	Принадлежность	Начальный тепловой узел	Диаметр трубопровода после перекладки, мм	Длина участка, м	Тип прокладки	Срок реализации проекта	Стоимость проекта с НДС в ценах 2020 года, тыс. руб
ТС-01.4.3 (606)	Строительство перемычки в районе Уз-IV-I-29 между существующей теплотрассой и строящейся теплотрассой на ЛБИ 2Ду 250 мм, L=10 м	ТЭЦ-4, АО "ТГК-11"	АО "Омск РТС"	Уз-IV-I-29	2Ду250	10	надземная	2025	316,9

Таблица 3.10. Сводные капитальные затраты по тепловым сетям и сооружениям на них на период до 2033 года в ценах 2020 года с НДС, тыс. рублей

Наименование/год	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ИТОГО
Группа проектов №1 Строительство, реконструкция или модернизация объектов системы централизованного теплоснабжения в целях подключения потребителей в составе трех подгрупп:	**512834,78**	**686955,73**	**567669,89**	**1306200,98**	**1255019,68**	**1203759,48**	**202634,53**	**109204,76**	**108673,70**	**92801,74**	**100177,40**	**94768,37**	**125343,04**	**124111,43**	**6490155,52**
1.1 Строительство тепловых сетей в целях подключения потребителей	**430594,85**	**337562,91**	**464501,28**	**1147169,13**	**1067470,41**	**1111756,08**	**110779,49**	**88267,98**	**80409,05**	**64537,09**	**67010,41**	**69255,30**	**90900,39**	**89668,78**	**5219883,17**
1.1.1 Магистральные и распределительные тепловые сети, в т.ч.:	**212795,06**	**222636,08**	**329930,03**	**1031773,16**	**918714,38**	**1053241,41**	**35871,79**	**12531,54**	**6685,01**	**4044,08**	**10942,73**	**6096,93**	**8230,85**	**8230,85**	**3861723,90**
Тепловые сети АО "Омск РТС", в т.ч.:	***151206,00***	***84283,96***	***207914,44***	***875462,08***	***870315,23***	***1026624,33***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**3215806,04**
ТЭЦ-2, АО "Омск РТС"	*3627,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**3627,60**
ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	*59029,20*	*84283,96*	*70734,04*	*60237,03*	*102565,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**376849,97**
ТЭЦ-4, АО "ТГК-11"	*0*	*0*	*0*	*673452,25*	*767749,48*	*1023827,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**2465028,86**
ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	*88549,20*	*0*	*137180,40*	*141772,80*	*0*	*2797,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**370299,60**
Тепловые сети МП г. Омска "Тепловая компания", в т.ч.:	***16147,00***	***75073,83***	***60188,73***	***126887,42***	***9439,33***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3016,73***	***0***	***0***	***0***	**290753,04**
ТЭЦ-2, АО "Омск РТС"	*0*	*284,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**284,89**
ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	*0*	*0*	*9481,76*	*55285,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1316,31*	*0*	*0*	*0*	**66083,63**
ТЭЦ-4, АО "ТГК-11"	*0*	*281,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**281,85**
ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	*0*	*3859,12*	*7124,51*	*0*	*4379,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**15362,84**
КРК, АО "Омск РТС"	*302,47*	*0*	*0*	*0*	*5060,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**5362,60**
Котельная 1.03, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Мельничная, 2	*6188,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**6188,22**
Котельная 1.04, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Перова, 43	*94,29*	*26871,37*	*0*	*1691,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**28656,70**
Котельная 1.05, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Авиагородок, 9а	*0*	*1357,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1357,88**
Котельная 1.43, МП г. Омска "Тепловая компания" в мкр. Рябиновка	*0*	*7889,48*	*0*	*7261,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**15151,25**
Котельная 2.01, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. 19-я Марьяновская, 40/1	*0*	*0*	*17066,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**17066,05**
Котельная 2.02, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. 1-я Красной звезды, 49	*1202,31*	*1859,74*	*1938,45*	*44569,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**49570,27**
Котельная 2.05, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. К. Заслонова, 2	*0*	*623,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**623,95**
Котельная 2.35, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Архиепископа Сильвестра, 21	*3168,05*	*1683,90*	*9642,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**14494,70**
Котельная 4.01, МП г. Омска "Тепловая компания" в п. Береговой, ул. Иртышская, 1/3	*0*	*7641,48*	*5677,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**13319,44**
Котельная 4.02, МП г. Омска "Тепловая компания" в п. Большие Поля, ул. Комсомольская, 3	*0*	*0*	*2907,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1700,42*	*0*	*0*	*0*	**4608,09**
Котельная 5.01, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. 4-я Северная, 180	*4917,91*	*1802,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**6720,67**
Котельная 5.02, МП г. Омска "Тепловая компания", м-н Загородный, 12	*0*	*16385,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**16385,39**
Котельная 5.21, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Каховского, 3	*0*	*4274,88*	*0*	*18079,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**22354,14**
Котельная 5.39, МП г. Омска "Тепловая компания" в п. Степной, ул. 40 лет Ракетных войск, 23	*0*	*257,14*	*6349,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**6606,73**
Котельная 3.13, ООО «Омсктехуглерод» (Котельная №15) по ул. Барабинская, 20	*273,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**273,75**
Тепловые сети на балансе ведомственных котельных, в т.ч.:	***45442,05***	***63278,29***	***61826,86***	***29423,67***	***38959,82***	***26617,08***	***35871,79***	***12531,54***	***6685,01***	***4044,08***	***7926,00***	***6096,93***	***8230,85***	***8230,85***	**355164,82**
Котельная 4.33, ООО "Новострой КПД "Академический"	*0*	*57690,26*	*30570,43*	*25366,66*	*26490,34*	*14867,21*	*25314,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**180299,33**
Котельная 5.46, ООО СМТ "Стройбетон" по ул. Байдукова, 25	*45442,05*	*5588,03*	*31256,42*	*4057,01*	*12469,48*	*11749,88*	*10557,36*	*12531,54*	*6685,01*	*4044,08*	*7926,00*	*6096,93*	*8230,85*	*8230,85*	**174865,49**
1.1.2 Внутриквартальные тепловые сети для подключения объек-	**217799,79**	**114926,83**	**134571,26**	**115395,97**	**148756,03**	**58514,67**	**74907,70**	**75736,44**	**73724,03**	**60493,02**	**56067,68**	**63158,38**	**82669,54**	**81437,93**	**1358159,27**

Наименование/год	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ИТОГО
тов (площадок) перспективного строительства (инвестор - застройщик), в т.ч.:															
ТЭЦ-2, АО "Омск РТС"	*10790,93*	*7368,63*	*10172,88*	*0*	*1453,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2383,16*	*3471,85*	*4289,04*	*4874,28*	**44804,22**
ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	*29364,33*	*44750,79*	*12177,81*	*61621,63*	*25296,42*	*1702,93*	*2899,59*	*0*	*0*	*0*	*6586,19*	*8904,60*	*9850,20*	*6383,45*	**209537,96**
ТЭЦ-4, АО "ТГК-11"	*2379,56*	*991,37*	*0*	*6808,71*	*920,39*	*12340,50*	*11859,93*	*27545,43*	*19267,51*	*8028,05*	*13566,08*	*16130,24*	*18150,10*	*14087,85*	**152075,70**
ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	*42424,31*	*26508,82*	*28622,05*	*22370,05*	*38888,52*	*17063,79*	*24149,31*	*19882,83*	*22749,68*	*30313,19*	*17495,80*	*14953,76*	*25487,72*	*31700,19*	**362610,01**
КРК, АО "Омск РТС"	*119412,10*	*20219,28*	*17675,78*	*8538,83*	*40691,63*	*12867,10*	*15884,28*	*14003,25*	*13807,29*	*4968,56*	*12047,03*	*10849,43*	*18405,78*	*21882,51*	**331252,84**
Котельная 1.04, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Перова, 43	*392,82*	*987,34*	*1456,96*	*656,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**3493,40**
Котельная 1.05, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Авиагородок, 9а	*386,27*	*427,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**813,30**
Котельная 1.27, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Дмитриева, 8 к5	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1093,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1093,14**
Котельная 2.02, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. 1-я Красной звезды, 49	*0*	*0*	*0*	*2453,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**2453,80**
Котельная 2.03, МП г. Омска "Тепловая компания", 14 в/г №72 (п. Черемушки)	*0*	*0*	*1476,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1476,37**
Котельная 2.04, МП г. Омска "Тепловая компания" в п. Светлый	*1933,24*	*0*	*780,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**2714,19**
Котельная 2.35, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Архиепископа Сильвестра, 21	*0*	*0*	*5743,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**5743,50**
Котельная 2.37, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Архиепископа Сильвестра	*0*	*0*	*0*	*0*	*14098,40*	*0*	*0*	*0*	*1535,57*	*2614,62*	*855,38*	*3037,32*	*1897,55*	*2509,66*	**26548,49**
Котельная 4.01, МП г. Омска "Тепловая компания" в п. Береговой, ул. Иртышская, 1/3	*0*	*389,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**389,55**
Котельная 4.02, МП г. Омска "Тепловая компания" в п. Большие Поля, ул. Комсомольская, 3	*0*	*581,46*	*392,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**974,29**
Котельная 5.01, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. 4-я Северная, 180	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*997,92*	*0*	*0*	*0*	*1575,52*	*1744,32*	*2307,01*	*0*	**6624,77**
Котельная 5.02, МП г. Омска "Тепловая компания", м-н Загородный, 12	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1642,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1642,35**
Котельная 5.21, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Каховского, 3	*0*	*0*	*16101,42*	*1094,86*	*2975,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**20171,67**
Котельная 1.23, ООО "Тепловая компания" по ул. Москаленко, 137	*0*	*0*	*0*	*0*	*10535,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**10535,22**
Котельная 1.38, ООО "ПТЭ" по ул. Володарского, 1 к2	*6047,58*	*2757,99*	*3923,76*	*0*	*0*	*2484,49*	*2484,49*	*1944,38*	*1944,38*	*1944,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	**23531,45**
Котельная 2.10, АО "ОНИИП" по ул. Гуртьева, 18	*0*	*3028,11*	*0*	*3280,02*	*10330,90*	*5115,40*	*5115,40*	*4003,36*	*4003,36*	*4003,36*	*0*	*2341,32*	*0*	*0*	**41221,22**
Котельная 2.11, АО "Омсктрансмаш" по ул. Красный пер., 2	*0*	*0*	*11241,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**11241,85**
Котельная 3.04, ПО "Полет" филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева", котельная тер."О" по ул. Б. Хмельницкого, 287	*396,10*	*1502,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1898,56**
Котельная 3.05, ПО "Полет" филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева", котельная тер. "Г" по ул. Индустриальная, 11, к27	*613,38*	*0*	*9823,68*	*788,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**11225,82**
Котельная 3.13, ООО «Омсктехуглерод» (Котельная №15) по ул. Барабинская, 20	*2652,37*	*726,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**3378,78**
Котельная 3.14, ООО «Омсктехуглерод» (ТФК цеха №15) по ул. Барабинская, 20	*0*	*810,05*	*0*	*2201,94*	*0*	*1576,14*	*1745,01*	*2307,91*	*1172,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**9813,42**
Котельная 4.32, ООО "Феод" по ул. Малиновского, 21/1	*1006,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5364,32*	*5364,32*	*4198,16*	*4198,16*	*4198,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	**24329,91**
Котельная 4.34, ИП Попов М.Т. Мкр. "Изумрудный" по ул. Красный Путь, 143	*0*	*1447,94*	*3284,69*	*3284,69*	*3565,73*	*0*	*0*	*0*	*1319,32*	*2246,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	**15148,77**
Котельная 5.23, ООО "Теплогенерирующий комплекс" по ул. 22 Партсъезда, 97	*0*	*0*	*7791,79*	*2296,40*	*0*	*0*	*1671,98*	*1851,12*	*3726,40*	*2176,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	**19513,99**
Котельная 5.42, ООО "Теплогенерирующий коплекс (БУЗ ОО "КОД") по ул. Завертяева, 9 к1	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1558,54*	*1725,52*	*2282,14*	*0*	**5566,20**
Котельная 5.43, ООО "ПТЭ" по ул. 28-я Северная, 16а	*0*	*2429,60*	*3904,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**6334,53**
1.2 Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей	**82239,93**	**218189,63**	**76815,99**	**76517,36**	**112303,66**	**0**	**27217,81**	**20936,78**	**28264,65**	**28264,65**	**33166,99**	**25513,07**	**34442,65**	**34442,65**	**798315,82**
Тепловые сети АО "Омск РТС", в т.ч.:	***75181,20***	***137205,60***	***33723,60***	***53270,94***	***112303,66***	***0***	***27217,81***	***20936,78***	***28264,65***	***28264,65***	***33166,99***	***25513,07***	***34442,65***	***34442,65***	**643934,25**
ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	*75181,20*	*137205,60*	*33723,60*	*42072,00*	*93235,20*	*0*	*27217,81*	*20936,78*	*28264,65*	*28264,65*	*33166,99*	*25513,07*	*34442,65*	*34442,65*	**613666,85**
КРК, АО "Омск РТС"	*0*	*0*	*0*	*11198,94*	*19068,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**30267,40**
Тепловые сети МП г. Омска "Тепловая компания", в т.ч.:	***7058,73***	***80984,03***	***43092,39***	***23246,42***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**154381,57**
ТЭЦ-2, АО "Омск РТС"	*5575,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**5575,97**
ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	*0*	*842,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**842,29**
ТЭЦ-4, АО "ТГК-11"	*536,98*	*0*	*15976,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**16513,91**
ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	*945,78*	*24205,77*	*8959,39*	*9299,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**43410,78**
КРК, АО "Омск РТС"	*0*	*29842,54*	*8130,00*	*8438,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**46411,48**
Котельная 1.03, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Мельничная, 2	*0*	*3191,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**3191,05**
Котельная 1.04, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Перова, 43	*0*	*21464,38*	*6690,33*	*5507,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**33662,35**
Котельная 2.01, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. 19-я Марьяновская, 40/1	*0*	*0*	*3335,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**3335,74**
Котельная 4.01, МП г. Омска "Тепловая компания" в п. Береговой, ул. Иртышская, 1/3	*0*	*1438,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1438,00**
1.3 Строительство и реконструкция насосных станций и ЦТП в целях подключения потребителей	**0**	**131203,20**	**26352,61**	**82514,49**	**75245,60**	**92003,40**	**64637,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**471956,53**
На балансе АО "Омск РТС", в т.ч.:	***0***	***131203,20***	***26352,61***	***82514,49***	***75245,60***	***92003,40***	***64637,22***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	**471956,53**
ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	*0*	*131203,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**131203,20**
ТЭЦ-4, АО "ТГК-11"	*0*	*0*	*26352,61*	*20271,24*	*27366,18*	*27366,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**101356,21**
ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	*0*	*0*	*0*	*62243,25*	*47879,43*	*64637,22*	*64637,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	**239397,13**

Наименование/год	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ИТОГО
Группа проектов №2 Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей в составе двух подгрупп:	**0**	**2454,70**	**15212,01**	**69155,46**	**87848,72**	**102955,39**	**47448,71**	**156298,27**	**132816,51**	**192754,38**	**180144,58**	**0**	**0**	**0**	**987088,72**
2.1 Строительство и реконструкция участков тепловых сетей для перераспределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	**0**	**2454,70**	**15212,01**	**69155,46**	**87848,72**	**102955,39**	**47448,71**	**141559,18**	**121478,74**	**177448,40**	**164838,60**	**0**	**0**	**0**	**930399,91**
Тепловые сети АО "Омск РТС", в т.ч.:	***0***	***0***	***15212,01***	***53985,91***	***59770,12***	***102955,39***	***28175,02***	***141559,18***	***121478,74***	***177448,40***	***164838,60***	***0***	***0***	***0***	**865423,37**
ТЭЦ-4, АО "ТГК-11"	*0*	*0*	*0*	*53985,91*	*59770,12*	*79050,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**192806,83**
ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	*0*	*0*	*15212,01*	*0*	*0*	*23904,59*	*28175,02*	*141559,18*	*121478,74*	*177448,40*	*164838,60*	*0*	*0*	*0*	**672616,53**
Тепловые сети МП г. Омска "Тепловая компания", в т.ч.:	***0***	***0***	***0***	***7083,59***	***13462,35***	***0***	***19273,69***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**39819,63**
Котельная 2.01 МП г. Омска "Тепловая Компания" по ул. 1-я Марьяновская, 40/1	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*18178,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**18178,83**
Котельная 2.02 МП г. Омска "Тепловая Компания" по ул. 1-й Красной звезды, 49	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1094,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1094,87**
Котельная 1.23, ООО "Тепловая компания" по ул. Москаленко, 137	*0*	*0*	*0*	*7083,59*	*13462,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**20545,94**
Тепловые сети на балансе ведомственных котельных, в т.ч.:	***0***	***2454,70***	***0***	***8085,95***	***13767,98***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**24308,63**
Котельная 1.23, ООО "Тепловая компания" по ул. Москаленко, 137	*0*	*264,00*	*0*	*8085,95*	*13767,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**22117,93**
Котельная 4.34 ИП Попов М.Т. Мкр. "Изумрудный" по ул. Красный Путь, 143	*0*	*2190,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**2190,70**
Тепловые сети на балансе абонентов, в т.ч.:	***0***	***0***	***0***	***0***	***848,28***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**848,28**
Котельная 1.23, ООО "Тепловая компания" по ул. Москаленко, 137	*0*	*0*	*0*	*0*	*848,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**848,28**
2.2 Строительство и реконструкция ПНС и ЦТП для перераспределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***14739,09***	***11337,76***	***15305,98***	***15305,98***	***0***	***0***	***0***	**56688,81**
На балансе АО "Омск РТС", в т.ч.:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***14739,09***	***11337,76***	***15305,98***	***15305,98***	***0***	***0***	***0***	**56688,81**
ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*14739,09*	*11337,76*	*15305,98*	*15305,98*	*0*	*0*	*0*	**56688,81**
Группа проектов №3 Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа в составе подгруппы:	**1248457,54**	**1204818,61**	**1227769,02**	**1213127,36**	**1195546,50**	**1195546,50**	**1195546,50**	**1195546,50**	**1195546,50**	**1195546,50**	**1195546,50**	**1195546,50**	**1195546,50**	**1195546,50**	**16849637,49**
3.1 Реконструкция существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа	**1248457,54**	**1204818,61**	**1227769,02**	**1213127,36**	**1195546,50**	**1195546,50**	**1195546,50**	**1195546,50**	**1195546,50**	**1195546,50**	**1195546,50**	**1195546,50**	**1195546,50**	**1195546,50**	**16849637,49**
Тепловые сети АО "Омск РТС", в т.ч.:	***571075,24***	***571075,24***	***571075,24***	***571075,24***	***571075,24***	***571075,24***	***571075,24***	***571075,24***	***571075,24***	***571075,24***	***571075,24***	***571075,24***	***571075,24***	***571075,24***	**7995053,33**
Теплоисточники АО "Омск РТС" и АО "ТГК-11"	*571075,24*	*571075,24*	*571075,24*	*571075,24*	*571075,24*	*571075,24*	*571075,24*	*571075,24*	*571075,24*	*571075,24*	*571075,24*	*571075,24*	*571075,24*	*571075,24*	**7995053,33**
Тепловые сети МП г. Омска "Тепловая компания", в т.ч.:	***598052,69***	***554413,76***	***577364,17***	***562722,51***	***545141,65***	***545141,65***	***545141,65***	***545141,65***	***545141,65***	***545141,65***	***545141,65***	***545141,65***	***545141,65***	***545141,65***	**7743969,58**
ТЭЦ-2, АО "Омск РТС"	*0*	*1784,80*	*21213,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**22998,48**
ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	*3657,58*	*1023,29*	*2467,78*	*1024,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**8173,28**
ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	*17649,73*	*2998,47*	*5072,25*	*8081,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**33802,07**
КРК, АО "Омск РТС"	*0*	*0*	*0*	*403,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**403,48**
Теплоисточники АО "Омск РТС" и АО "ТГК-11"	*376275,44*	*376275,44*	*376275,44*	*376275,44*	*376275,44*	*376275,44*	*376275,44*	*376275,44*	*376275,44*	*376275,44*	*376275,44*	*376275,44*	*376275,44*	*376275,44*	**5267856,09**
Котельная 1.04 МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Перова, 43	*0*	*713,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**713,92**
Котельная 2.03 МП г. Омска в п. Черемушки	*0*	*0*	*0*	*864,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**864,61**
Котельная 2.05 МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Заслонова, 2	*2533,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**2533,54**
Котельная 5.01 МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. 4-я Северная, 180	*0*	*669,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**669,36**
Котельная 5.02 МП г. Омска "Тепловая компания", м-н Загородный, 12	*0*	*0*	*3468,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**3468,81**
Котельная 5.36, МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Завертяева, 32	*0*	*2082,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**2082,27**
Муниципальные котельные	*116292,04*	*116292,04*	*116292,04*	*116292,04*	*116292,04*	*116292,04*	*116292,04*	*116292,04*	*116292,04*	*116292,04*	*116292,04*	*116292,04*	*116292,04*	*116292,04*	**1628088,50**
Котельная 3.04 ПО "Полет" филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева", котельная тер."О" по ул. Б. Хмельницкого, 287	*29070,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**29070,19**
Котельная 3.14, ООО «Омсктехуглерод» (ТФК цеха №15) по ул. Барабинская, 20	*0*	*0*	*0*	*7206,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**7206,52**
Ведомственные котельные	*52574,18*	*52574,18*	*52574,18*	*52574,18*	*52574,18*	*52574,18*	*52574,18*	*52574,18*	*52574,18*	*52574,18*	*52574,18*	*52574,18*	*52574,18*	*52574,18*	**736038,46**
Тепловые сети на балансе ведомственных котельных, в т.ч.:	***79329,61***	***79329,61***	***79329,61***	***79329,61***	***79329,61***	***79329,61***	***79329,61***	***79329,61***	***79329,61***	***79329,61***	***79329,61***	***79329,61***	***79329,61***	***79329,61***	**1110614,57**
Котельная 5.23, ООО "Теплогенерирующий комплекс" по ул. 22 Партсъезда, 97	*79329,61*	*79329,61*	*79329,61*	*79329,61*	*79329,61*	*79329,61*	*79329,61*	*79329,61*	*79329,61*	*79329,61*	*79329,61*	*79329,61*	*79329,61*	*79329,61*	**1110614,57**
Группа проектов №4 Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности и повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения в составе двух подгрупп:	**11271,60**	**122104,40**	**219797,09**	**179879,24**	**29202,00**	**316,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**562571,26**
4.2 Повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения	**11271,60**	**122104,40**	**219797,09**	**179879,24**	**29202,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**562254,33**
Тепловые сети АО "Омск РТС", в т.ч.:	***11271,60***	***44811,60***	***149503,20***	***112581,60***	***29202,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**347370,00**
ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	*11271,60*	*34393,20*	*85250,40*	*26772,00*	*29202,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**186889,20**
КРК, АО "Омск РТС"	*0*	*10418,40*	*64252,80*	*85809,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**160480,80**
Тепловые сети МП г. Омска "Тепловая компания", в т.ч.:	***0***	***77292,80***	***70293,89***	***67297,64***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**214884,33**
ТЭЦ-2, АО "Омск РТС"	*0*	*0*	*0*	*34021,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**34021,69**
ТЭЦ-3, АО "ТГК-11"	*0*	*24394,80*	*25297,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**49692,22**
ТЭЦ-5, АО "ТГК-11"	*0*	*12137,71*	*0*	*8037,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**20174,97**
КРК, АО "Омск РТС"	*0*	*34696,96*	*36963,44*	*13129,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**84789,76**
Котельная 3.04, ПО "Полет" филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева", котельная тер."О" по ул. Б. Хмельницкого, 287	*0*	*6063,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**6063,33**

Наименование/год	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ИТОГО
Котельная 3.14, ООО «Омсктехуглерод» (ТФК цеха №15) по ул. Барабинская, 20	*0*	*0*	*8033,03*	*12109,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**20142,36**
4.3 Мероприятия, направленные на достижение плановых показателей надежности теплоснабжения	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**316,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**316,93**
Тепловые сети АО "Омск РТС", в т.ч.:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***316,93***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**316,93**
ТЭЦ-4, АО "ТГК-11"	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*316,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**316,93**
Всего по городу Омску, в т.ч. по теплоисточникам:	**1772563,92**	**2016333,44**	**2030448,01**	**2768363,04**	**2567616,90**	**2502578,30**	**1445629,74**	**1461049,53**	**1437036,70**	**1481102,62**	**1475868,48**	**1290314,87**	**1320889,54**	**1319657,93**	**24889453,00**
Теплоисточники АО "Омск РТС" и АО "ТГК-11"	**1418049,23**	**1581046,40**	**1589392,22**	**2362227,30**	**2210877,02**	**2213225,05**	**1122173,83**	**1186017,23**	**1164256,31**	**1211679,49**	**1214056,80**	**1027173,63**	**1057976,17**	**1060721,60**	**20418872,27**
Котельные МП г. Омска "Тепловая компания"	**137108,69**	**218884,37**	**199321,41**	**198471,08**	**133365,82**	**116292,04**	**139299,13**	**116292,04**	**117827,60**	**118906,65**	**120423,35**	**121073,68**	**120496,59**	**118801,69**	**1976564,14**
Ведомственные котельные	**217406,00**	**216402,67**	**241734,38**	**207664,66**	**223374,05**	**173061,22**	**184156,77**	**158740,27**	**154952,79**	**150516,48**	**141388,33**	**142067,56**	**142416,78**	**140134,64**	**2494016,60**
Распределение по принадлежности тепловых сетей															
Наименование/год	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**ИТОГО**
Тепловые сети АО "Омск РТС"	808734,04	968579,59	1003781,10	1748890,26	1717911,85	1792975,29	691105,29	748310,29	732156,40	792094,27	784386,81	596588,31	605517,88	605517,88	**13596549,27**
Тепловые сети МП г. Омска "Тепловая компания"	621258,42	787764,41	750939,18	787237,57	568043,33	545141,65	564415,34	545141,65	545141,65	545141,65	548158,38	545141,65	545141,65	545141,65	**8443808,16**
Тепловые сети ведомственных котельных	124771,67	145062,60	141156,47	116839,24	132057,41	105946,70	115201,40	91861,16	86014,63	83373,69	87255,62	85426,54	87560,46	87560,46	**1490088,03**
Внутриквартальные тепловые сети для подключения объектов (площадок) перспективного строительства (инвестор - застройщик)	217799,79	114926,83	134571,26	115395,97	149604,31	58514,67	74907,70	75736,44	73724,03	60493,02	56067,68	63158,38	82669,54	81437,93	**1359007,54**

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕХОД ОТ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Реестр мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения представлены в Таблица 4.1.

Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения промаркированы и имеют следующий вид: ГВС-xx.yy.zz, где:

xx – номер группы проекта: 01 - Перевод существующих потребителей с "открытой" схемы теплоснабжения на "закрытую";

yy – номер зоны деятельности ЕТО, к которой относится реализуемый проект.

zz – номер проекта внутри группы.

Суммарная финансовая потребность в реализацию мероприятий с учетом НДС по данным проектам с 2020 по 2028 год составляет 1076,16 млн. руб.

Таблица 4.1 Оценка капитальных затрат на мероприятия по переводу потребителей с «открытой» схемы системы горячего водоснабжения на «закрытую»

№№ проек-тов	Наименование проекта	Капитальные затраты с НДС, тыс. руб.															Наименование энергоисточника
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Итого*	
ГВС-01.01.01	Мероприятия по переводу потребителей с «открытой» системы горячего водоснаб-жения на «закрытую»	40554	60389	44364	57797	33679	35836	33431	24085	27854	0	0	0	0	0	357989	ТЭЦ-3
ГВС-01.01.02	Мероприятия по переводу потребителей с «открытой» системы горячего водоснаб-жения на «закрытую»	17297	88180	57341	32216	29101	41962	24632	33878	42140	0	0	0	0	0	366747	ТЭЦ-5
ГВС-01.01.03	Мероприятия по переводу потребителей с «открытой» системы горячего водоснаб-жения на «закрытую»	30695	33057	18543	17482	28467	24499	18020	18753	18723	0	0	0	0	0	208240	ТЭЦ-2
ГВС-01.01.04	Мероприятия по переводу потребителей с «открытой» системы горячего водоснаб-жения на «закрытую»	16360	7303	4799	7959	30775	17658	5293	9488	23629	0	0	0	0	0	123264	КРК
ГВС-01.31.05	Мероприятия по переводу потребителей с «открытой» системы горячего водоснаб-жения на «закрытую»	335	1226	894	2228	3562	4298	335	1611	2891	0	0	0	0	0	17381	Кот. 3.14
Итого по г. Омску		**105241**	**190155**	**125942**	**117682**	**125583**	**124253**	**81713**	**87815**	**115238**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1073621**	

*- без учёта выполненых проектов